



Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

info@jaskiser.hu

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgy:	Előterjesztés Jászkisér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető
Mellékletek száma:	1
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	dr. Ádám Mónika jegyző, Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 23.
Az ügyirat iktatószáma	Jk/2045-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Jászkisér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület (...) – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek és kiadások összegét az alábbi adatok alapján szükséges módosítani:

2020. I. negyedévi bevételi előirányzat módosítás:

Működési célú költségvetési támogatások Áh.-n belül	+ 104.952.425 Ft
Önkormányzat működési támogatásai	+ 1.998.191 Ft
Közhatalmi bevételek	- 11.000.000 Ft
Maradvány	+ 7.093.377 Ft

A bevételi előirányzat módosítás összesen: + 103.043.993 Ft

2020. I. negyedévi kiadási előirányzat módosítás:

• Személyi juttatások	+68.012.321 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz.jár..	+ 6.360.975 Ft
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 852.000 Ft
• Egyéb működési célú kiadások	+ 1.363.944 Ft
• Tartalékok	- 4.318.333 Ft
• Dologi kiadások	+ 28.787.571 Ft
• Beruházások	+ 3.689.515 Ft

A kiadási előirányzat módosítás összesen: + 103.043.993 Ft

Az önkormányzat működési célú támogatásai között a (kulturális pótlék, szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció) összegei szerepelnek. A működési célú támogatások között a 2020. márciusban indult 4 új közfoglalkoztatási program, valamint EFOP 3.9.2 európai uniós, Jászapáti konzorciumi vezetésével megvalósuló pályázati támogatás összege jelenik meg. A bevételi oldalt emeli még a tényleges maradvány összege. A bevételi oldalt csökkenti a gépjárműadó teljes elvétele a Kormány Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelete alapján. A kiadási előirányzatok tekintetében a személyi juttatások és a fizetendő járulékok módosítását, a dologi kiadásokat és a beruházási kiadásokat a bevételekhez hasonlóan az állami támogatások változása, az önkormányzat működési támogatásainak változása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredményezik. A tartalékok változása a részletezésben kerül kifejtésre.

A módosítások tartalmazzák a Képviselő-testület, valamint Jászkisér Város Polgármestere által

elfogadott határozatok iránymutatását, valamint a központosított támogatások változásának hatásait.

Módosítások részletezése intézményenként:

1./ Alapszolgáltatási Központ

A költségvetés főösszege: **31.970.001 Ft-ról 33.367.954 Ft-ra** módosul:

- szociális ágazati pótlék: + 1.397.953 Ft (személyi jellegű, járulék, finanszírozási bevételek)

Összes változás: + 1.397.953 Ft (személyi jellegű, járulék, finanszírozási bevételek)

2./ Városi Bölcsőde:

A költségvetés főösszege: **32.341.957 Ft-ról 32.440.232. Ft-ra** módosul:

- szociális ágazati pótlék: + 98.275 Ft (személyi jellegű, járulék, finanszírozási bevételek).

Összes változás: + 98.275 Ft (személyi jellegű, járulék, finanszírozási bevételek)

3./ Jászkiséri Városi Óvoda:

A költségvetés főösszege: **151.662.065 Ft-ról 151.682.863 Ft-ra** módosul:

-bérkompenzáció: +20.798 Ft (személyi jellegű, járulék, finanszírozási bevételek)

- belső átcsoportosítás: 4.000 Ft (dologiról, beruházásra)

Összes változás: + 20.798 Ft (személyi jellegű, járulék, finanszírozási bevételek)

4./ A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény

A költségvetés főösszege: **20.896.270 Ft-ról 21.302.352 Ft-ra** módosul:

- kulturális pótlék: + 406.082 Ft (személyi jellegű, járulék, finanszírozási bevételek)

- belső átcsoportosítások: 4.450 Ft (dologiról, beruházásra)

Összes változás: + 406.082 Ft (személyi, járulék, finanszírozási bevételek)

5./ Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

A költségvetés főösszege: **118.748.636 Ft-ról 118.746.766 Ft-ra** módosul:

- Előző évi költségvetési maradvány: - 1.870 Ft (maradvány, dologi kiadás)

Összes változás: -1.870 Ft (maradvány, dologi kiadás).

6./ Jászkisér Város Önkormányzata

A költségvetés főösszege: **1.065.632.441 Ft-ról 1.168.678.304 Ft-ra** módosul az alábbiak figyelembevételével:

- EFOP 3.9.2 pályázat: + 4.700.004 Ft (bevételek, beruházás, személyi, járulék, ellátottak juttatásai)
- Helyi Sajátosság Közfoglalkoztatási program: + 12.366.537 Ft (bevételek, személyi, járulék, dologi, beruházás)
- Szociális Közfoglalkoztatási program: + 33.597.582 Ft (bevételek, dologi kiadások, személyi, járulék, beruházás)
- Intézményes Közfoglalkoztatási program: + 7.979.760 Ft (személyi, járulék, bevételek)
- Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási program: + 37.974.161 Ft (személyi, járulék, dologi, beruházás, bevételek)
- EFOP 3.9.2 pályázat: + 8.334.381 Ft (bevételek, dologi)
- Tényleges maradvány: + 7.095.247 Ft (bevételek, általános tartalék)
- Bérkompenzáció: + 95.881 Ft (bevételek, finanszírozási kiadások, személyi, járulék)
- Kulturális ágazati pótlék: + 406.082 Ft (bevételek, finanszírozási kiadások)
- Szociális ágazati pótlék: + 1.496.228 Ft (bevételek, finanszírozási kiadások)
- Gépjárműadó elvonás: - 11.000.000 Ft (bevételek, általános tartalék, személyi, járulék)

Összes változás: + 103.045.863 Ft (személyi jellegű, járulék, dologi, bevételek, beruházások, ellátottak, finanszírozási kiadások).

Belső átcsoportosítások:

- Céltartalékból dologi kiadásokra üst vásárlás a napközi konyhára: 317.500 Ft
- Általános tartalék emelése a tényleges maradvánnyal 7.095.247 Ft,
- Általános tartalék csökkentése a gépjárműadó elvonás miatt: 7.030.848 Ft
- Általános tartalék csökkentése áthelyezve dologi kiadásokra vízkészletjárulék tervezettnél magasabb összege miatt: 1.615.232 Ft
- általános tartalék csökkentése korona vírus alap létrehozása miatt: 2.450.000 Ft
- Dologi kiadásokból beruházásra 65.400 Ft Microsoft program vásárlás miatt.
- Működési célú támogatásokról, személyi jellegű kiadások+ járulékokra pályázati tanácsadó díjára: 2.474.000 Ft
- Ellátottak juttatásairól korona vírus alap létrehozása miatt: 750.000 Ft
- Dologi kiadásokról beruházásra Microsoft program vásárlása miatt: 58.500 Ft
- Dologi kiadásokról beruházásra Laptop vásárlás: 255.900 Ft
- Dologi kiadások önerőről, közfoglalkoztatás visszafizetésre: 1.564.447 Ft
- Dologi kiadások önerőről, közfoglalkoztatás visszafizetésre: 1.180.508 Ft
- Dologi kiadásokról beruházásra szék, asztal vásárlás Inkubátor ház: 434.186 Ft
- Dologi kiadásokról (rendezvény keret) korona vírus alap létrehozására: 1.800.000 Ft
- Dologi kiadások önerőről, közfoglalkoztatás visszafizetésre: 419.575 Ft
- Személyi juttatások+ járulék (képviselők, bizottsági tagok) csökkentése gépjárműadó elvonás miatt: 3.969.152 Ft

Jászkisér, 2020. április 23.


Lukácsi György
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesterének a Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Jászkisér Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Jászkisér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai 103.043.993 Ft-tal emelkednek.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket keletkeztet, amely főként annak köszönhető, hogy az újra szabályozásra jogszabályi előírásokon túl a koronavírus végett elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő intézkedések végett kerül sor.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület (...) – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Többlet erőforrások biztosítására nincs szükség.

INDOKOLÁS

Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesterének Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület (...) – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 2/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott bevételek összege **1.181.659.797 Ft-ra**, a kiadások összege **1.181.659.797 Ft-ra** változik.

Tekintettel a fentiekre Jászkisér Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem.

Jászkisér, 2020. április 23.



Lukácsi György
polgármester

Jászkisér Város Önkormányzata Polgármesterének /2020. (.....) önkormányzati rendelete Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében foglaltakra; Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Jászkisér Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) A képviselő-testület a Jászkisér Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési előirányzatainak 2020. I. negyedéves módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) 2020. évi eredeti bevételi előirányzata:	1.078.615.804 Ft,
2020. I. negyedév bevételi előirányzat változás:	103.043.993 Ft,

Módosított bevételi előirányzat:	1.181.659.797 Ft.
---	--------------------------

b.) 2020. évi eredeti kiadási előirányzata:	1.078.615.804 Ft
2020. I. negyedév kiadási előirányzat változás:	103.043.993 Ft

Módosított kiadási előirányzat:	1.181.659.797 Ft
állapítja meg.	

2. §

A Rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.2. sz. melléklete lép,
A Rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép,
A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.2. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.2.1 sz. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.3. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.3.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.4. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.4.1.sz. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.5. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.5.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.5.1 sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.6.sz. melléklete helyébe e rendelet 9.6. sz. melléklete lép,
A Rendelet 9.6.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. sz. melléklete lép,
A Rendelet 4.sz. tájékoztatója helyébe e rendelet 4. sz. tájékoztatója lép,

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Lukácsi György
polgármester

dr. Ádám Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2020. napján kerül kihirdetésre.

dr. Ádám Mónika
jegyző

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 132 365	1 998 191						1 998 191	409 130 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881						95 881	149 025 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 022 200								128 022 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228						1 496 228	124 944 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082						406 082	7 138 964
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851
2.1.	Ehónások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 000 000	-11 000 000						-11 000 000	82 000 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparizási adó	80 000 000								80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000						-11 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 903 211								69 903 211
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 639 688								13 639 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 584 000								1 584 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 726 049								24 726 049
5.5.	Ellátási díjak	10 723 572								10 723 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 454 902								10 454 902
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 275 000								6 275 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	220 920								220 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	220 920								220 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételértékesítése									
6.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000								200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000								200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	627 169 922	95 950 616						95 950 616	723 120 538
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	451 445 882	7 093 377						7 093 377	458 539 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 445 882	7 093 377						7 093 377	458 539 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	451 445 882	7 093 377						7 093 377	458 539 259
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 078 615 804	103 043 993						103 043 993	1 181 659 797

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	724 098 240	99 354 478						99 354 478	823 452 718
1.1.	Személyi juttatások	325 171 043	68 012 321						68 012 321	393 183 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 486 445	6 360 975						6 360 975	63 847 420
1.3.	Dologi kiadások	234 647 655	28 787 571						28 787 571	263 435 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 902 000	-852 000						-852 000	4 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944						1 363 944	62 934 605
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Ehónások és befizetések	421 661								421 661
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 149 000	1 363 944						1 363 944	62 512 944
1.18.	Tartalékok	40 320 436	-4 318 333						-4 318 333	36 002 103
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833						-4 000 833	6 466 603
1.20.	- Céltartalék	29 853 000	-317 500						-317 500	29 535 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 232 270	3 689 515						3 689 515	341 921 785
2.1.	Beruházások	129 516 958	3 689 515						3 689 515	133 206 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823								123 966 823
2.3.	Felújítások	208 715 312								208 715 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755								10 719 755
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 062 330 510	103 043 993						103 043 993	1 165 374 503
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 285 294								16 285 294
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294								16 285 294
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 285 294								16 285 294
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 078 615 804	103 043 993						103 043 993	1 181 659 797

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. Április 24-ig	2020. 1.számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. Április 24-ig	2020. 1.számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	407 132 365	1 998 191	409 130 556	Személyi juttatások	325 171 043	68 012 321	393 183 364
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 713 426	104 952 425	161 665 851	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 486 445	6 360 975	63 847 420
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	234 647 655	28 787 571	263 435 226
4.	Közhatalmi bevételek	93 000 000	-11 000 000	82 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 902 000	-852 000	4 050 000
5.	Működési bevételek	69 903 211		69 903 211	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944	62 934 605
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	40 320 436	-4 318 333	36 002 103
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	626 749 002	95 950 616	722 699 618	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	724 098 240	99 354 478	823 452 718
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	451 445 882	7 093 377	458 539 259	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	451 445 882	7 093 377	458 539 259	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Megelőlegezés	16 285 294		16 285 294
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	451 445 882	7 093 377	458 539 259	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 285 294		16 285 294
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 078 194 884	103 043 993	1 181 238 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	740 383 534	99 354 478	839 738 012
26.	Költségvetési hiány:	97 349 238	3 403 862	100 753 100	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	337 811 350	3 689 515	341 500 865

2.1. melléklet a 2 / 2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. Április 24-ig	2020. 1.számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. Április 24-ig	2020. 1.számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	129 516 958	3 689 515	133 206 473
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823		123 966 823
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	208 715 312		208 715 312
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000		200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755		10 719 755
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	220 920		220 920				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	420 920		420 920	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	338 232 270	3 689 515	341 921 785
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	420 920		420 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	338 232 270	3 689 515	341 921 785
27.	Költségvetési hiány:	337 811 350	3 689 515	341 500 865	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	337 811 350	3 689 515	341 500 865	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2 / 2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. április 24-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Számítógép konfiguráció és Kieg. Elemek fizikó terápia	350 000	2020		350 000				350 000
Vt-terv Önkormányzat	4 102 100	2020		4 102 100				4 102 100
Óvodai eszközök beszerzése	788 035	2020		788 035				788 035
Kerékpár beszerzés Alapszolgáltatási Központ	60 000	2020		60 000				60 000
TOP-2.1.2-16- JN1-2017-00001 Zöldváros kivitelezés	127 891 667	2020	123 891 667	4 000 000				4 000 000
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-0003 Ipari Park kialakítása	169 552 590	2020	49 585 767	119 966 823				119 966 823
Városi Bölcsőde: Hűtőszekrény, mosógép vásárlás	250 000	2020		250 000				250 000
Művelődés Háza rádió vásárlás, könyvbeszerzés	73 879	2020				73 879	73 879	73 879
Önkormányzat office program vásárlás	58 500	2020				58 500	58 500	58 500
Önkormányzat laptop vásárlás	255 900	2020				255 900	255 900	255 900
Üst vásárlás Napközi konyhára	317 500	2020				317 500	317 500	317 500
TOP-1.1.2-16-JN1-2017-0001 Inkubátor Ház, irodai bútorok	434 186	2020				434 186	434 186	434 186
Közfoglalkoztatási program MG eszközbeszerzés(árnyékoló, fűkasza,önetető, kanál, tojástartó)	1 144 270	2020				1 144 270	1 144 270	1 144 270
Közfoglalkoztatási program Szociális jellegű Kuka beszerzés	571 500	2020				571 500	571 500	571 500
Közfoglalkoztatási program Helyi sajátosság eszközbeszerzés(csaptelep, bojler,zuhany kabin, mosdó, zuhanytálca, wc tartály)	668 020	2020				668 020	668 020	668 020
Közfoglalkoztatás Önerő trágyavilla tűske beszerzés	30 480	2020				30 480	30 480	30 480
EFOP-3.9.2-16-2019-00019 Humán Kapacitások fejlesztése óvodai eszközök beszerzése	115 780	2020				115 780	115 780	115 780
Önkormányzat Microsoft szoftver vásárlás	15 500	2020				15 500	15 500	15 500
Óvodai router vásárlás	4 000	2020				4 000	4 000	4 000
ÖSSZESEN:	306 683 907		173 477 434	129 516 958			3 689 515	133 206 473

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 132 365	1 998 191						1 998 191	409 130 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881						95 881	149 025 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 022 200								128 022 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228						1 496 228	124 944 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082						406 082	7 138 964
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 000 000	-11 000 000						-11 000 000	82 000 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Inparizási adó	80 000 000								80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000						-11 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 089 157								58 089 157
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 194 688								12 194 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 726 049								24 726 049
5.5.	Ellátási díjak	3 200 000								3 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 193 420								8 193 420
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamathelyesítések									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 275 000								6 275 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	220 920								220 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	220 920								220 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételértékesítés									
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000								200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000								200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	615 355 868	95 950 616						95 950 616	711 306 484
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	450 276 573	7 095 247						7 095 247	457 371 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 276 573	7 095 247						7 095 247	457 371 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	450 276 573	7 095 247						7 095 247	457 371 820
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 632 441	103 045 863						103 045 863	1 168 678 304

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	369 577 346	97 511 119						97 511 119	467 088 465
1.1.	Személyi juttatások	83 014 126	66 375 635						66 375 635	149 389 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 839 073	6 074 553						6 074 553	18 913 626
1.3.	Dologi kiadások	166 931 050	28 867 320						28 867 320	195 798 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 902 000	-852 000						-852 000	4 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944						1 363 944	62 934 605
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	421 661								421 661
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 149 000	1 363 944						1 363 944	62 512 944
1.18.	Tartalékok	40 320 436	-4 318 333						-4 318 333	36 002 103
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833						-4 000 833	6 466 603
1.20.	- Céltartalék	29 853 000	-317 500						-317 500	29 535 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	337 134 235	3 611 636						3 611 636	340 745 871
2.1.	Beruházások	128 418 923	3 611 636						3 611 636	132 030 559
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823								123 966 823
2.3.	Felújítások	208 715 312								208 715 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755								10 719 755
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	706 711 581	101 122 755						101 122 755	807 834 336
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	358 920 860	1 923 108						1 923 108	360 843 968
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294								16 285 294
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	342 635 566	1 923 108						1 923 108	344 558 674
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									

Megnevezés	Jászkisér Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 132 365	1 998 191						1 998 191	409 130 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881						95 881	149 025 306
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	128 022 200								128 022 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228						1 496 228	124 944 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082						406 082	7 138 964
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elvonásokból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 000 000	-11 000 000						-11 000 000	82 000 000
4.1.	Értékpénzügyi									
4.2.	Időgépforgalmi adó									
4.3.	Ingatlanadó	80 000 000								80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000						-11 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 104 157								55 104 157
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 784 688								10 784 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 726 049								24 726 049
5.5.	Ellátási díjak	3 200 000								3 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 193 420								8 193 420
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000								4 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	220 920								220 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	220 920								220 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +...+ 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000								200 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000								200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	612 370 868	95 950 616						95 950 616	708 321 484
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	450 276 573	7 095 247						7 095 247	457 371 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	450 276 573	7 095 247						7 095 247	457 371 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	450 276 573	7 095 247						7 095 247	457 371 820
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 647 441	103 045 863						103 045 863	1 165 693 304

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	362 472 946	97 511 119						97 511 119	459 984 065
1.1.	Személyi juttatások	79 296 076	66 375 635						66 375 635	145 671 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 188 423	6 074 553						6 074 553	18 262 976
1.3.	Dologi kiadások	164 195 350	28 867 320						28 867 320	193 062 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 902 000	-852 000						-852 000	4 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944						1 363 944	62 934 605
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	421 661								421 661
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 149 000	1 363 944						1 363 944	62 512 944
1.18.	Tartalékok	40 320 436	-4 318 333						-4 318 333	36 002 103
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833						-4 000 833	6 466 603
1.20.	- Céltartalék	29 853 000	-317 500						-317 500	29 535 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 784 235	3 611 636						3 611 636	340 395 871
2.1.	Beruházások	128 068 923	3 611 636						3 611 636	131 680 559
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823								123 966 823
2.3.	Felújítások	208 715 312								208 715 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755								10 719 755
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	699 257 181	101 122 755						101 122 755	800 379 936
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	358 920 860	1 923 108						1 923 108	360 843 968
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294								16 285 294
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	342 635 566	1 923 108						1 923 108	344 558 674
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	358 920 860	1 923 108						1 923 108	360 843 968
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 058 178 041	103 045 863						103 045 863	1 161 223 904

Költségvetési szerv megnevezése	Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	821 680								821 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000								80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	584 000								584 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 680								157 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	821 680								821 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 926 956	-1 870						-1 870	117 925 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 673	-1 870						-1 870	389 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 535 283								117 535 283
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 748 636	-1 870						-1 870	118 746 766
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 748 636	-1 870						-1 870	118 746 766
1.1.	Személyi juttatások	89140541								89 140 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16098095								16 098 095
1.3.	Dologi kiadások	13510000	-1870						-1 870	13 508 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 748 636	-1 870						-1 870	118 746 766

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20								20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Költségvetési szerv megnevezése	Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	821 680								821 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000								80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	584 000								584 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 680								157 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	821 680								821 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 926 956	-1 870						-1 870	117 925 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	391 673	-1 870						-1 870	389 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 535 283								117 535 283
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 748 636	-1 870						-1 870	118 746 766
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 748 636	-1 870						-1 870	118 746 766
1.1.	Személyi juttatások	89140541								89 140 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16098095								16 098 095
1.3.	Dologi kiadások	13510000	-1870						-1 870	13 508 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 748 636	-1 870						-1 870	118 746 766
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		20								20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		0								

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 712								63 712
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	63 712								63 712
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 712								63 712
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 598 353	20 798						20 798	151 619 151
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 642								161 642
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 436 711	20 798						20 798	151 457 509
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 662 065	20 798						20 798	151 682 863
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 874 030	16 798						16 798	150 890 828
1.1.	Személyi juttatások	98552315	17700						17 700	98 570 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19480615	3098						3 098	19 483 713
1.3.	Dologi kiadások	32841100	-4000						-4 000	32 837 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	788 035	4 000						4 000	792 035
2.1.	Beruházások	788035	4000						4 000	792 035
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30								30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 712								63 712
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	63 712								63 712
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 712								63 712
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 598 353	20 798						20 798	151 619 151
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 642								161 642
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 436 711	20 798						20 798	151 457 509
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 662 065	20 798						20 798	151 682 863
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 874 030	16 798						16 798	150 890 828
1.1.	Személyi juttatások	98552315	17700						17 700	98 570 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19480615	3098						3 098	19 483 713
1.3.	Dologi kiadások	32841100	-4000						-4 000	32 837 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	788 035	4 000						4 000	792 035
2.1.	Beruházások	788035	4000						4 000	792 035
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30								30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	453 000								453 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	453 000								453 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	453 000								453 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 888 957	98 275						98 275	31 987 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 870								179 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 709 087	98 275						98 275	31 807 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 341 957	98 275						98 275	32 440 232
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 091 957	98 275						98 275	32 190 232
1.1.	Személyi juttatások	23509350	83638						83 638	23 592 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4413587	14637						14 637	4 128 224
1.3.	Dologi kiadások	4469020								4 469 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000								250 000
2.1.	Beruházások	250000								250 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 341 957	98 275						98 275	32 440 232

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	453 000								453 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	453 000								453 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	453 000								453 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 888 957	98 275						98 275	31 987 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 870								179 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 709 087	98 275						98 275	31 807 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 341 957	98 275						98 275	32 440 232
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 091 957	98 275						98 275	32 190 232
1.1.	Személyi juttatások	23509350	83638						83 638	23 592 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4113587	14637						14 637	4 128 224
1.3.	Dologi kiadások	4469020								4 469 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000								250 000
2.1.	Beruházások	250000								250 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 341 957	98 275						98 275	32 440 232
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			7							7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0							

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 975 662								9 975 662
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	865 000								865 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	7 006 860								7 006 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 103 802								2 103 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 975 662								9 975 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 994 339	1 397 953						1 397 953	23 392 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 636								138 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 855 703	1 397 953						1 397 953	23 253 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 970 001	1 397 953						1 397 953	33 367 954
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 910 001	1 397 953						1 397 953	33 307 954
1.1.	Személyi juttatások	17224311	1189747						1 189 747	18 414 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2730755	208206						208 206	2 938 961
1.3.	Dologi kiadások	11954935								11 954 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	60 000								60 000
2.1.	Beruházások	60000								60 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 975 662								9 975 662
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	865 000								865 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	7 006 860								7 006 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 103 802								2 103 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 975 662								9 975 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 994 339	1 397 953						1 397 953	23 392 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 636								138 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 855 703	1 397 953						1 397 953	23 253 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 970 001	1 397 953						1 397 953	33 367 954
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 910 001	1 397 953						1 397 953	33 307 954
1.1.	Személyi juttatások	17224311	1189747						1 189 747	18 414 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2730755	208206						208 206	2 938 961
1.3.	Dologi kiadások	11954935								11 954 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	60 000								60 000
2.1.	Beruházások	60000								60 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000								500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000								500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000								500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 396 270	406 082						406 082	20 802 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 488								297 488
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 098 782	406 082						406 082	20 504 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 896 270	406 082						406 082	21 302 352
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 896 270	332 203						332 203	21 228 473
1.1.	Személyi juttatások	13730400	345601						345 601	14 076 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2224320	60481						60 481	2 284 801
1.3.	Dologi kiadások	4941550	-73879						-73 879	4 867 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		73 879						73 879	73 879
2.1.	Beruházások		73879						73 879	73 879
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 896 270	406 082						406 082	21 302 352

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

4.sz. tájékoztató a 2/2020(II.28.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 427 244	34 427 244	34 427 244	34 427 247	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 697	33 927 698	409 130 556
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 115 629	15 115 629	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 458	13 143 471	161 665 851
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	375 000	375 000	34 000 000	375 000	5 000 000	375 000	375 000	375 000	35 000 000	375 000	375 000	5 000 000	82 000 000
6.	Működési bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 801 070	6 801 070	6 801 071	5 500 000	5 500 000	5 500 000	69 903 211
7.	Felhalmozási bevételek	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	18 410	220 920
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	200 000
10.	Finanszírozási bevételek	451 445 882		7 093 377										458 539 259
11.	Bevételek összesen:	506 897 165	55 451 283	94 187 489	53 469 115	57 614 565	52 989 565	54 290 635	54 280 635	88 905 636	52 989 565	52 979 565	57 604 579	1 181 659 797
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 020 013	27 104 639	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 871	33 905 873	393 183 364
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 961	4 791 770	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 867	5 427 886	63 847 420
15.	Dologi kiadások	21 220 400	21 220 400	26 000 000	25 600 000	24 000 000	24 000 000	19 000 000	19 106 426	19 000 000	21 452 000	21 411 000	21 425 000	263 435 226
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	202 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 048 000	4 050 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 421 661	4 930 525	6 844 914	13 526 164	13 526 164	5 985 372	9 385 916	7 696 250	6 706 250	7 651 164	7 651 164	7 611 164	98 936 708
18.	Beruházások	350 000	60 000	18 939 515	25 000 000	30 000 000	40 000 000	18 856 958						133 206 473
19.	Felújítások	500 000	750 000	27 500 000	30 000 000	54 577 656	54 577 656	21 510 000	17 800 000	750 000	400 000	350 000		208 715 312
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 285 294												16 285 294
22.	Kiadások összesen:	77 774 329	59 059 334	118 718 167	133 559 902	161 537 558	163 946 766	108 136 612	83 986 414	65 839 988	68 886 902	68 795 902	71 417 923	1 181 659 797
23.	Egyenleg	429 122 836	-3 608 051	-24 530 678	-80 090 787	-103 922 993	-110 957 201	-53 845 977	-29 705 779	23 065 648	-15 897 337	-15 816 337	-13 813 344	



Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

info@jaskiser.hu

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés A belső ellenőr 2019. évi jelentésének jóváhagyásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető
Mellékletek száma:	2
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 20.
Az ügyirat iktatószáma:	⁻² Jk/2646/2020.

Előterjesztés

A belső ellenőr 2019. évi jelentésének jóváhagyásáról

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. Rend.) 22. § (1) bekezdése rendelkezik a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan az éves összefoglaló jelentés készítésének kötelezettségéről. A Korm. Rend. előírásai értelmében az **éves belső ellenőrzési**, valamint az **éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra a zárszámadással egyidejűleg.**

Jászkisér Város Önkormányzata vonatkozásában 2019. évben a HEXAKER Kft. látta el a belső ellenőrzési feladatokat. Czákó Jánosné ügyvezető az előterjesztéshez mellékelt dokumentumban küldte meg 2019. évben végzett belső ellenőrzési jelentéseit, valamint vizsgálatuk összefoglaló jelentését.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Jászkisér, 2020. április 20.



Lukácsi György
polgármester

Határozati javaslat:

Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV....) számú határozata

(A belső ellenőr 2019. évi jelentésének jóváhagyásáról)

Alulírott Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere hivatkozással a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, jelen határozathoz mellékelt tartalommal jóváhagyom a belső ellenőr 2019. évi jelentését.

Határidő: 2020. április 30.

Felelős: Lukácsi György polgármester

Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai,
- 2./ Lukácsi György polgármester,
- 3./ dr. Ádám Mónika jegyző,
- 4./ Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető,
- 5./ Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály,
- 6./ HEXAKER Kft. (5000 Szolnok, Indóház út 5. II.10.)
- 7./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
- 8./ Irattár



NYILATKOZAT

Alulírott, dr. Ádám Mónika a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal jegyzője költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, - az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően Jászkisér Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal részben rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

Rendelkezésre áll továbbá a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően kialakított teljesítményértékelési rendszer.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzés során felmérésre kerültek a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatban rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői

ellenőrzés.

Biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumai). Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenőrzése során. Biztosított volt továbbá a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal eleget tett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A www.jaskiser.hu honlapon megtalálhatók a gazdálkodásra vonatkozó adatok, információ a szervezeti felépítésről, az önkormányzat költségvetési rendelete, beszámolója, mellékletei, stb.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a HEXAKER Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött belső ellenőrzési tevékenységről szóló szerződés alapján gondoskodott.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Jászkisér, 2020. április 20.

P. H.



dr. Ádám Mónika
jegyző

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

a 2019.évben végzett belső ellenőrzésekről

2019.évben Jászkisér Város Önkormányzatával kötött vállalkozói szerződés alapján a HEXAKER KFT (Szolnok, Indóház út 5. II:10.) végzett belső ellenőrzést az Önkormányzatnál és intézményeinél.

A következő témák ellenőrzésére került sor:

- 1.) A közalkalmazotti nyilvántartások, közalkalmazotti besorolások szabályszerűségi ellenőrzése (a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti gyűjtemény, Jászkisér Városi Bölcsőde, Alapszolgáltatási Központ)
- 2.) Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk szabályszerűségi ellenőrzése (Jászkisér Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal)
- 3.) Jászkiséri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi gazdálkodásának és működésének rendszerellenőrzése
- 4.) 2018.évi tárgyi eszközök vizsgálata szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzése

Az ellenőrzések megállapításai

1.téma

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a vizsgált költségvetési szerveknél a közalkalmazotti törvényből és az ágazati kormányrendeletből adódó besorolások helyesen történtek-e.

A vizsgálat lefolytatásához a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak a közalkalmazottak személyi anyagai. Ezek szűrőpróbaszerű felmérésre és értékelésre kerültek, melyek alapján megalapozott véleményt lehetett kialakítani. A helyszíni vizsgálat során a személyi anyagokat ellenőriztük, hogy tartalmazzák-e a jogszabályokban előírt dokumentumokat és a dolgozók besorolása, illetménye a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek-e.

Összességében megállapítható volt, hogy a vizsgálat intézményekben a közalkalmazottak személyi anyaga, egyéb dokumentumainak vezetése döntően szabályszerűen történt 2018.évben.

Részben megalkották a 2018.évre érvényes Polgármesteri Hivatal illetve intézményi szabályzatokat az ügyintézés folyamatára. Javasoltuk a jelentésben észrevételezett hiba kijavítását, illetve a jogviszony beszámítások felülvizsgálatát valamennyi közalkalmazott esetében, a munkaköri leírásokra vonatkozó módosítások, végrehajtását, a FEUVE, az Integrált kockázat kezelés és az Ellenőrzési nyomvonal belső szabályozásának kiegészítését, aktualizálását.

2.téma

Az ellenőrzés során felmértük és értékeltük a működésre és gazdálkodásra kialakított szabályozottságot 2019.szeptemberéig megalkotott szabályzatokra vonatkozóan. Ennek során minta vételezés alapján kiválasztott szabályzatok kerültek ellenőrzésre, melyek alapján megalapozott véleményt tudtunk kialakítani.

Összességében megállapítható volt, hogy a Polgármesteri Hivatal a számviteli politikát és a kapcsolódó szabályzatokat döntően kiterjesztett hatállyal elkészítette 2017.és 2018.években.

A működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdésekre vonatkozó belső szabályzatokat, szintén elkészítette kiterjesztett hatállyal. Elkészült a belső kontrollrendszer szabályozottságára vonatkozó szabályzat, valamint a Hivatal illetve az Önkormányzat további szabályzatai a jelentésben részletezettek szerint. Javasoltuk az ellenőrzési jelentésben észrevételezett aktualizálási, kiegészítési, módosítási javaslatok figyelembe vételét a szabályzatok folyamatban lévő felülvizsgálatánál.

3.téma

Az ellenőrzés során áttekintettük a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit meghatározó dokumentumokat, valamint a gazdálkodási szabályzatok kialakítására, az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó előírások betartását. A helyszíni vizsgálat során továbbá szűrőpróbaszerűen ellenőriztük a 2018.évi költségvetési zárszámadást valamint a pénztári és bankforgalmi kifizetéseket, jóváírásokat, kapcsolódó nyilvántartásokat.

Megállapítottuk, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és a gazdálkodással összefüggő feladatoknak a szabályozása a jogszabályi előírásoknak döntően megfelel. A 2018.évi költségvetési és zárszámadási határozat tervezetét a megállapodásban foglaltaknak megfelelően készítette elő a Polgármesteri hivatal. A kifizetések dokumentumainak ellenőrzése során jogosulatlan kifizetést nem tapasztaltunk. A bankszámlaforgalomhoz és a készpénz forgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok alapján az ellenőrzött területen- a leírt hiányosságtól eltekintve- döntően szabályszerű munkavégzés tapasztalható. Ezen gazdasági eseményekre vonatkozó utalványokon az érvényesítés, utalványozás, könyvelési és teljesítés igazolás jogkör gyakorlóinak az aláírásai csaknem teljes mértékben hiányoznak. Javasoltuk a kulcskontrollok maradéktalan működésének biztosítást, a 2018.évi pénztári és banki bizonylatoknál tapasztalt hiányosságok pótlását, a kiterjesztett hatályú és a Nemzetiségi Önkormányzatra is vonatkozó alapvető pénzügyi szabályzatok kiegészítését, aktualizálását.

4.téma

Az ellenőrzés során áttekintettük Jászkisér Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek tárgyi eszközökkel kapcsolatos főkönyvi és analitikai nyilvántartásait, dokumentumait a 2018.év vonatkozásában. A helyszíni vizsgálat során a bekért dokumentumok alapján szűrőpróbaszerűen ellenőriztük az ellenőrzés tárgyára vonatkozó analitikus, főkönyvi kimutatásokat, valamint állomány változási dokumentumokat és a zárszámadás vagyonskimutatásait. Megállapítottuk, hogy az Önkormányzatnál a tárgyi eszköz nyilvántartás döntően megfelelően szabályozott. A főkönyvben és analitikában kimutatott ingatlanvagyon és az ingatlan kataszter adatai között az egyezés fennáll.

A főkönyvi és az analitikai könyvelést 2018.évben az ASP-KASZPER programmal naprakészen vezették. Az Önkormányzat összesített tárgyi eszköz állományának 2018.december 31-i adatai a beszámolóval, a főkönyvi összesítővel és a főkönyvi kivonattal egyezők. A terv szerinti értékcsökkenés, selejtezés, egyéb csökkenés könyvelése a jogszabályi és a belsőszabályozásoknak megfelel. Az állományba vétel dokumentálása, a csökkenés bizonylatolása megfelel az előírásoknak. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott tárgyi eszközök főkönyvi és mérleg besorolását egyeztetni kell. Javasoltuk a tárgyi eszközök bruttó értékére, a selejtezésre vonatkozó hiányosságok korrigálását az eltérő adtok egyeztetését és a jövőbeni hibák kiküszöbölését.

Szolnok, 2020.január 14.

(Handwritten signature)
(Czakó Jánosné)
ügyvezető igazgató

HEXAKER
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Indóház u. 5. II/10.
Adósz.: 10672280-2-16
ERSTE Bank: 11800000-06539614-10000001



Jászkeséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkesér, Fő út 7.

www.jaszkeser.hu

info@jaszkeser.hu

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Beszámoló Jászkesér Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Az előterjesztő megnevezése:	dr. Ádám Mónika jegyző
Az előkészítésben résztvevő:	Mudris Andrásné dr. aljegyző
Mellékletek száma:	1
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXXVIII. tv. 46. § (4) -7/2020. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1.§
Feladatot jelent:	Mudris Andrásné dr. aljegyző
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXXVIII. tv. 46. § (4) -7/2020. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1.§
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	-7/2020. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1.§
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 28.
Az ügyirat iktatószáma:	Jk/2259/2020

Előterjesztés

Jászkisér Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóra

Tisztelt Polgármester Úr!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít.

A korábbi évekhez hasonlóan a beszámolóhoz anyagot nyújtott be a Városi Bölcsőde, a Városi Óvoda, a Csete Balázs Általános Iskola, a Védőnői Szolgálat, valamint a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ.

A beszámolóik hasznos segítséget és áttekintést nyújtottak a feladat helyi ellátásáról, a tett intézkedésekről, a meglévő gondok kezeléséről.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az átfogó értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete határozza meg, részletes felsorolását a mellékelt beszámoló tartalmazza.

A jelzett tartalmi követelmények figyelembevételével készült el a gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló, melyet kérem, elfogadni szíveskedjen.

Jászkisér, 2020. április 28.



dr. Ádám Mónika
jegyző

Határozati javaslat:

Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV....) számú határozata

A Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 7/2020. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1.§-ban kapott felhatalmazás szerint a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadom.

Megbízom az előkészítésben résztvevőt, hogy a beszámolót 2020. május 31-ig juttassa el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Mudris Andrásné dr aljegyző

Erről értesülnek:

- 1./ Lukácsi György polgármester
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző
- 3./ Mudris Andrásné dr. aljegyző
- 4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.)
- 5./ Közreműködők, beszámolót benyújtók,
- 6./ Irattár



Beszámoló

Jászkesér Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Készítő: Mudris Andrásné dr.

Az értékelés elkészítéséhez segítséget nyújtottak:

- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai;
- a Bölcsőde vezetője;
- az Óvoda vezetője;
- az Általános iskola igazgatósága;
- a Védőnői Szolgálat;

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselőtestület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. A Gyámügyi Osztály érdemben megvizsgálja az anyagot, majd javaslatairól és állásfoglalásáról tájékoztatja az önkormányzatot.

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 10. számú mellékelete előír az önkormányzatok számára.

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

2.1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,

2.2 egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,

2.3 gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

3.1 gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
3.2 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenció elképzelések).

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Az átfogó értékelés elején szükséges beszámolni az elmúlt évben kapott (Képviselő-testülettől, vagy felettes szervtől) feladatok, a megtett javaslatok végrehajtásáról.

A Képviselő-testület **119/2019. (IV. 25.)** számú határozata nem írt elő sajátos helyi feladatot, nem fogalmazott meg elvárást 2019 évre vonatkozóan. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya sem tett javaslatot a feladat ellátására.

A gyermekek védelmének rendszerét a Gyvt. rendelkezései határozzák meg. A törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a vonatkozó helyi rendeletek értelmében a gyermekek pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermekek védelmét ellátó szervek a fenti törvény alkalmazása során a gyermek mindenkifelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el, együttműködnek a családdal, segítséget nyújtva a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek esélyeinek javítására, prevenciós intézkedéseket téve a veszélyeztetettség megelőzésére.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

A Gyvt.-ben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében az alábbiak.

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen

1. a védőnői szolgálat, a háziorvos;
2. a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a család- és gyermekjóléti szolgáltatás;
3. a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó;
4. a rendőrség;
5. az ügyészség;
6. a bíróság;
7. a pártfogó felügyelő szolgálat;
8. az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek;
9. a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok;
10. a munkaügyi hatóság.

A fenti intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A fenti személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és kölcsönösen tájékoztatni egymást.

Jászkisér Város Önkormányzata 2017. január 01. napjától a feladatokat a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, együttműködési megállapodás alapján látja el. A hatósági

jogköröket a jegyző, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatalának Hatósági és Gyámügyi Osztálya gyakorolja.

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

2019. január 1-én Jászkisér Város lakossága:

Állandó lakosság/ fő

Életév	fő
0-14 éves	852
14-18 éves	236
19-62 éves	3123
62 felett	1001

Összesen: 5312 fő

Születés és halálozás (tájékoztató adat)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Születések száma	73 fő	59 fő	74 fő	47 fő	66 fő	44 fő
Halálozás	59 fő	70 fő	76 fő	78 fő	77 fő	78 fő

2019. év 0-18 éves korosztály: 1088 fő.

A demográfiai adatok, és a helyi gyermekeket ellátó intézmények létszámaadatainak összefoglaló táblázata:

Jászkisér Város Önkormányzata a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében, különböző típusú intézményekkel közreműködve látja el.

Védőnői Szolgálat adatai 2019. évről

Várandós anyák száma: 2019 évben: 82

- közülük veszélyeztetett egészségügyi okból 34 fő, szociális okból 5 fő

2019-ben a kiskorú várandósok száma 3 fő volt.

Csecsemők (0-11 hónapos) létszáma: 2019 dec. 31-én: 44

- közülük veszélyeztetett egészségügyi okból 5 fő, szociális okból 3 fő;
- 2019-évben 1 esetben történt halvaszületés

Kisdedek létszáma (12-35 hónapos): 2019. dec. 31-én: 111

- közülük veszélyeztetett egészségügyi okból 4 fő, szociális okból 2 fő, mindkét okból: 1 fő

Kisgyermek (3-6 éves) létszáma 2019. dec. 31-én: 227

- közülük veszélyeztetett egészségügyi okból 13 fő, szociális okból 6 fő

Tanácsadáson megjelentek száma: 2019 évben:

- várandós tanácsadás: 412 regisztrált megjelenés
- csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 775 regisztrált megjelenés

Családlátogatások száma 2019 évben:

- várandós látogatás: 290 alkalom
- csecsemő látogatás: 692 alkalom
- kisdéd látogatás: 446 alkalom
- kisgyermek látogatás: 353 alkalom
- gyermekágyas látogatás: 257 alkalom

2019-ben ideiglenes elhelyezés 1 esetben történt, és 1 esetben fordult elő örökbe adás.

Esetmegbeszélések (esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés) havi rendszerességgel történnek a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai között.

Jelzések száma:a Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé 5 esetben történt. 3 alkalommal a kiskorú várandósságával kapcsolatban, 2 esetben az újszülött fogadásának nem megfelelő körülmények miatt.

Védőnői környezettanulmány 7 újszülött hazaadásával kapcsolatban történt a kórház felé.

Egyéb írásos tájékoztató a Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé 9 esetben történt, a védelembé vétellel,illetve a védelembé vétel felülvizsgálatával kapcsolatban.

Rendszeres a területi védőnő és a gyermekvédelmi szolgáltató együttműködése (jelzés-visszajelzés, egyeztetés, esetmegbeszélés, esetkonferencia).

Bölcsődei létszám adatok:

Engedélyezett férőhelyek száma: 26 fő

2018 évben:

Felvett gyermekek száma: 40

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 11

HHH: 5

HH: 1

Védelembé vett: 1

Családlátogatások száma: 15 család

A családlátogatások jellegét tekintve ismerkedés jellegűek voltak, ismételt családlátogatásra nem volt szükség.

2019. 03.31-ig betelt a férőhelyek száma

Felvett gyermekek száma: 35

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 12

HHH: 5

HH: 1

Védelembé vett: 3

Családlátogatások száma: 14 család

Előforduló szociális problémák:

- kedvezőtlen lakásviszonyok,
 - megélhetési nehézségek, a szülő munkanélküli,
 - több gyermeket nevelnek,
 - esetenként a gyermek gondozatlansága, higiénia hiánya.
- Többször biztosítottunk a gyermekeknek váltóruhát, pelenkát, benti cipőt.

Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk: védőnőkkel, az óvodával, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi Osztályával.

Védelembe vétel felülvizsgálata estén, a gyermek személyiségével, magatartásával, neveltségi és egészségi állapotával, szociális helyzetével kapcsolatos tájékoztatást adunk a Gyámügynek, valamint javaslatot teszünk a védelembe vétel fenntartására, esetleg megszüntetésére.

Havonta részt veszünk a Gyermekvédelmi tanácskozáson, felmerülő problémákat megbeszéljük.

A családlátogatás, beszoktatás, egyéni és csoportos beszélgetések/szülő értekezlet- szülő csoportos beszélgetés/, nyílt nap, üzenő füzet, napi tájékoztatás a kapcsolattartás formái, amelyek jól működnek bölcsődénkben, a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.

Óvodai létszám adatok:

2019/2020-as nevelési év 2019. október 1-i létszáma: fő
Jelenleg fő.

	Gyermekek száma	HH gyermek	HHH gyermek	Interg. okt.SNI
	201	7	53	7

Részletezve:

Attila úti óvoda	46	3	4	-
Bocskai úti óvoda	65	3	19	4
Kossuth téri óvoda	90	1	30	3

Leadott estjelző lapok száma: 13

Az esetek jellemzően a hiányzások nagy száma miatt történt. Emiatt 2 gyermeknek szüntették meg a családi pótlék pénzbeli folyósítását, 5 gyerek esetében megtörtént a védelembe vétel, 1 gyermek ügyében indult veszélyeztetettség eljárás.

2019-ben 2 családnál került sor a gyermekek családból történő kiemelésére, 3 gyermek került ki a családokból.

Iskolai tanulói létszámi adatok:

A nevelés-oktatás 2019/20-as tanévben 24 tanulócsoportban történt. A tanulói létszám: 411 fő. Napközis és iskolaotthonos osztályokba járhatnak a gyerekek.

A gyermekvédelem általános iskolai feladatai különösen az elhanyagoltság, higiéniai problémák, a magas számú hiányzás és a lógás okainak megismerése, feltárása, a lehetőségek szerinti orvoslása. Amennyiben az iskolai munka nem vezet eredményre, a jelző rendszeren keresztül segítséget kérünk a szakemberektől.

A jelzőrendszer tagjai a tapasztalt problémák megoldása érdekében több alkalommal végeztek családlátogatást, esetmegbeszélést. A családsegítőkkel az egyeztetés, megbeszélés megtörtént.

	Az általános iskolában tanuló diákok száma:		2019/2020. nevelési év 2019. okt. 1. létszám		
	Ebből:				
	Létszám	magántanuló	Hátrányos helyzetű	HHH	Integr. SNI
alsó tagozat	203	2	17	85	7
felső tagozat	208	2	12	79	10
gyp tagozat	6	1		5	
összesen	417	5	29	169	17

A látogatott családok száma: 24, látogatási alkalmak száma: 29.

Az elmúlt évi adatok szerint a gyereklétszám csökkent. Jelentős számban nem nőtt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. Sajnos ezt nem a korábbi gyerekek kikerülése okozza. A HHH megállapítása a jelenlegi szabályok szerint kérelemre történik, és nem automatikusan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a szülők nyilatkozata alapján. A szülők gyakran a tájékoztatás ellenére sem nyújtanak be kérelmet a HH és HHH megállapítására.

2. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások

Ezen ellátások körébe tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amit az önkormányzat a települési támogatás körében nyújt.

A fenti ellátás célja, hogy elősegítse a gyermek családban történő nevelését, megelőzze a veszélyeztetettségüket oly módon, hogy támogatást nyújtanak a szociálisan hátrányos helyzetű családoknak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátás, mely egy évre kerül megállapításra. A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, természetbeni támogatásra, az ellátást szabályozó törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

2019. december 31-én **436** gyerek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása és megszüntetése a jegyző hatásköre.

Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén, valamint tárgyév november 1-jén fennáll, Ft értékű Erzsébet utalványra jogosult, melyet a központi költségvetésből biztosítanak.

2019. augusztus és november hónapban kifizetett természetbeni hozzájárulás (Erzsébet utalvány, pénzkiutalás)		
<i>fő</i>	<i>összeg</i>	<i>összeg összesen</i>
445	alap és emelt összegű	5.678.000.-Ft
	6000, és 6500.-Ft	

2.1 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos határozatok statisztikai adatai a 2019-as évre vonatkozóan:

Megállapított támogatások száma:	436
----------------------------------	-----

Elutasító határozatok száma:	16
Megszűnt támogatások száma:	468
December 31 napján támogatásra jogosultak száma:	436

Az elutasítások oka: a család egy főre jutó havi jövedelme, vagy vagyona meghaladta a törvényben előírt értékhatárt.

2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság:

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjaként szereplő hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában részesül, vagy az ellátása a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály szerinti.

2019.		
Fő	összeg	összeg összesen
-	-	-

2.3. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

A támogatás elnevezése megváltozott. 2015. március 01. napjától kezdődően települési támogatásként nyújtja az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás korábbi elveivel hasonló módon. A támogatást a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága ítéli meg a gyermekek részére a szülő vagy gondviselő kérelme alapján.

Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kellett alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a gyermek egészségügyi állapotának megőrzéséhez (gyógyszer, szemüveg, orvosi vizsgálatra való eljutás), a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete alapján a Bizottság meghatározott mértékű önkormányzati támogatásban részesíti a kérelmező szülőt, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma a 2019. évi statisztikai adatok alapján:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szülei, törvényes képviselője külön kérelem benyújtásával kérheti a gyermekek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását. A megállapítással a gyermekek további étkezési, oktatási támogatásra válnak jogosulttá.

2019-ben a nyilvántartásba vett gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek közül HH-s 47 fő és HHH-s 292 fő jogosultság került megállapításra.

2.4. A gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli juttatás:

Bursa Hungarica

Az Önkormányzat évek óta fontosnak tartja a helyi, továbbtanuló fiatalok támogatását. A pénzügyi lehetőségek függvényében évente különböző összeget állapít meg a kérelmezők számának függvényében.

2019. évben felsőfokú tanulmányokat folytató 5 fő fiatal felnőtt részére 10 hónapra 60.000-Ft/ fő támogatást állapított meg az önkormányzat. (Összesen: 300.000.-Ft)

2.5. Gyermekétkeztetés:

Az Önkormányzat saját konyháját bérbe adta egy helyi vállalkozónak, aki a gyermekélelmezés és szociális étkeztetés feladatait ellátja. A szerződés alapján a vállalkozó kötelessége biztosítani a gyermekek részére az önkormányzat által megrendelt élelmezést. A főzőkonyha az óvoda és általános iskolás gyermekeket látja el. A Bölcsődében önálló konyha működik az ott gondozott gyermekek részére.

A gyermekétkeztetés területén történt jogszabályi változás egyre több gyermek részére teszi lehetővé az ingyenes étkezést. A Bölcsődében például 1-2 gyermek kivételével valamennyi gondozottnak ingyenes az intézményi ellátása.

Szintén jogszabályi változás következtében alanyi jogon jár a HH-s és HHH-s gyerekeknek az ingyenes szünidei étkezés, amit felmérés alapján biztosítunk. Sajnos nem minden jogosult gyermek veszi igénybe ezt az ellátást. 2019-ben a szünidei gyermekétkeztetést 64 gyermek vette igénybe.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3.1 Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt kiskorú visszahelyezését.

A feladatot 2017. január 01. napjától kezdődően a Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ látja el.

Jászkisér Város Önkormányzata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett feladatokat a Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási szerződés útján biztosítja 2017. január 01. napjától.

A családsegítés szociális alapszolgáltatás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás 2017. január 01. napjától történő zavartalan ellátásának érdekében a Jászapáti Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartójával, azaz Jászapáti Városi Önkormányzattal Jászkisér Város Önkormányzata ellátási szerződést kötött, mely alapján az *Ellátást igénybe vevő önkormányzat* (Jászkisér) megbízza az *Ellátást szolgáltató önkormányzatot* (Jászapáti), hogy Jászkisér lakosságára kiterjedően, a hatályos jogszabályok alapján biztosítsa a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat a fenntartásában működő Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézménye – család- és gyermekjóléti szolgálat intézményegysége - útján.

A feladatellátás helye nem változott, a Jászkisér, Kossuth út 46. szám alatti intézményi épületben folytatódik. A családsegítő: Barta Mónika.

A gyermekjóléti és családsegítési alapellátási feladatok maradtak a településen.

A szakmai központban és az intézmény székhelyén rendszeresen a szakmai munkát kísérő esetszbeszélő értekezletek, valamint a szakemberek szakmai készségeinek fejlődését elősegítő belső továbbképzések.

A jelzőrendszer tagjai közül a hivatal, az óvoda és iskola ifjúságvédelmi felelősei szükség szerinti kapcsolatban vannak a családgondozóval, aki jelzés esetén megkeresi a családot, segít a probléma megoldásában, a megfelelő életvitel megteremtésében, a szociális helyzet javításában, enyhítésében. Tevékenységük összehangolása érdekében havonta jelzőrendszeri megbeszélést tartanak. Szükség esetén azonnali esetszbeszélést tartanak. Az esetszbeszélés célja a segítségre szoruló gyermekeket, családot érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása, elosztása és számonkérése a szakemberek között.

A legnagyobb veszélynek azok a gyermekek vannak kitéve, akik halmozottan hátrányos körülmények között élnek, és tanulási- magatartási zavarral küszködnek, fejlesztésre, felzárkóztatásra szorulnak.

Ha a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő egyetértésével nem biztosítható, és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti, a családgondozó megteszi a szükséges intézkedéseket, a veszélyeztetettség mértékétől függően az alapellátás keretében, és kezdeményezi a szakellátás –védelembé vétel, átmeneti nevelésbe vétel- megindítását.

A Szolgálat működésének tapasztalatai 2019-ben

Tapasztalat, hogy egyes ügyfelek több alkalommal is megjelennek a szolgálatnál, mert a hivatalos papírok között nem tudnak eligazodni, nem tudják értelmezni az írásba foglalt döntést, vagy a döntés megváltoztathatósága felől érdeklődnek.

ÉV	Gondozott gyerekek					Ellátott gyerekek	Éves forgalom
	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	összesen		
2015	10	13	40	30	93	112	439
2016	4	9	24	11	48	61	573
2017	10	13	35	19	77	122	1211
2018	14	7	27	23	71	123	1971
2019	10	11	34	20	75	144	2881

Jelzések fogadása és veszélyeztető okok feltárása

A szolgálat felé 2019-ben 130 gyermekkorút érintő és 3 felnőtt korút érintő jelzés érkezett.

A jelzések számának alakulása:

Jelzőrendszer által küldött jelzések	2016	2017	2018	2019
Egészségügyi szolgáltató	8	18	12	9
ebből védőnő	8	17	12	5
Személyes gondoskodást nyújtó szoc/gyj szolgálat	0	12	1	1
Közüoktatási intézmény	52	44	88	114
Rendőrség	8	9	1	4
Ügyészség, bíróság	0	3	0	0
Társadalmi szervezet	0	0	0	0
Pártfogó felügyelői szolgálat	1	0	1	3

Állampolgár	26	0	0	1
Önkormányzat, jegyző, kormányhivatal, gyámhivatal	77	9	3	0
Összesen:	180	112	118	133

„A segítő tevékenység akkor tud eredményes lenni, ha elegendő idő jut a helyzetfeltárára, és a helyzetnek megfelelő cselekvési terv készül. Több probléma előfordulása esetén sikerül megfelelő sorrendet felállítani az elérendő célok között és kiválasztani a cél eléréséhez szükséges segítői tevékenységet úgy, hogy abban a kliens is érdekelt legyen. Ezek a folyamatok időt, felkészültséget, elszántságot igényelnek és a másik ember elfogadása nélkül nem működnek.”

Gondozási esetek száma gondozási típusonként az elmúlt két évben:

ÉV	Alapellátott gyerekek száma	Védelemben vett gyerekek száma	Összesen	Családok száma
2018	59	56	115	48
2019	47	52	99	49

Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést szükséges megszervezni azon gyermekek számára, akiknek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, vagy betegségük, illetve egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezt a feladatot a városban a bölcsőde, az óvoda és az általános iskolai tanulóotthon, „napközi” látja el. Az intézményekben biztosított a gyerekek felügyelete, fejlesztése, gondozása, és a tanulás. A napközbeni ellátást biztosítani tudjuk minden igénylő részére, a létszámhatárokon belül.

4. Felügyeleti szervek által a gyermekvédelem területén végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

Az elmúlt évben (2019) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya szakmai felügyeleti, ellenőrzési jogkörében vizsgálatot tartott a Városi Bölcsődében. A jelzett igényeket teljesítettük, a feltárt hiányosságokat részben pótoltuk, részben a Bölcsőde bővítése során fogjuk pótolni (pl: ajtók átalakítása átlátható alsó felülettel).

5. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Valamennyi közreműködő fél hangsúlyozta az információáramlás fontosságát, ezen belül is az írásbeli jelzés szükségességét, a jelzőrendszer hatékonyságát. Ezért továbbra is megtartjuk a rendszeres találkozókat az érintett szervezetek közreműködésével.

A gyermekek helyzetének javítása érdekében még szorosabb együttműködést tervezünk a családokkal foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel.

Ezen a téren a Védőnői Szolgálat és a Bölcsőde közreműködésével a családon belüli párkapcsolatok erősítését, a családi feladatok mikéntjét és elosztását, a gyermekvállalás és nevelés fontosságára hívjuk fel a figyelmet.

Alkalmas módszer lehet a Baba-mama klub megszervezése, a rendszeres találkozások, ahol a gyermek tisztálkodási, étkezési mintáit, a betegségek kezelését, az orvosi utasítások betartását, a közös játékot, a szülők tapasztalat-cseréjét lehetne megoldani.

Gyermekevédelmi feladatként kellene kezelni az általános iskolában azokat a szülői kéréseket, hogy a gyerek ne legyen „egész napos iskola”. A hátrányos és halmozottan hátrányos, a veszélyeztetett, vagy a védelembe vett gyermekek napközbeni ellátása a saját érdekükben az egész napos iskolában lenne megoldott. Ehhez meg kell keresni a hatósági és emberi feltételeket, vagy egyszerűen meg kell győzni a szülőt.

A gyermekevédelem területén a Járási Hivatalnak is jelentős szerepe van. A hatósági intézkedések, a jelzések következményeinek határozatba foglalása, a családból történő kiemelések, egyéb a gyermekek, családok életét befolyásoló döntések miatt szükséges és ajánlott az esetmegbeszélésekre meghívást küldeni részükre.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Jászkisér Város Önkormányzata rendelkezik Közbiztonsági és Bűnmegelőzési tervvel, koncepcióval, mely 2014-2016 között a település számára legfontosabb prevenciós és együttműködési feladatokat meghatározta. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési terv aktualizált, módosított változatát a 2019. májusi testületi ülés tárgyalta és fogadta el.

Az alábbi kiemelések a programból jól jellemzik a koncepció szellemiségét, vezérelvét.

„A *bűnmegelőzési nevelés terén* egyrészt el kell érni a fiatalok, és a gyermekkorúak esetében a jogkövető magatartás tanúsítását, másrészt azt, hogy ezen életkorból adódóan, élettapasztalat híján lévő fiatalok bűncselekmények áldozatává ne váljanak.”

„A *családon belüli erőszak* tendenciáit felmérve meg kell szervezni a *családterápiát*, mint szolgáltatást. Amennyiben a jelzőrendszer tagjai, védőnői szolgálat, háziorvosok, rendőrség, gyermekjóléti és-családsegítő szolgálat információt szerez családon belüli erőszakról, meg kell vizsgálni az agresszor, illetve a családtagok terápiás kezelésen való részvételének lehetőségét.”

A bűnmegelőzési program nagy hangsúlyt helyez az Önkormányzat, a gyermekintézmények, a kulturális intézmények és civil szervezetek együttműködésére a koncepcióban foglaltak megvalósítása során.

A Jászberényi Rendőrkapitányság és a Jászapáti rendőrőrs működteti az „Iskola rendőr” programot, mely a gyermekek védelme, segítése, a gyermeki bűnelkövetés megelőzése érdekében rendszeres kapcsolatot tart a helyi általános iskolával.

Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek száma a szolgálathoz beérkezett jelzések alapján:

- **nincs adat**

7. A civilszervezetekkel való együttműködés a gyermekevédelem érdekében

A településen a civil szervezetek tevékenysége fontos és meghatározó. Elmondható, hogy szinte minden, a városban működő civil szervezet és alapítvány „szívén viseli” a gyermekek és fiatal felnőttek sorsát. Így például:

- a Jászkisér Gyermekéiért Alapítvány segíti a tehetséges általános iskolás diákokat;
- a Diák sport Egyesület egész évben gondoskodik a szabadidő hasznos eltöltéséről;
- a Honismereti Egyesület játszóháza minden települési rendezvényen vonzó a gyerekek számára a népi játékok készítésével és ügyességi szerkezeteikkel;

A civil szervezetek év közben is lehetőséget nyújtanak arra, hogy munkájukat megismertessék, és vonzóvá tegyék a fiatalok, és a gyermekek számára is.

Iskolai szakkörök, szabadidős tevékenységek:

Az iskolában szinte minden harmadik tanuló végez délutáni tevékenységet.

Ilyenek: matematika, magyar kompetencia alapú fejlesztés, magyar középiskolai előkészítő tehetséggondozó szakkör, történelem, ének és furulya szakkör, természetismeret, sport leány és fiú szakkör.

Az iskolában folyamatosan működik a Diák Sport Egyesület, melynek minden tanuló tagja. Segítséget kapnak a sportesemények lebonyolításához, különböző megyei és országos versenyre való eljutáshoz.

Az idei tanévben is működik a BVSC jászkiséri birkózó szakosztálya. Tanulóink megyei és országos versenyeken érnek el előkelő helyezéseket.

Cél, hogy az említett foglalkozásokon a hátrányokkal küzdő tanulókat felzárkóztassuk, alapkompétenciájukat fejlesszük. Prioritással bír az iskolai oktatás- nevelés különböző szinterein a tehetséggondozás. Tanulóink több EFOP, NTP jelű pályázaton, Tanoda Programban, tanulmányi és sportversenyen vesznek részt.

Összegzés

A gyermekjóléti feladatok – az önkormányzati döntések értelmében – az oktatási és gyermek intézmények és a Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási szerződés útján biztosítottak. A gyermekvédelmi terület megosztott a helyi jegyző és önkormányzat, valamint a Járási Hivatal szakigazgatási szerve között. Míg helyben a megelőzésre helyeződik a hangsúly, a Járásra a szankciós intézkedések hárulnak.

A gyermekjólét és gyermekvédelem területén dolgozók földrajzilag és hatáskörileg is elkülönülnek egymástól, ezért nagyon fontos a kommunikáció, a rendszeres kapcsolattartás és az információ csere, az információ áramlás útvonalának kidolgozása és betartása. Ennek oka az az egyszerű közhely, hogy a „sok bába között ne vesszen el a gyerek.”

A közelmúlt eseményei előrevetítettek olyan igényeket, amit sem az önkormányzat, sem a hatósági szervek nem tudnak önállóan, egyedül megoldani. A megoldások keresése mindig tár fel új utakat, de ezek helyességéről csak akkor lehet meggyőződni, ha végigmegyünk rajta. Ahogyan az iskolában új pedagógiai módszereket dolgoznak ki a gyerekanyag változása miatt, a gyermekvédelem területén is szükség lenne lépésváltásra és nem csak a gyerekek, hanem a szülők változása miatt.

Mindaddig a mi feladatunk a legjobb tudásunk és képességünk szerint a gyermek érdekeit szem előtt tartva, fegyelmezetten végezni a munkánkat.

Jászkisér, 2020. április 28.

 *Mudris Andrásné dr.*
aljegyző



Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5157 JÁSZKISÉRI, FŐ UT 7.

WWW.JASKISERI.HU

INFO@JASKISERI.HU

TEL.: 51/550-130 FAX: 51/550-120

A napirend címe, tárgya:	Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (I. negyedév)
Az előterjesztő megnevezése:	dr. Ádám Mónika jegyző
Az előkészítésben résztvevő:	Dósa Zsanett jegyzői referens
Mellékletek száma:	1
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	Határozati felelősök
Véleményező bizottság:	-
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	Mudris Andrásné dr. aljegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 27.
Az ügyirat iktatószáma:	Jk/2020-4/2020.

Tájékoztató

a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (I. negyedév)

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. év I. negyedévében **80** határozatot fogadott el és **6** rendeletet alkotott. A határozatok, havi bontásban a táblázatban kerültek összefoglalásra. A táblázat tartalmazza a határozat számát, idejét, megnevezését, a határozat végrehajtásának határidejét és végrehajtását.

A végrehajtás rovatban a határozatok végrehajtásának állapota szerepel. A beszámolók és tájékoztatók külön végrehajtást nem igényelnek.

A táblázatban valamennyi határozat feltüntetésre került, így látható, hogy a Képviselő-testület milyen típusú, jellegű ügyeket tárgyalt 2020. év I. negyedévében.

A Képviselő-testület a melléklet alapján tájékozódhat továbbá arról is, hogy a testület és a bizottságok mennyi és milyen jellegű (soros, soron kívüli, nyílt, zárt) ülést tartottak az adott időszakban, valamint a testület által alkotott rendeletek is feltüntetésre kerültek.

Jászkisér, 2020. április 27.



Határozati javaslat:

Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV....) számú határozata

(a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezésről (I. negyedév))

1./ Alulírott Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere hivatkozással a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. év I. negyedév képviselő-testületi határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Ádám Mónika jegyző

Erről értesül:

- 1.) Lukácsi György polgármester – helyben
- 2.) dr. Ádám Mónika jegyző – helyben
- 3.) Képviselő-testület tagjai,
- 4.) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály,
- 5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 6.) Irattár – helyben

Tájékoztató adatok a Képviselő-testület és bizottságainak 2020. év I. negyedévi üléseiről

Jászkisér Város Önkormányzata **Képviselő-testülete** 2020. év I. negyedévében összesen **8** ülést tartott, melyen **80** határozatot hozott és **6** rendeletet alkotott.

Az ülések részletesen:

Nyílt soros testületi ülés: 2020.01.30., 2020.02.13., 2020.02.27., 2020.03.26.

Nyílt soron kívüli testületi ülés: 2020.01.08.

Zárt testületi ülés: 2020.01.30., 2020.02.27., 2020.03.26.

Határozatképtelen: -----

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. év I. negyedévében **6** rendeletet alkotott:

1/2020. (I.09.)	a köztisztviselői illetményalapról
2/2020. (II.28.)	az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
3/2020.(II.28.)	Jászkisér Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2020.(II.28.)	a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük rendjéről szóló 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2020.(III.27.)	a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2020.(III.27.)	az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó ételmezési nyersanyagnormákról és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 22/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottsága** 2020. év I. negyedévében összesen **7** ülést tartott, melyen határozatot hozott.

Az ülések részletesen:

Nyílt soros bizottsági ülés: 2020.01.28., 2020.02.13., 2020.02.25., 2020.03.24.

Nyílt soron kívüli bizottsági ülés: 2020.01.08.

Zárt bizottsági ülés: 2020.01.28., 2020.02.25., 2020.03.24.

Ebből határozatképtelen: 2020.02.11., 2020.02.13.

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete **Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága** 2020. év I. negyedévében összesen **3** ülést tartott, melyen **11** határozatot hozott.

Az ülések részletesen:

Nyílt soros bizottsági ülés: 2020.01.29., 2020.02.26., 2020.03.25.

Nyílt soron kívüli bizottsági ülés:

Zárt soros bizottsági ülés: -----

Zárt soron kívüli bizottsági ülés: -----

Határozatképtelen: -----

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete **Szociális és Egészségügyi Bizottsága** 2020. év I. negyedévében összesen **6** ülést tartott, melyen **73** határozatot hozott.

Az ülések részletesen:

Nyílt soros bizottsági ülés: 2020.01.29., 2020.02.26., 2020.03.25.

Nyílt soron kívüli bizottsági ülés: -----

Zárt soros bizottsági ülés: 2020.01.29., 2020.02.26., 2020.03.25.

Zárt soron kívüli bizottsági ülés: -----

Határozatképtelen: -----

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
1.	I.08.	A képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésének napirendjéről		elfogadva
2.	I.08.	A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető állására újbóli pályázat kiírásáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
3.	I.30.	Napirend levétele		elfogadva
4.	I.30.	A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről		elfogadva
5.	I.30.	A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
6.	I.30.	A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezésről (IV. negyedév)	Határidő: azonnal Felelős: dr. Ádám Mónika jegyző	elfogadva
7.	I.30.	Jászkisér Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról	Határidő: 2021. december 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva folyamatban
8.	I.30.	2020. évi önkormányzat által szervezett rendezvények költségeinek meghatározásáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
9.	I.30.	Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Jászkisér Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról	Határidő: 2020. január 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
10.	I.30.	Kisér-Szolg Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről	Határidő: 2020. január 30. folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva folyamatban

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
11.	I.30.	Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről, a Járási Startmunkaprogrammal kapcsolatos tapasztalatokról, a 2020. évi közfoglalkoztatási tervről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
12.	I.30.	A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról	Határidő: 2020. január 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
13.	I.30.	A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról	Határidő: 2020. január 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
14.	I.30.	A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról	Határidő: 2020. január 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
15.	I.30.	Napirend felvétele		elfogadva
16.	I.30.	A képviselő-testület soron kívüli zárt ülésének napirendjéről		elfogadva
17.	I.30.	Érintettség bejelentéséről és az érintett felmentéséről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester, érintett képviselő	elfogadva
18.	I.30.	Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetőjének illetményéről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
19.	I.30.	Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének illetményéről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
20.	I.30.	Városi Bölcsőde intézményvezetőjének illetményéről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
21.	I.30.	Jászkiséri Városi Óvoda intézményvezetőjének illetményéről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
22.	I.30.	A KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetői állására kiírt pályázat elbírálásáról, ügyvezető kinevezéséről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
23.	II.13.	A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről		elfogadva
24.	II.13.	Jászkisér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének előzetes megtárgyalásáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
25.	II.27.	Napirend felvétele		elfogadva
26.	II.27.	A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről		elfogadva
27.	II.27.	A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról		elfogadva
28.	II.27.	Jászkisér Város Önkormányzata saját bevételeire, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
29.	II.27.	A helyi civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
30.	II.27.	Jászkiséri Ifjúsági Egyesület által megrendezendő X. Jászkiséri Hagyományőrző Lovasnap támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
31.	II.27.	Pendzsom Néptánc Egyesület által támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
32.	II.27.	Pendzsom Néptánc Egyesület által támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
33.	II.27.	Farkas László, a Mezőgazdasági és Géptörténeti Magángyűjtemény tulajdonosa által megrendezendő nyílt nap támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
34.	II.27.	Farkas László által megrendezendő Hagyománytiszteelő Szántóverseny támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
35.	II.27.	Jászkiséri Pedagógus Női Kar támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
36.	II.27.	Nemes György, a helyi Bélyeggyűjtőkör képviselője bélyegkiállítás meglátogatásához gépjármű biztosítása	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
37.	II.27.	Jászkisér Alapítvány támogatásáról Gyermekeiért pénzbeli	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
38.	II.27.	Városvédő Polgárőr Egyesület pénzbeli támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
39.	II.27.	Jászkiséri Polgárőr Egyesület pénzbeli támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
40.	II.27.	Csete Balázs Honismereti Egyesület pénzbeli támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
41.	II.27.	Jászkiséri Tűzoltóság támogatásáról Önkormányzati pénzbeli	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
42.	II.27.	Jászkiséri Kézimunka Kör pénzbeli támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
43.	II.27.	Egyetértés Nyugdíjas Klub pénzbeli támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban
44.	II.27.	Jászkiséri Sportegyesület pénzbeli támogatásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva folyamatban

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
45.	II.27.	Jászkisér Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról	Határidő: 2020. március 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
46.	II.27.	A települési egészségterv felülvizsgálatáról, a 2020. évi programok meghatározásáról	Határidő: 2020. december 31. Felelős: Mudris Andrásné dr. Szociális és Egészségügyi Bizottság Programszervezők, intézményvezetők	elfogadva folyamatban
47.	II.27.	Jászkisér város egészségügyi alap- és szakellátásának helyzetéről	Határidő: 2020. december 31. és folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester Mudris Andrásné dr. aljegyző	elfogadva folyamatban
48.	II.27.	Jászkisér Város Polgármestere 2020. évi szabadságának ütemezéséről	Határidő: 2020. december 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva folyamatban
49.	II.27.	Művelődés háza és Könyvtár 2019. évi beszámolójának, valamint 2020. évi munkatervének elfogadására	Határidő: 2020. december 31. Felelős: Balogh György intézményvezető	elfogadva folyamatban
50.	II.27.	Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének módosításáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
51.	II.27.	Jászkisér Város Önkormányzata 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadásáról	Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva folyamatban

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
52.	II.27.	A Képviselő-testület 2019. november 5-i alakuló ülésén készült jegyzőkönyv törvényességi vizsgálatának megállapításáról, a törvényességi felhívásban jelzett hiányosság pótlásáról	Határidő: 2020. március 2. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
53.	II.27.	Menyhárt Ferencné képviselői tiszteletdíjának felajánlásáról	Határidő: 2020. február 30. Felelős: Lévai Tamás mb. pénzügyi osztályvezető	elfogadva végrehajtva
54.	II.27.	a TOP-2.1.2-16-JN1-2017-00001 azonosító számú „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázati projekt keretén belül az IF-4205 Jászkisér, Kossuth tér (hrsz.:1069/1) KIF hálózat kiváltására kiírt beszerzési eljárás lezárásáról	Határidő: 2020. március 31. Előadó: Duka Marianna munkaügyi ügyintéző Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva folyamatban
55.	II.27.	A Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzatának jóváhagyásáról	Határidő: 2020. március 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva végrehajtva
56.	II.27.	A 2114 hrsz alatti ingatlanon álló kökereszt áthelyezéséről	Határidő: 2020. március 1. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
57.	II.27.	Az inkubátorházban kialakított irodák és kiszolgáló helyiségeik fenntartási költségeinek meghatározásáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
58.	II.27.	Érintettség bejelentéséről és az érintett felmentéséről	Határidő: azonnal Felelős: dr. Ádám Mónika jegyző	elfogadva
59.	II.27.	A polgármester jubileumi jutalmának megállapításáról	Határidő: 2020. március 02. Felelős: dr. Ádám Mónika jegyző	elfogadva végrehajtva
60.	II.27.	Napirend levétele		elfogadva
61.	II.27.	A képviselő-testület soron kívüli zárt ülésének napirendjéről		elfogadva

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
62.	II.27.	Jászkisér Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Jászkisér Fő út 4. sz. alatti, 986 hrsz.-ú inkubátorház 4-es és 5-ös számú irodahelyiségeinek bérbeadásáról	Határidő: 2020. április 15. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
63.	II.27.	Jászkisér Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Jászkisér Fő út 4. sz. alatti, 986 hrsz.-ú inkubátorház 1-es számú irodahelyiségének bérbeadásáról	Határidő: 2020. április 15. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
64.	II.27.	5137 Jászkisér, Fő út 38. szám alatti, 1181 és 1183 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról	Határidő: 2020. december 31. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
65.	III.26.	Napirend levétele		elfogadva
66.	III.26.	A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről		elfogadva
67.	III.26.	A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról		elfogadva
68.	III.26.	Alapszolgáltatási Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról	Határidő: 2021. március 20. és folyamatos Felelős: Farkasné Nagy Márta intézményvezető	elfogadva folyamatban
69.	III.26.	Regio-Kom Nonprofit Kft. 2019. évi munkájáról, tevékenységéről	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
70.	III.26.	2020. évi tervezett karbantartási, felújítási feladatokról, a lakossági tájékoztatási eszközök, lehetőségek bővítéséről	Határidő: 2020.04.30. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
71.	III.26.	Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról	Határidő: 2020. április 07. Felelős: dr. Ádám Mónika jegyző, Ádám Anikó intézményvezető	elfogadva
72.	III.26.	2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról	Határidő: 2020. szeptember 01. Felelős: Ádám Anikó intézményvezető	elfogadva
73.	III.26.	Jászkisér Város Óvodai körzethatárok megállapításáról	Határidő: 2020. április 14. Felelős: dr. Ádám Mónika jegyző	elfogadva
74.	III.26.	Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének módosításáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
75.	III.26.	Jászkisér, 2120/1 helyrajzi számú rekultivált hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatos vizsgálatokról	Határidő: 2020. április 30. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
76.	III.26.	Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására érkezett pályázat elbírálásáról	Határidő: 2020. május 01. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
77.	III.26.	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében 2020. 05.01. – 2020. 09. 30. közötti időszakra meghirdetett ösztöndíj pályázatról	Határidő: 2020. április 01. Felelős: Lukácsi György polgármester, Dósa Zsanett jegyzői referens	elfogadva
78.	III.26.	Csete Balázs Általános Iskola működtetésének átvétele kapcsán a Jászberényi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításának jóváhagyásáról	Határidő: azonnal Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva
79.	III.26.	A képviselő-testület soron kívüli zárt ülésének napirendjéről		elfogadva

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (2020. év I. negyedév)

Határozat száma: /2020.	Határozat dátuma (2020.)	Határozat megnevezése	Határozat végrehajtásának határideje	Határozat végrehajtása
80.	III.26.	Jászkisér Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Jászkisér Fő út 4. sz. alatti, 986 hrsz.-ú inkubátorház 4-es és 5-ös számú irodahelyiségeinek bérbeadásáról szóló 62/2020. (II. 27.) számú képviselő-testületi határozatának módosításáról	Határidő: 2020. április 01. Felelős: Lukácsi György polgármester	elfogadva



Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

info@jaskiser.hu

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Farkas Renáta főépítész, Dósa Zsanett jegyzői referens
Mellékletek száma:	2
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	Farkas Renáta főépítész
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 14.
Az ügyirat iktatószáma:	Jk/40-9/2020

Előterjesztés
a Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról

Jászkisér város jelenleg hatályos településrendezési tervei az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásai szerint készültek. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) átmeneti rendelkezései az ilyen, 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készített és elfogadott településrendezési tervek alkalmazhatóságát határidőhöz kötötte. Ez a határidő 2012 óta folyamatosan tolódott, jelenleg 2021. december 31.

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben kezdte meg településrendezési terveinek felülvizsgálatát. A tervek készítése folyamán a vonatkozó jogszabályok gyakorta változtak, ami az eljárást lassította, sokszor meg is állította. Ilyen volt 2017-ben a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása, vagy Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXI. törvény megszületése, illetve annak felhatalmazásával kiadott, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet megalkotásának elhúzódása.

A felülvizsgálat során a felmerült módosítási célok beillesztésre kerültek a rendezési tervekbe. A felülvizsgálat véleményezési eljárása a Korm. rendelet előírásainak megfelelően lezajlott.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírása szerint a környezeti értékelés elkészült.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben előírt egyeztető tárgyalás összehívásra került, mivel az Állami főépítész véleményével kapcsolatban egyet nem értő tervezői válaszok érkeztek. Az eltérő vélemények a tárgyaláson tisztázásra kerültek, a tervező a terveket annak megfelelően javította.

Korm. rendelet 29/A § előírása szerint lefolytatott partnerségi eljárás lezárásáról a képviselő-testület határozattal döntött.

A Korm. rendelet 40. § előírásai szerint a településrendezési eszköz tervezete, illetve a jogszabályban előírt dokumentumok egy példánya, továbbá azok másolati példánya elektronikus adathordozón megküldésre került végső szakmai véleményezésre az Állami főépítésznek.

Az Állami főépítész záró szakmai véleményében a településszerkezeti terv elfogadását javasolta, végső szakmai véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.

Jászkisér, 2020. április 14.


Lukácsi György
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotó számára előírja, hogy az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a szabályozás várható következményeit a meghatározott szempontok alapján.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- környezeti és egészségi követelményeit,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A szabályozási terv felülvizsgálata és tervezett módosítása lehetőséget ad a módosítással érintett területeket érintő fejlesztési elképzelések megvalósítására. A tervezett módosításnak közvetlen költségvetési hatása nincsen.

Környezeti és egészségi követelmények:

A településrendezés során folyamatosan figyelembe kell venni az egészséges lakó és munkakörülményeket, a lakosság biztonságának általános követelményeit.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az elfogadott rendeletet a település honlapján, illetve a nemzeti jogtárban közzé kell tenni, ismertetni kell a város polgáraival. Egyéb adminisztratív hatása nincs.

Jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény rögzíti a helyi önkormányzatok építésügyi feladatait. Ezen feladatok közé tartozik a helyi építési szabályzat megalkotása, illetve szükség szerinti módosítása. A jogszabály jogharmonizációban áll a magasabb szintű jogszabályokkal, melyek általános érvényű előírásai érvényesek.

Jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotás elmaradása esetén a településfejlesztési döntésekben foglaltak nem valósulhatnak meg teljes mértékben.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek változatlan formában rendelkezésre állnak.

Jászkisér Városi Önkormányzata Polgármesterének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról

Jászkisér Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti

jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kormány megbízotti Kabinet, Állami Főépítész;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály;
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
Országos Vízügyi Főigazgatóság;
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály;
Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály;
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság /mint közlekedésért felelős miniszter/;
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztálya /mint légiközlekedési hatóság/;
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály /mint katonai légügyi hatóság/;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Hatósági Főosztály, Építéstügyi és Örökségvédelmi Osztály;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály;
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály /mint honvédelemért felelős miniszter/;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály;
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala;
Országos Atomenergia Hivatal;
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály;

továbbá

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata, Jászapáti Város Önkormányzata, Jászivány Község Önkormányzata, Pély Község Önkormányzata, Tisasüly Község Önkormányzata, Jászladány Nagyközség Önkormányzata, Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata, Jásztelek Község Önkormányzata,

valamint

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete szerinti: Jászkisér városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek; a jászkiséri ingatlanok tulajdonosai; a Jászkiséren működő gazdasági társaságok, érdekképviselői és civil szervezetek; minden a településrendezési eljárással érintett természetes vagy jogi személy; valamint az egyházak; mint partnerek véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. Fejezet

Általános előírások

1. §

(2) E Rendelet mellékletei:

1. melléklet: Jászkisér Város Szabályozási Terve

1.1.: Jelmagyarázat

1.2.: Szelvényháló

1.3.: Jászkisér Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:4000

1.4.: Jászkisér Város Külföldi Szabályozási Terve M=1:10.000

2. melléklet: Egyéb mellékletek

2.1. Egyes sajátos jogintézmények

A): Kisajátítással érintett ingatlanok

B): Telekcsoport újraosztással érintett ingatlanok

C): Beültetési kötelezettséggel érintett ingatlanok

2.2. Állattartó épületek, építmények telepítési távolsága

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. **Határvonal:** A 314/2012. Korm. rendelet alapján szabályozási elemnek nem minősülő, különösen közigazgatási határ, belterületi határ.
2. **Kialakult állapot:** Olyan építési övezetekre használt jelző, amelyek további beépítése során a meglévő karakterjegyek alapján az igazodás elve érvényesíthető.
3. **Szabályozási vonal határvonalon:** Az állami alapadatok vonalas elemei közül telekhatárral, alrészlethatárral egybeeső tervezett szabályozási vonal.

3. §

(1) A Szabályozási Terven szereplő határelemek, illetve vonalas szabályozási elemek hierarchiáját (fedettségét) az alábbiak szerint kell értelmezni:

1. közigazgatási határ,
2. meglévő-megmaradó/meglévő-megszűnő/tervezett belterületi határ,
3. szabályozási vonal, szabályozási vonal határvonalon,
4. építési övezet, övezet határa, valamint
5. javasolt telekhatár.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő hierarchia lebontott értelmezése a következő:

- a) A közigazgatási határ lehet belterületi határ, lehet szabályozási vonal, lehet építési övezet, övezet határa, de mindig meglévő telekhatár.

- b) A belterületi határ, lehet szabályozási vonal, lehet építési övezet, övezet határa, de mindig telekhatár. Szabályozási vonal esetén kötelező telekhatár, építési övezet, övezet határa esetén meglévő, vagy javasolt telekhatár.
- c) A szabályozási vonal mindig kötelező telekhatár.
- d) Az építési övezet, övezet határa lehet meglévő, vagy javasolt telekhatár.
- (3) Az (1) bekezdésben szereplő vonalas szabályozási elemek közül kizárólag a hierarchiában legelöl állót kell ábrázolni, kivéve az építési övezet, övezet határa és a javasolt telekhatár jelölését, melyeket minden esetben ábrázolni kell.
- (4) Az azonos hierarchia szinten lévő elemek (különösen a sajátos jogintézmények) egymástól eltoltan is ábrázolhatók. Az eltolt ábrázolású elemek esetében, a Rendelet 3. mellékletében felsorolt ingatlanok telekhatárán haladó lehatárolás tekinthető valamennyi elem számára irányadónak.

1. Határelemek

4. §

Határelemek:

- 1. közigazgatási határ,
- 2. meglévő-megmaradó, meglévő-megszűnő és tervezett belterületi határ.

2. Kötelező szabályozási elemek

5. §

(1) Vonalas szabályozási elemek:

- 1. szabályozási vonal,
- 2. szabályozási vonal határvonalon,
- 3. építési övezet, övezet határa, jele,

(2) Felületként megjelenő szabályozási elemek:

- 1. közúti közlekedési terület,
- 2. nem szerkezeti jelentőségű, közlekedési célú közterület,
- 3. kötöttpályás közlekedési terület
- 4. zöldterület – közkert,
- 5. vízgazdálkodási terület,
- 6. vízgazdálkodási terület – árvízvédelmi töltés,
- 7. védelmi rendeltetésű erdőterület,
- 8. gazdasági rendeltetésű erdőterület,
- 9. különleges beépítésre szánt terület,
- 10. különleges beépítésre nem szánt terület,
- 11. tanyák területe.

(3) Sajátos jogintézményeket feltüntető elemek:

- 1. telekcsoporthoz újraosztással érintett terület,
- 2. beültetési kötelezettséggel érintett terület.

3. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek

6. §

A szabályozási tervben alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek:

- 1. védőterület, védőhatár, védősáv határa,
 - 1a) szennyvíztisztító telep védőtávolsága,
 - 1b) hidrogeológiai védőövezet határa,
 - 1c) vízfolyások parti sávja,
 - 1d) közmulétesítmények védőtávolsága,
 - 1e) árvízvédelmi töltéslábtól való védőtávolság,
- 2. nyomvonalas közlekedési infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa,

3. műemlék épülete,
4. műemlék telke,
5. műemléki környezet határa,
6. nyilvántartott régészeti lelőhely határa,
7. Natura 2000 terület,
8. nemzeti ökológiai hálózat – magterület, ökológiai folyosó,
9. magas természeti értékű terület,
10. természeti terület,
11. Birdlife International terület,
12. érzékeny természeti terület,
13. kunhalom,
14. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,
15. Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó területe,
16. belvízjárta terület,
17. bányatelek határa,
18. helyi területi védelem határa,
19. helyi védelem alatt álló művi érték telke,

4. Javasolt szabályozási elemek

7. §

- (1) A szabályozási terv javasolt szabályozási elemei:
 1. javasolt telekhatár,
 2. tervezett kerékpárút nyomvonala.
- (2) A tervezett kerékpárút nyomvonala kizárólag az érintett közterületen belül történő elhelyezési javaslatról tájékoztat, ezért a kerékpárút az érintett közterületen belül bármely oldalra kiépíthető.

5. Tájékoztató elemek

8. §

- (1) A szabályozási terv tájékoztató elemei:
 1. alaptérképi elemek,
 2. szintvonal,
 3. út tengelye,
 4. vasút tengelye,
 5. szintbeni vasúti kereszteződés,
 6. M32 távlati nyomvonala és védőtávolsága,
 7. közműlétesítmény (vízműkút, hidrolóbusz, szennyvíztisztító telep, szennyvízátemelő, adótorony, transzformátor állomás, gázfogadó),
 8. közművezetékek, termékvezetékek nyomvonala,
- (2) A tájékoztató elemek nem tekinthetők jelen rendelet alapján elrendelt önkormányzati elhatározásnak.
- (3) A tájékoztató elemek feltüntetésére az ezen elemeket elrendelő jogszabályok, vagy az adatszolgáltatások az irányadók.

II. Fejezet

Közterület alakításra vonatkozó előírások

9. §

Országos közút felújítása, átépítése, vagy építése esetén, annak külterületi szakasza mentén, legalább egyoldali fasort kell telepíteni.

III. Fejezet

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

6. Telkek beépítési módjára vonatkozó rendelkezések

10. §

- (1) Az építési helyet az építési övezetben, övezetben előírt beépítési mód figyelembevételével, a következő bekezdések szerint kell meghatározni.
- (2) Az előkert méretét:
 - a) az utcában jellemzően kialakult állapotnak
 - b) ha az a) pont szerinti kialakult állapotnak megfelelő érték egyértelműen nem állapítható meg, akkor 5,0 méternek
 - c) gazdasági és különleges terület építési övezeteiben – kizárólag portaépület számára – 0 méternek kell tekinteni.
- (3) Az oldalkert méretét:
 - a) szabadon álló beépítési módnál:
 - aa) az építési övezetben, övezetben előírt legnagyobb épületmagasság felének,
 - ab) vagy, ha ez az érték kisebb, mint 3,0 méter, akkor 3,0 méternek
 - b) oldalhatáron álló beépítési módnál 4,0 méternek kell tekinteni.
- (4) A hátsókert méretét:
 - a) kialakult telekállapot esetén 25 m telekmélységig 0,0 méternek
 - b) minden más esetben:
 - ba) a hátsókertre néző tényleges épületmagasság értékének,
 - bb) vagy, ha ez kisebb, mint 6,0 méter, akkor 6,0 méternek kell tekinteni.
- (5) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületeket az építési helyen belül, a környezetében kialakult beépítési ritmus figyelembevételével kell elhelyezni.

7. Utakra vonatkozó rendelkezések

11. §

- (1) Magánút – lakóterület kivételével – bárhol kialakítható.
- (2) A magánút legkisebb szélessége:
 - a) maximum 3 telek feltárását szolgáló, legfeljebb 50 méter hosszú magánút esetén 5 méter,
 - b) maximum 8 telek feltárását szolgáló, legfeljebb 100 méter hosszú magánút esetén 8 méter,
 - c) minden más esetben 12 méter.
- (3) 200 métert meghaladó hosszúságú, zsákszerű magánutat, végfordulóval kell kialakítani.
- (4) Külterületi út tengelyétől számított 5-5 méteren belül kerítés, 10-10 méteren belül épület nem létesíthető.

IV. Fejezet

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

8. Táj-és természetvédelem, az élő környezet védelme

12. §

- (1) A meglevő értékes növényzet védelmét az építmények elhelyezésénél figyelembe kell venni.

- (2) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, közterületi növényzet elhelyezhetőségének.
- (3) Az országos közút külterületi szakasza mentén – ökológiai és tájképi érdekek érvényesítése céljából –fasor, illetve háromszintes kialakítású zöldsáv telepítendő.

9. Zöldfelületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

13. §

- (1) Háromszintes növényállományúnak akkor minősül a zöldfelület, ha minden 150 m²-ére:
 - a) legalább 1 db nagy lombtömeget növesztő lombos fa,
 - b) legalább 20 db cserje, valamint
 - c) a nem burkolt telekrészen kívül gyepp, vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént.
- (2) Egyszintes növényállományúnak akkor minősül a zöldfelület, ha a nem burkolt telekrészen kívül gyepp, vagy bármilyen talajtakaró növényzet telepítése megtörtént.

V. Fejezet

Környezetvédelmi előírások

10. Védőterületek, védőtávolságok

14. §

Állattartó épületek, építmények telepítési távolságára e Rendelet 4. mellékletében szereplő telepítési távolságok az irányadóak.

VI. Fejezet

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások (tilalmak, telekalakítás, településrendezési kötelezések, közterület-alakítás)

11. Telekalakítás

15. §

- (1) Az építési övezetben, övezetben közműépítmények (különösen szennyvízátemelő, transzformátorház) elhelyezése érdekében, továbbá magánút számára az építési övezeti előírásoktól eltérő paraméterű telek is kialakítható.
- (2) Új nyúlványos (nyeles) telek:
 - a) meglévő és tervezett belterületen belül nem alakítható ki.
 - b) külterületen kizárólag meglévő telekállapot közlekedési kapcsolatának biztosítására alakítható ki.

12. Kisajátítás

16. §

A település területén kisajátítási jog illeti meg az Önkormányzatot valamennyi helyi közút, közkert területtel érintett ingatlan esetében.

13. Beültetési kötelezettség

17. §

- (1) A Település területén beültetési kötelezettség terheli valamennyi a szabályozási tervlapon ekképp jelölt ingatlant.
- (2) A beültetési kötelezettségű területen épület nem helyezhető el.

VII. Fejezet

Közművek előírásai

18. §

- (1) A közütemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni.
- (2) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a kiváltandó feleslegessé vált közművet el kell bontani, vagy ha a földben marad, eltömedékelését szakszerűen meg kell oldani.
- (3) Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani.
- (4) Új építési telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni.
- (5) Ingatlanon áthaladó, más telket ellátó bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.

VIII. Fejezet

Építés általános szabályai

19. §

- (1) Az egynél több építési övezetbe, övezetbe tartozó telkekre vonatkozó előírások:
 - a) Beépítési paraméterek számításánál, beépítési feltételek meghatározásánál az építési övezet, övezet határvonalát úgy kell tekinteni, mintha az telekhatár lenne.
 - b) Az a) pontban szereplő rendelkezést építési hely meghatározásánál nem kell alkalmazni, azaz épület a telek elő-, oldal- és hátsókerti területének betartásával bárhol elhelyezhető.
 - c) Az érintett építési övezetek, övezetek beépítési paraméterei között meglevő épületmagassági érték eltérése esetén:
 - ca) vagy az alacsonyabb épületmagasság-értéket kell az építési övezet, övezet határán átnyúló épület egészére vonatkoztatni,
 - cb) vagy építési övezetenként, övezetenként önálló épületet kell építeni az ott megadott épületmagasság betartásával.
- (2) Az építési helyen kívül eső, meglevő épületek átalakíthatók, felújíthatók, tetőterük beépíthető, funkcióváltásuk megvalósítható, de térfogatuk nem bővíthetők.
- (3) Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – csak az építési hely határain belül helyezhető el.

IX. Fejezet

KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT ELÉGSÉGES VÉDELMI SZINT KÖVETELMÉNYEI

20. §

- (1) Jászkisér város II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település. [Forrás: a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet]

- (2) Elégséges védelmi szintnek minősül [Forrás: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet]:
- a) Riasztás tekintetében: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása.
 - b) A lakosság védelmi módszere tekintetében: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban elzárkózás.
 - c) Felkészítés tekintetében:
 - ca) a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása,
 - cb) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával,
 - cc) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra.
 - d) Védekezés tekintetében:
 - da) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása,
 - db) a kockázatbecslésnek megfelelően egyes polgári védelmi szakalegységek megalakítása,
 - dc) a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése.
 - e) Induló katasztrófavédelmi készlet tekintetében: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.

MÁSODIK RÉSZ

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

X. Fejezet

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

14. Kisvárosias lakóterület [Lk]

21. §

- (1) Kisvárosias lakóterület építési övezetében a közműellátás mértéke a teljes közművesítettség.
- (2) Kisvárosias lakóterület építési övezetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: az OTÉK) 10.§ (2) bekezdésben, valamint 12.§ (1) és (2) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (3) Kisvárosias lakóterület Lk-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: oldalhatáron álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 50%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 500 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 25%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 6,0 méter.

15. Kertvárosias lakóterület [Lke]

22. §

- (1) Kertvárosias lakóterület építési övezetében a közműellátás mértéke a teljes közművesítettség.

- (2) Kertvárosias lakóterület építési övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 13.§ (1) és (2) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (3) Kertvárosias lakóterület építési övezetében, ingatlanonként legfeljebb két önálló rendeltetési egység létesíthető.
- (4) Kertvárosias lakóterület Lke-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: oldalhatáron álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 30%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 800 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 50%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 4,5 méter.

16. Falusias lakóterület [Lf]

23. §

- (1) Falusias lakóterület építési övezetében a közműellátás mértéke a teljes közművesítettség.
- (2) Falusias lakóterület építési övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 14.§ (1) és (2) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (3) Falusias lakóterület építési övezetében, ingatlanonként legfeljebb két önálló rendeltetési egység létesíthető.
- (4) Falusias lakóterület építési övezetében, ingatlanonként a mezőgazdasági, erdőgazdasági, gazdasági rendeltetés legfeljebb a beépíthető terület 1/3-án helyezhető el, a szomszédos terület rendeltetésszerű lakóhasználatát nem zavaró módon.
- (5) Falusias lakóterület Lf-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: oldalhatáron álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 30%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 800 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 40%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 4,5 méter.

17. Településközpont terület [Vt]

24. §

- (1) Településközpont terület építési övezetében a közműellátás mértéke a teljes közművesítettség.
- (2) Településközpont terület építési övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 16.§ (1) és (2) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (3) Településközpont terület építési övezetében önálló gazdasági rendeltetésű épület nem létesíthető.
- (4) Településközpont terület Vt-0-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 80%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 300 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 10%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 12,0 méter.
- (5) Településközpont terület Vt-1-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: oldalhatáron álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 60%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 10%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 12,0 méter.
- (6) Településközpont terület Vt-2-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: oldalhatáron álló,

- b) a legnagyobb beépítettség: 50%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 800 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 25%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 7,5 méter.
- (7) Településközpont terület Vt-3-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
- a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 80%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 300 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 10%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 4,5 méter.

18. Általános gazdasági terület [G]

25. §

- (1) Általános gazdasági terület építési övezetében a közműellátás mértéke a teljes közművesítettség.
- (2) Általános gazdasági terület építési övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 20/A.§ (1) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés, továbbá – Az Állami Főépítészti hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/40/00004-2/2020. iktatószámú záró szakmai véleményében szereplő, az OTÉK-ban meghatározott követelményektől való eltérés engedélyezéséhez való hozzájárulása okán – a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés elhelyezhető.
- (3) Általános gazdasági terület G-1-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 50%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 25%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 12,0 méter.
- (4) Általános gazdasági terület G-2-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 50%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 25%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 7,5 méter.
- (5) Az előírt zöldfelületi arány 50%-án háromszintes növényállományt kell telepíteni – műszaki lehetőség esetén – a telekhatárok mentén.
- (6) 300 m²-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezése esetén a csapadékvíz helyben tartását, és helyben történő felhasználását biztosítani kell.
- (7) Az általános gazdasági terület építési övezetében előírt épületmagasság, technológiai indokoltság esetén, annak igazolható mértékéig, túlléphető.

19. Különleges beépítésre szánt területek [K]

26. §

- (1) Különleges beépítésre szánt terület építési övezetében a közműellátás mértéke és módja:
 - a) a legalább részleges közművesítettség, valamint
 - b) a keletkező szennyvíz
 - ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy
 - bb) zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolóban történő gyűjtése.
- (2) Különleges beépítésre szánt terület építési övezetében a sajátos rendeltetés ellátásához szükséges valamennyi épület, illetve építmény elhelyezhető.

- (3) Az eltérő célú és fajtájú különleges területekre vonatkozóan – az általános érvényű paramétereken túl – a 27-32. § szakaszok előírásait kell figyelembe venni.
- (4) Az előírt zöldfelületi arány 50%-án háromszintes növényállományt kell telepíteni – műszaki lehetőség esetén – a telekhatárok mentén.
- (5) 300 m²-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezését lehetővé tevő telken a csapadékvíz helyben tartását, és helyben történő felhasználását biztosítani kell.
- (6) A különleges terület építési övezetében előírt épületmagasság, technológiai indokoltság esetén, annak igazolható mértékéig, túlléphető.

20. Különleges beépítésre szánt garázsterület [K-G]

27. §

- (1) Különleges garázsterület építési övezetében elsősorban:
 - a) gépkocsi tárolási célú, valamint
 - b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetés(ek)e)t tartalmazó épület(ek) helyezhető(k) el.
- (2) Különleges beépítésre szánt garázsterület K-G-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 40%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 40%.
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 4,5 méter.

21. Különleges beépítésre szánt közműterület [K-Km]

28. §

- (1) Különleges közműterület építési övezetében elsősorban:
 - a) közműlétesítmény (különösen vízmű, szennyvízátemelő, transzformátorállomás), ezek műtárgyai, műszaki és biztonsági berendezései, valamint
 - b) a közműhálózat üzemeltetéséhez, a telephely fenntartásához, védelméhez kapcsolódó építmény helyezhető el.
- (2) Különleges beépítésre szánt garázsterület K-Km-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 40%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 40%.
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 4,5 méter.

22. Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület [K-Mű]

29. §

- (1) Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület építési övezetében elsősorban:
 - a) mezőgazdasági üzemi rendeltetés,
 - b) mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, tároló rendeltetés,
 - c) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés, valamint
 - d) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés (különösen szociális, irodai, raktár, porta) céljára szolgáló építmény helyezhető el.

- (2) Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület K-Mű-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
- a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 40%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 40%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 7,5 méter.

23. Különleges beépítésre szánt rekreációs és idegenforgalmi terület [K-Re]

30. §

- (1) Különleges beépítésre szánt rekreációs és idegenforgalmi terület építési övezetében elsősorban:
- a) sport- és rekreációs rendeltetés,
 - b) lovas turisztikai rendeltetés,
 - c) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés,
 - d) a területet használók ellátását szolgáló szálláshely, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetés, valamint
 - e) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés (különösen szociális, irodai, raktár, porta)
- céljára szolgáló építmény helyezhető el.
- (2) Különleges beépítésre szánt rekreációs és idegenforgalmi terület K-Re-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
- a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 40%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 40%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 7,5 méter.

24. Különleges beépítésre szánt sportterület [K-Sp]

31. §

- (1) Különleges beépítésre szánt sportterület építési övezetében elsősorban:
- a) sport- és rekreációs rendeltetés (beleértve a lelátót, az öltözőt, a sportcsarnokot, az edzőtermet)
 - b) a területet használók ellátását szolgáló szálláshely, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetés, valamint
 - c) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés (különösen szociális, irodai, raktár, porta)
- céljára szolgáló építmény helyezhető el.
- (2) Különleges beépítésre szánt sportterület K-Sp-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
- a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 40%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 40%,
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 7,5 méter.

25. Különleges beépítésre szánt temetőterület [K-T]

32. §

- (1) Különleges beépítésre szánt temetőterület építési övezetében elsősorban:
- a) egyházi és világi kegyeleti épület,
 - b) ravatalozó,

- c) hűtőház,
 - d) sírbolt, emlékmű,
 - e) urnafal,
 - f) kereszt, harangláb, emlékoszlop,
 - g) virág és kegyeleti kellék árusításához szükséges rendeltetés, valamint
 - h) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés (szociális, irodai, raktár, porta stb.)
- céljára szolgáló építmény helyezhető el.
- (2) A temetőterület telekhatárán kerítést kell létesíteni, amely mentén – ahol az fizikailag lehetséges – legalább 5 m széles növényzsvot kell kialakítani.
 - (3) Különleges beépítésre szánt temetőterület K-T-jelű építési övezetének beépítési paraméterei:
 - a) a beépítés módja: szabadon álló,
 - b) a legnagyobb beépítettség: 40%.
 - c) a legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m²,
 - d) a legkisebb zöldfelület: 40%.
 - e) a legnagyobb épületmagasság: 7,5 méter.

XI. Fejezet

Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

26. Beépítésre nem szánt terület

33. §

Beépítésre nem szánt terület övezetében:

- a) a beépítés módja: szabadon álló,
- b) a legkisebb beépíthető telekterület: – mezőgazdasági terület övezete kivételével – 1000 m²,
- c) a legnagyobb épületmagasság: 4,5 méter.

27. Közlekedési terület [KÖu, KÖk, kt.]

34. §

- (1) Közlekedési terület övezetében a közműellátás mértéke a teljes közművesítettség.
- (2) Közlekedési terület övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 26.§ (1) és (3) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (3) A KÖu jelű közúti közlekedési területen, valamint a közlekedési célú közterületen kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetés pavilon formájában is létesíthető.
- (4) Közlekedési terület KÖu-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 5%.
 - b) legkisebb zöldfelület: nincs előírva.
- (5) Közlekedési terület KÖk-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 5%.
 - b) legkisebb zöldfelület: nincs előírva.

28. Zöldterület – közkert [Zkk]

35. §

- (1) Zöldterület övezetében a közműellátás mértéke a teljes közművesítettség.
- (2) Zöldterület övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdés, valamint 27.§ (3) bekezdésében szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (3) Zöldterület Zkk-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 3%.

- b) legkisebb zöldfelület: 60%.

29. Erdőterület [Eg]

36. §

- (1) Erdőterület övezetében a közműellátás mértéke és módja:
 - a) a legalább részleges közművesítettség, valamint
 - b) a keletkező szennyvíz
 - ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy
 - bb) zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolóban történő gyűjtése.
- (2) Erdőterületen az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 28.§ (3) és (4) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (3) Erdőterület Ev-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 0,5%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 80%.
- (4) Erdőterület Eg-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 0,5%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 60%.

30. Mezőgazdasági terület [M]

37. §

- (1) Mezőgazdasági területen az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 29.§ (1) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (2) Mezőgazdasági terület övezetében a közműellátás mértéke és módja:
 - a) a legalább részleges közművesítettség, valamint
 - b) a keletkező szennyvíz
 - ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy
 - bb) zárt, szivárgásmentes szennyvíztározóban történő gyűjtése.
- (3) Építmény elhelyezésére, illetve birtokközpont kialakítására – amennyiben rendelkezésre áll, elsődlegesen – művelésből kivett területként nyilvántartott telket, telekrészt kell felhasználni.

31. Kertes mezőgazdasági terület [Mk]

38. §

- (1) Kertes mezőgazdasági területen az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 29.§ (3) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (2) Kertes mezőgazdasági terület övezetében, legfeljebb 1 db lakó rendeltetés helyezhető el.
- (3) Kertes mezőgazdasági terület Mk-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 3%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 70%.
- (4) Az övezetben az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdések szerinti birtokközpont nem alakítható ki.

32. Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület [Mkko]

39. §

- (1) Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület övezetében épület nem helyezhető el.
- (2) Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület övezetében kizárólag:
 - a) gyepgazdálkodást szolgáló,
 - b) állattartást és állattenyésztést szolgáló, rendeltetés(ek)e)t tartalmazó építmény(ek) helyezhető(k) el.
- (3) Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület Mkko-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 0%,

- b) legkisebb zöldfelület: 95%.

33. Általános mezőgazdasági terület [Má]

40. §

- (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében az OTÉK 10.§ (2) bekezdésben, valamint 29.§ (3) bekezdésben szereplő valamennyi rendeltetés elhelyezhető.
- (2) Általános mezőgazdasági terület Má-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 3%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 90%.
- (3) Az övezetben az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdések szerinti birtokközpont kialakítható.

34. Vízgazdálkodási terület [V]

41. §

- (1) Vízgazdálkodási terület övezetében a közműellátás mértéke és módja:
 - a) a legalább részleges közművesítettség, valamint
 - b) a keletkező szennyvíz
 - ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy
 - bb) zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolóban történő gyűjtése.
- (2) Vízgazdálkodási terület övezetében:
 - a) felszíni vízrendezés létesítménye és műtárgya,
 - b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő műszaki-technológiai létesítmény,
 - c) horgászporttal összefüggő építmény, valamint
 - d) hídpillérhelyezhető(k) el.
- (3) Vízgazdálkodási terület V-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 1%,
 - b) legkisebb zöldfelület: a vízfelületen kívüli terület 90%-a.

35. Vízgazdálkodási terület - Töltés [Ve]

42. §

- (1) Vízgazdálkodási terület – Töltés övezetében épület nem helyezhető el.
- (2) Vízgazdálkodási terület – Töltés övezetében kizárólag:
 - a) felszíni vízrendezési, valamint
 - b) árvízvédelmirendeltetés(ek)e)t tartalmazó építmény(ek) helyezhető(k) el.

36. Vízgazdálkodási célú erdőterület [V-E]

43. §

Vízgazdálkodási célú erdőterület övezetében épület nem helyezhető el.

37. Vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület [V-Mg]

44. §

Vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület övezetében épület nem helyezhető el.

38. Természetközeli terület [Tk]

45. §

- (1) Természetközeli terület a mocsár művelési ágú terület.
- (2) Természetközeli terület övezetében épület nem helyezhető el.

39. Különleges beépítésre nem szánt terület [Kb]

46. §

- (1) Különleges beépítésre nem szánt terület övezetében a közműellátás mértéke és módja:
 - a) a legalább részleges közművesítettség, valamint
 - b) a keletkező szennyvíz
 - ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy
 - bb) zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolóban történő gyűjtése.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt területek övezetében a sajátos rendeltetés ellátásához szükséges valamennyi épület, illetve építmény elhelyezhető.
- (3) Az eltérő célú és fajtájú különleges területekre vonatkozóan – az általános érvényű paramétereken túl – a 47-51. § szakaszok előírásait kell figyelembe venni.
- (4) Az előírt zöldfelületi arány 50%-án háromszintes növényállományt kell telepíteni – műszaki lehetőség esetén – a telekhatárok mentén.
- (5) 300 m²-nél nagyobb alapterületű épület elhelyezése esetén a csapadékvíz helyben tartását, és helyben történő felhasználását biztosítani kell.
- (6) A különleges beépítésre nem szánt terület övezetében előírt épületmagasság, technológiai indokoltság esetén, annak igazolható mértékéig, túlléphető.

40. Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület [Kb-En]

47. §

- (1) Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület övezetében:
 - a) megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló,
 - b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló (különösen szociális, irodai, raktár, porta)
 - c) a létesítmény fenntartását szolgáló gazdasági célú rendeltetés(ek)e)t tartalmazó építmény(ek) helyezhető(k) el.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület Kb-En-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 10%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 65%.

41. Különleges beépítésre nem szánt halgazdasági üzem területe [Kb-Hg]

48. §

- (1) Különleges beépítésre nem szánt halgazdasági üzem terület övezetében elsődlegesen:
 - a) tógazdasági, üzemi haltermelési, valamint az ehhez kapcsolódó horgászati szolgáltatásokhoz kapcsolódó,
 - b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló (különösen szociális, irodai, raktár, porta)
 - c) a létesítmény fenntartását szolgáló gazdasági célú rendeltetés(ek)e)t tartalmazó építmény(ek) helyezhető(k) el.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt halgazdasági üzem terület Kb-Hg-jelű övezetének paraméterei:
 - a) legnagyobb beépítettség: 10%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 65%.

42. Különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó [Kb-Hu/F]

49. §

- (1) Különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó terület övezetében a létesítmény fenntartását szolgáló gazdasági célú rendeltetés(ek)e)t tartalmazó építmény(ek) helyezhető(k) el.

- (2) Különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó Kb-Hu/F-jelű övezetének paraméterei:
- a) legnagyobb beépítettség: 10%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 65%.

43. Különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér [Kb-Kt/B]

50. §

- (1) Különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér terület övezetében elsődlegesen:
- a) várakozóhely (parkoló),
 - b) kerékpárút, gyalogos út, járda, mindezek zöldfelületi eleme, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítménye, valamint
 - c) közmű- és hírközlési létesítmény helyezhető el.
- (2) A különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér terület övezetében kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó rendeltetés pavilon formájában is létesíthető.
- (3) Különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér Kb-Kt/B-jelű övezetének paraméterei:
- a) legnagyobb beépítettség: 5%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 20%.

44. Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület [Kb-Mű]

51. §

- (1) Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület övezetében:
- a) mezőgazdasági üzemi rendeltetés,
 - b) mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, tároló rendeltetés,
 - c) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés, valamint
 - d) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés (szociális, irodai, raktár, porta stb.)
- céljára szolgáló építmény helyezhető el.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület Kb-Mű-jelű övezetének paraméterei:
- a) legnagyobb beépítettség: 10%,
 - b) legkisebb zöldfelület: 65%.

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. §

- (1) E Rendelet az elfogadását követő 30. napon (2020.-n) lép hatályba.
- (2) E Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2008. (V. 16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Jászkisér, 2020.

.....
Lukácsi György
polgármester

.....
Dr. Ádám Mónika
jegyző

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
JÁSZKISÉR VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE

1.1.: JELMAGYARÁZAT

1.2.: SZELVÉNYHÁLÓ

1.3.: JÁSZKISÉR VÁROS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M=1:4000
B1., B2., B3., B4., B5., B6. tervlapok

1.4.: JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M=1:10.000

K1., K2., K3., K4., K5., K6., K7., K8., K9., K10., K11., K12., K13., K14., K15., K16., K17.,
K18., K19., K20., K21., K22. tervlapok

EGYÉB MELLÉKLETEK

2.1. EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

A) KISAJÁTÍTÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK

AA) CÉL: HELYI KÖZÚT CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ LEJEGYZÉS

Hrsz.:

[A Szabályozási Tervlap alapján, valamennyi helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett, nem az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan.]

AB) CÉL: KÖZKERT KIALAKÍTÁSA CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ LEJEGYZÉS

Hrsz.:

[A Szabályozási Tervlap alapján, valamennyi közkert kialakításával érintett, nem az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan.]

B) TELEKCSOPORT ÚJRAOSZTÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK

Hrsz.:

1858, 1859/1, 2052/1, 2052/2, 2053/1, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2063/4, 2063/6, 2063/7, 2064, 2065, 2066/1, 2066/2, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072/1, 2072/2, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077/1, 2077/3, 2077/4, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2080/2, 2081, 2082/1, 2082/2, 2082/3, 2082/4, 2082/5, 2082/6, 2084/1, 2084/10, 2084/11, 2084/12, 2084/13, 2084/14, 2084/16, 2084/17, 2084/18, 2084/19, 2084/2, 2084/4, 2084/5, 2084/6, 2084/7, 2084/8, 2084/9, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088/1, 2088/4, 2088/5, 2088/6, 2088/7, 2089/1, 2089/2, 2089/3, 2089/4, 2090/1, 2090/2, 2090/3, 2090/4, 2090/5, 2090/6, 2090/7, 2091/1, 2091/4, 2092/1, 2092/3, 2092/4, 2092/5, 2092/7, 2092/8, 2092/9, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 2093/5, 2094, 2095/2, 2095/3, 2095/4, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2097, 2098/1, 2098/2, 2098/3, 2098/4, 2098/5, 2098/6, 2098/7, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107/1, 2107/3, 2107/5, 2107/6, 2108/1, 2108/2, 2109/1, 2109/2, 2109/3.

C) BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK

Hrsz.:

2123/4, 2123/5, 2123/6, 2123/7, 2123/8, 2123/9.

2.2. ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGA

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	ÁLLATOK SZÁMA /DB/	SAJÁT LAKÓÉPÜLET	SZOMSZÉD LAKÓÉPÜLET	FÜRT KÚT	ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSI EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, OKTATÁSI INTÉZMÉNY
2	Baromfi, galamb	1-50 51-200 200 felett	5 m 5 m 5 m	10 m 15 m 20 m	5 m 5 m 10 m	50 db felett: 100 m
3	Nyúl, prémes állatok	1-50 51-200 200 felett	5 m 5 m 5 m	10 m 15 m 20 m	5 m 5 m 10 m	50 db felett: 100 m
4	Sertés	1-10 11-50 50 felett	5 m 10 m 15 m	15 m 25 m 30 m	10 m 15 m 20 m	10 db felett: 100 m
5	Szarvasmarha	1-2 3-10 10 felett	5 m 5 m 10 m	10 m 20 m 30 m	10 m 15 m 20 m	2 db felett:100 m
6	Ló	1-2 3-10 10 felett	5 m 5 m 10 m	10 m 20 m 30 m	10 m 15 m 20 m	2 db felett:100 m
7	Kecske, juh	1-10 11-50 50 felett	5 m 10 m 15 m	10 m 20 m 30 m	10 m 15 m 20 m	10 db felett: 100 m
8	Zárt trágyatároló	Állat- létszámtól független	10 m	20 m	20 m	100 m

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) vonatkozó rendelkezése alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást csatol.

Jászkisér Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, illetve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve felülvizsgálja és módosítja településrendezési terveit, melyek közül a Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelettel hagyandó jóvá.

Az Állami Főépítész végső szakmai véleményét adott az elkészített rendezési terv felülvizsgálatáról és módosításáról, melyet nem kifogásolt.

A tervdokumentáció – melynek része Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata – eljárási és szakmai szempontból alkalmas jóváhagyásra.

A rendelet felülvizsgálatát módosítását indokolták a jogszabályi előírások, illetve a településfejlesztési döntésben Képviselő-testületi határozattal megerősített módosítási igények megvalósítása.

A rendelet módosítás hatályba léptető rendelkezése a Jat. vonatkozó előírásai alapján került meghatározásra.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2020 JAN 31
Sz. Jelenlétőszám:	870



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

Lukácsi György polgármester úr
részére

Jászkisér Város Önkormányzata

Jászkisér
Fő út 7.
5137

Jászkisér POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020 JAN 31		
Jk/70-2/2020		
Bíró-író:	Utókezelő:	Előadó: Duka M.

Iktatószám: JN/40/00004-2/2020.

Tárgy: Jászkisér településrendezési eszközeinek készítése
- teljes eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz

Melléklet: -

Ügyintéző: Pallagi Linda

Telefon: 56/523-930

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva „JÁSZKISÉR Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata - Állami Főépítész hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal végső szakmai véleményezésére készült anyag” tárgyú, Jk/70-1/2020 számú levelére, Jászkisér város településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 40. § szerinti záró szakmai véleményemet - a teljes eljárás végső véleményezési szakaszának keretében - az alábbiakban adom meg:

Jászkisér város a település teljes közigazgatási területére kiterjedő új településrendezési eszközöket készített, melynek során - a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján - az alábbi részterületeket érintő változtatásokat tervezi:

1. Falusias lakóterületből kisvárosias lakóterület kijelölése (Lf→Lk);
2. Településközpont vegyes területből kisvárosias lakóterület kijelölése (Vt→Lk);
3. Településközpont vegyes területből kertvárosias lakóterület kijelölése (Vt→Lke);
4. Egyéb gazdasági területből kertvárosias lakóterület kijelölése (Ge→Lke);
5. Közlekedési célú közterületből kertvárosias lakóterület kijelölése (kt.→Lke);
6. Zöldterületből kertvárosias lakóterület kijelölése (Z→Lke);
7. Kertvárosias lakóterületből falusias lakóterület kijelölése (Lke→Lf);
8. Településközpont vegyes területből falusias lakóterület kijelölése (Vt→Lf);
9. Általános mezőgazdasági területből falusias lakóterület kijelölése (Má→Lf);
10. Falusias lakóterületből településközpont vegyes terület kijelölése (Lf→Vt);

11. Vízgazdálkodási területből településközpont vegyes terület kijelölése ($V \rightarrow Vt$);
12. Kereskedelmi-szolgáltató területből általános gazdasági terület kijelölése ($Gksz \rightarrow G$);
13. Egyéb gazdasági területből általános gazdasági terület kijelölése ($Ge \rightarrow G$);
14. Kötőpályás közlekedési területből általános gazdasági terület kijelölése ($KÖk \rightarrow G$);
15. Védelmi rendeltetésű erdőterületből általános gazdasági terület kijelölése ($Ev \rightarrow G$);
16. Általános mezőgazdasági területből általános gazdasági terület kijelölése ($Má \rightarrow G$);
17. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre szánt temetőterület kijelölése ($Má \rightarrow K-T$);
18. Falusias lakóterületből különleges beépítésre szánt garázsterület kijelölése ($Lf \rightarrow K-G$);
19. Kertvárosias lakóterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Lke \rightarrow K-Mü$);
20. Falusias lakóterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Lf \rightarrow K-Mü$);
21. Egyéb gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Ge \rightarrow K-Mü$);
22. Vízgazdálkodási területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($V \rightarrow K-Mü$);
23. Közlekedési célú közterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($kt. \rightarrow K-Mü$);
24. Védelmi rendeltetésű erdőterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Ev \rightarrow K-Mü$);
25. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Má \rightarrow K-Mü$);
26. Településközpont vegyes területből különleges beépítésre szánt közműterület kijelölése ($Vt \rightarrow K-Km$);
27. Kereskedelmi-szolgáltató területből különleges beépítésre szánt közműterület kijelölése ($Gksz \rightarrow K-Km$);
28. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre szánt közműterület kijelölése ($Má \rightarrow K-Km$);
29. Településközpont vegyes területből különleges beépítésre szánt rekreációs és idegenforgalmi terület kijelölése ($Vt \rightarrow K-RE$);
30. Falusias lakóterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Lf \rightarrow V$);
31. Egyéb gazdasági területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Ge \rightarrow V$);
32. Mezőgazdasági üzemi területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Gmg \rightarrow V$);
33. Közúti közlekedési területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($KÖu \rightarrow V$);
34. Közlekedési célú közterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($kt. \rightarrow V$);
35. Zöldterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Z \rightarrow V$);
36. Védelmi rendeltetésű erdőterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Ev \rightarrow V$);
37. Kertés mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Mk \rightarrow V$);
38. Általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Má \rightarrow V$);
39. Vízgazdálkodási területből egyéb vízgazdálkodási terület kijelölése ($V \rightarrow Ve$);
40. Védelmi rendeltetésű erdőterületből egyéb vízgazdálkodási terület kijelölése ($Ev \rightarrow Ve$);
41. Általános mezőgazdasági területből egyéb vízgazdálkodási terület kijelölése ($Má \rightarrow Ve$);
42. Vízgazdálkodási területből különleges beépítésre nem szánt halgazdaság területének kijelölése ($V \rightarrow Kb-Hg$);

43. Közlekedési célú közterületből különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó kijelölése (kt.→Kb-Hu/F);
44. Védelmi rendeltetésű erdőterületből különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó kijelölése (Ev→Kb-Hu/F);
45. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó kijelölése (Má→Kb-Hu/F);
46. Településközpont vegyes területből különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér kijelölése (Vt→Kb-Kt/B);
47. Zöldterületből különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér kijelölése (Z→Kb-Kt/B);
48. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése (Má→Kb-Mü);
49. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület kijelölése (Má→Kb-En);
50. Mezőgazdasági üzemi területből közlekedési célú közterület kijelölése (Gmg→kt.);
51. Védelmi rendeltetésű erdőterületből közlekedési célú közterület kijelölése (Ev→kt.);
52. Kertvárosias lakóterületből zöldterület - közkert kijelölése (Lke→Zkk);
53. Falusias lakóterületből zöldterület - közkert kijelölése (Lf→Zkk);
54. Településközpont vegyes területből zöldterület - közkert kijelölése (Vt→Zkk);
55. Közlekedési célú közterületből zöldterület - közkert kijelölése (kt.→Zkk);
56. Kertvárosias lakóterületből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Lke→Ev);
57. Egyéb gazdasági területből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Ge→Ev);
58. Kertes mezőgazdasági területből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Mk→Ev);
59. Általános mezőgazdasági területből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Má→Ev);
60. Kereskedelmi-szolgáltató területből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Gksz→Eg);
61. Egyéb gazdasági területből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Ge→Eg);
62. Közlekedési célú közterületből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (kt.→Eg);
63. Zöldterületből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Z→Eg);
64. Védelmi rendeltetésű erdőterületből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Ev→Eg);
65. Általános mezőgazdasági területből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Má→Eg);
66. Kertvárosias lakóterületből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Lke→Mk);
67. Mezőgazdasági üzemi területből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Gmg→Mk);
68. Zöldterületből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Z→Mk);
69. Védelmi rendeltetésű erdőterületből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→Mk);
70. Egyéb gazdasági területből általános mezőgazdasági terület kijelölése (Ge→Má);
71. Különleges beépítésre szánt bányaterületből általános mezőgazdasági terület kijelölése (K-B→Má);
72. Közlekedési célú közterületből általános mezőgazdasági terület kijelölése (kt.→Má);
73. Védelmi rendeltetésű erdőterületből általános mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→Má);
74. Kertes mezőgazdasági területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Mk→Mkko);

75. Vízgazdálkodási területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (V→Mkko);
76. Közúti közlekedési területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (KÖu→Mkko);
77. Közlekedési célú közterületből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (kt.→Mkko);
78. Védelmi rendeltetésű erdőterületből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→Mkko);
79. Kertes mezőgazdasági területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Mk→Mkko);
80. Általános mezőgazdasági területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Má→Mkko);
81. Vízgazdálkodási területből természetközeli terület kijelölése (V→Tk);
82. Védelmi rendeltetésű erdőterületből természetközeli terület kijelölése (Ev→Tk);
83. Általános mezőgazdasági területből természetközeli terület kijelölése (Má→Tk);
84. Vízgazdálkodási területből vízgazdálkodási célú erdőterület kijelölése (V→V-E);
85. Védelmi rendeltetésű erdőterületből vízgazdálkodási célú erdőterület kijelölése (Ev→V-E);
86. Általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási célú erdőterület kijelölése (Má→V-E);
87. Vízgazdálkodási területből vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület kijelölése (V→V-Mg);
88. Védelmi rendeltetésű erdőterületből vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→V-Mg);
89. Általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület kijelölése (Mg→V-Mg);
90. Jászkisér Város Önkormányzat által kezdeményezett egyéb, a rendelettervezetet érintő módosítások kiegészítve az általános gazdasági területen lakó rendeltetés elhelyezhetőség tekintetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) alóli felmentéssel.

A megkereső levelében megfogalmazottak szerint a város településrendezési eszközei az OTÉK jelenleg hatályos településrendezési követelményeinek, valamint a Rendelet előírásainak figyelembe vételével készülnek, hivatkozásaimat erre a jogi állapotra alapoztam.

I. Környezeti vizsgálat

A környezeti értékelés szükségességéről - a véleményezési eljárás megkezdésekor hatáskörrel rendelkező - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építéstügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze HBD/02/171-4/2014. számú levelében adta meg nyilatkozatát.

A benyújtott környezeti vizsgálat és értékelés mind felépítésében, mind tartalmában megfelel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KvR.) vonatkozó előírásainak.

A véleményezésre benyújtott dokumentáció „Terveiratok” munkarész „Vélemények alapján javított dokumentum-oldalak” fejezetében a „Környezeti értékelés” oldalain a „TERÜLET-FELHASZNÁLÁSONKÉNTI ÁTTEKINTÉS” címhez tartozó egyes alcímekben javasolom a változások sorszámaának összhangba hozatalát a szerkezeti terv 3.2 mellékletét képező „VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA” munkarészben foglaltakkal. Továbbá ugyanezen munkarészben javasolt az egyes területfelhasználások megnevezésének és jelölésének összhangba hozatala is a jóváhagyandó munkarészekben feltüntetettekkel (pl.: T1. ... (V1-V9.), T2. ... (V10-V11.), T3. ... (V12-V16.), T5. ... (V42-V49.), T9. ... (V30-V41., ...), illetve a V18. esetben I-f→K-G, a V21. esetben Ge→K-Mű, a V29. esetben Vt→K-Re, a V43-V45. esetben kt., Ev, Má→Kb-Hu/F, a V49. esetben Má→Kb-En, valamint a K-RE, a Kb-kt/B és a Kb-En területfelhasználások neveinek felülvizsgálata javasolt). Mindezeket túl javaslom a „TERÜLET-FELHASZNÁLÁSONKÉNTI ÁTTEKINTÉS” Fejezet felsorolását kiegészíteni a V50-V51. változtatások feltüntetésével.

Kérem a KvR. 11. § c) pontjában foglaltak szerinti tájékoztatást.

II. Partnerségi egyeztetés

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzatnak - a Rendelet 21. alcímben foglalt partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai szerint - partnerségi szabályzatot kell elfogadni, melyben foglaltakat érvényesíteni kell az eljárás valamennyi szakaszában.

Tájékoztatom, hogy a Rendelet 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a véleményezési szakasz során a polgármester az elkészült tervezetet a partnerekkel a Rendelet 29/A. §-ban rögzítettek szerint véleményeztetti. Mindezek értelmében a tájékoztatás módja legalább a lakossági fórum megtartását, az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételét foglalja magába.

1. Felhívom szíves figyelmét, hogy Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete nem a Rendelet előírásaival összhangban tartalmazza a partnerségi egyeztetés szabályait, így annak felülvizsgálata javasolt.
2. A Rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a véleményezési szakasz lezárását követően a Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 297/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozata Jászkisér Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatáról, véleményezési szakaszának lezárásáról, továbbá az eljárás során - a partnerségi egyeztetéssel összefüggésben - bérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példánya megküldésre került a Kormányhivatal részére.

III. Jogosult településtervező és szakági tervezők

A településrendezési tervezési munkát az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott, megfelelő minősítésű, a szakágak munkáját is irányító, a tervezői névjegyzékbe bejegyzett, jogosult településtervező készítheti.

A kötelező alátámasztó munkarészeket, illetve azok aktualizálását csak a hivatkozott kormányrendeletben meghatározott, arra jogosult szakági tervezők készíthetik el.

A településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapjának tartalmaznia kell a településtervező és a feladat elvégzésében részt vett szakági tervező(k) nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és – legalább egy eredeti példányon – a tervező(k) saját kezű aláírását.

A benyújtott tervdokumentációból, illetve a szakmai kamarák nyilvántartásából megállapítható, hogy tárgyi módosítást készítő településtervező, valamint szakági tervezők a jogszabályban előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkeznek.

IV. Megalapozó, alátámasztó munkarészek

Örökségvédelmi hatástanulmány

Jászkisér Város Önkormányzata az Örökségvédelmi Hatástanulmányát a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (III. 11.) Korm. rendelet alapján készítette el, mely Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2017. (VI. 29.) határozatával került jóváhagyásra.

1. Tekintettel a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet. 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra a 14. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában meghatározott – „A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület esetén terepbejárással” – vizsgálatot a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni a helyi építési szabályzat kidolgozásához. Mindezek alapján az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése indokolt a véleményezésre benyújtott dokumentáció „Régészeti terepbejárás iratai” részében az újonnan beépítésre szánt területek esetében kérelmezett régészeti terepbejárás eredményével.
2. A szerkezeti és szabályozási tervlapokon az örökségvédelmi hatástanulmányban felsorolt kunhalmok – a jelmagyarázatokban található jelek ellenére – nem kerültek feltüntetésre. Mindezek alapján szükséges a tervlapokon a jelölések felülvizsgálata, indokolt esetben azok pótlása.

Megalapozó vizsgálat

A Rendelet 3/A. § (1) és (2) bekezdései értelmében a megalapozó vizsgálat – meghatározott keretek között – felhasználható a stratégia és a településrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz módosítása során is.

A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. A Rendelet 3/A. § (3) bekezdése alapján jelen véleményezési dokumentációhoz csatolt, 2018. szeptember hónapban kiadott főépítész feljegyzés a határozattal jóváhagyott megalapozó vizsgálatot változatlan tartalommal elfogadja.

Alátámasztó javaslat

A dokumentációban kerültek bemutatásra a tervezett módosítások és fejlesztések, valamint a hozzájuk kapcsolódó szakági javaslatok.

3. Tekintettel arra, hogy az alátámasztó javaslat 1.1.1. pontjában, a 6. oldalon megjelölt különleges beépítésre szánt sportterület a hatályos településrendezési eszközökben is ugyanezen az építési övezetben található – illetve a változások leírása sem tartalmazza –, annak megjelölése nem releváns tárgyi „javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer” alcím alatt. Az alátámasztó javaslat 2.1.4. pontjában, a 22. oldalon megjelölt „biológiai aktivitásérték növekmény” értéke nem azonos a végső szakmai véleményezésre benyújtott anyag 38. oldalán megállapított értékkel. Kérem az észrevételek alapján az összhang megteremtését.

V. Településrendezési eszközök tervezete

Az OTÉK II-III. fejezeteiben meghatározott követelményektől való eltérés

A Rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal záró szakmai véleményében hozzájárul.

Jászkisér Város Polgármestere által Jk/499-77/2019 számon és „Jászkisér Város Településrendezési Terv egyeztető tárgyalásra történő meghívás” tárgyban kiadott megkereséséhez mellékelt „MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK” dokumentációban Jászkisér Város Önkormányzat érdemi észrevételei alcím alatt ismertetett, illetve a végső szakmai vélemény iránti kérelemmel egyidejűleg megküldött a VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. (1076 Budapest, Thököly út 7.) által 2019. decemberben elkészített tervdokumentáció alapján – az OTÉK 111. §-ában foglaltak biztosítására való hivatkozással – kérte hozzájárulásomat az OTÉK-ban meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények megállapítására a 90. számú módosításokra vonatkozóan – az általános gazdasági területen lakó rendeltetés elhelyezhetőség tekintetében –, mellyel kapcsolatosan az alábbi véleményt adom:

Az OTÉK 111. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a II-III. fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, közérdeket nem sért, valamint az OTÉK 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.

A településrendezési eszközök jelen felülvizsgálatának keretében – a hatályos OTÉK előírásainak figyelembevételével, tekintettel a 19. §-ban, valamint a 20. §-ban foglaltakra – a rendelettervezet 25. § (2) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban az általános gazdasági terület övezetében lakó rendeltetés elhelyezhetőségének engedélyezéséhez hozzájárulok.

Javasom az áttekinthetőség és követhetőség céljából a rendelettervezet függelékkel történő bővítését az OTÉK II-III. fejezeteiben meghatározott követelményektől való eltérések rögzítésével.

A. Településszerkezeti terv

Szerkezeti tervlap

A településszerkezeti tervlapon és a jelmagyarázatán a Rendelet 6. melléklet 1. pontjában foglaltak szerint szükséges feltüntetni az egyes jelöléseket, melyekkel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

1. A szerkezeti terv jelmagyarázatán a „Kb-En” jelű területfelhasználáshoz tartozó megnevezés nem azonos a szerkezeti terv egyéb mellékleteiben alkalmazott „*Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület*” megnevezéssel, ezért annak pontosítása javasolt.
2. A „*védőterület, védőtávolság, védősáv határa*”, a „*Nyomvonalas közlekedési infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa*” jelölések szerkezeti tervlapokon történő megjelenítése nem egyértelmű, ezért azok felülvizsgálata és javítása szükséges (pl.: a T08 jelű tervlapon „←1000 1000→” és a T09 jelű tervlapon „←300 300→” vélhetően szaggatott vonallal jelölt - a K08 jelű szabályozási tervlapon ábrázolt Jászapáti szennyvíztisztítóhoz tartozó, illetve a B04 jelű szabályozási tervlapon ábrázolt trágyatelephez tartozó - védőtávolság nélküli, illetve ellentmondásos méreteket tartalmazó jelek nem értelmezhetők).
3. A T09 jelű tervlapon megjelenő „←201 201→” jel esetében, illetve valamennyi vonalmenti létesítmény (pl.: út, vasút, villamosenergia átviteli hálózat) mentén a védőterületre vonatkozó jelölés tekintetében ellentmondás jelentkezik a jelben feltüntetett méret és a tervlapon ábrázolt szélesség között. A jelölés javítása szükséges.
4. A T09 jelű tervlapon a vasút vonalától északra lévő egyes tömbök, a temető melletti általános gazdasági terület, valamint a Petőfi út és a Szőlő utca mentén egyes tömbök területfelhasználásának betűjele hiányzik (pl.: G, Zkk, K...), melyek pótlása szükséges.
5. A településszerkezeti tervlapokon a villamosenergia átviteli hálózatnak, valamint védőtávolságának jelölése - a számok átfedése miatt - nehezen olvasható, ezért felülvizsgálatuk javasolt.

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 18. § (3) bekezdés c) pontja alapján - a 208-2/2019. számon kiadott megyei főépítési vélemény figyelembevételével - az alábbi nyilatkozatot adom:

A Rendelet tartalmi előírásai szerint elkészített településrendezési eszközeik és az országos, illetve megyei területrendezési tervek összhangja biztosított.

- a) A jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési tervek:
- a 2019. március 15-e előtt indult településrendezési eszköz készítése, módosítása során az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTvT);
 - a 2019. március 15-e után indult településrendezési eszköz készítése, módosítása során a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban: Trtv.) jóváhagyott Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTvT'18), valamint a Trtv. végrehajtására kiadott a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet);
 - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek a *Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervéről* szóló 18/2004. (XI. 9.) számú rendelete (MTrT).

A 2019. március 15-e előtt indult településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosított OTvT-vel való összhangba hozataláig az OTvT 31/B. § átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 2019. március 15-e után indult településrendezési eszközök készítése során a Trtv.-vel összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetén a Trtv. 91. § előírásai alapján kell a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezni.

- b) A területrendezési terv és a településrendezési terv összhangját igazoló munkarészt, illetve vizsgálatot – mint a módosítás Rendelet 9. § (7) bekezdése, valamint 4. melléklete alapján kötelező munkarészt – a határozattervezet 5. melléklete tartalmazza.

Amennyiben a Képviselő-testület 2019. március 15-e előtt határozta el településrendezési eszközeinek módosítását, a Trtv. 90.§-a alapján az Önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a területrendezési terveknek való megfelelés igazolása során az OTvT követelményeit vegye alapul. A vonatkozó munkarészből megállapítható, hogy az Önkormányzat a Trtv. előírásainak való megfelelést igazolja a dokumentációban.

A szerkezeti terv 5. mellékletében „Az alábbi országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények érintik a területet” alcímhez tartozó felsorolásban a 3225. illetve 3227. jelű utak nem országos jelentőségűek, ezért törölésük javasolt. Továbbá a megyei területrendezési tervnek való területi megfeleltetés során a mezőgazdasági térségre kiterjedő vizsgálatban egyes számértékek javítása szükséges a mezőgazdasági térség települést érintő területe, valamint a területi mérleg figyelembevételével. Mindezekkel együtt a terv megfelel a Trtv. előírásainak.

A Trtv.-ben megállapított Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét a terv figyelembe veszi, azt nem változtatja meg.

Az MTrT-ben alkalmazott országos, illetve megállapított megyei övezetek kapcsán a vizsgálat a Trtv. 91. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő, a terv nem ellentétes a Trtv., az MvM rendelet, illetve az MTrT előírásaival.

Biológiai aktivitásérték számítás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.

A biológiai aktivitásérték számítását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM. rendelet (továbbiakban: ÖTM. rendelet) alapján kell elkészíteni.

A szerkezeti terv mellékletét képező biológiai aktivitásérték számítás alapján igazolt az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti követelménynek való megfelelés.

B. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Rendelettervezet

1. A rendelettervezet bevezető részében hivatkozott Rendelet 38. § helyett a 28. §-ra történő javítása szükséges.
2. Az egyértelmű alkalmazhatóság érdekében a rendelettervezet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „kötelező telekhatár” kifejezés alkalmazása indokolatlan, tekintettel az OTÉK 1. számú melléklet 107. pontjának szabályozási vonalra vonatkozó fogalom meghatározására.
3. A rendelettervezet 25. § (2) bekezdésében az OTÉK 10. § (2) bekezdés megjelölésének törlése javasolt. Ugyanezen szakaszban az általános gazdasági terület építési övezetben – az OTÉK II-III. fejezeteiben meghatározott követelményektől jelen véleményben foglaltak alapján történő eltérés alapján – elhelyezni kívánt lakó rendeltetés feltüntetése is szükséges.
4. A rendelettervezet 39. §-ában javasolt az Mkko övezet paramétereinek feltüntetése.
5. Javasolom a 90. pontban ismertetett módosítási pontok (Lk építési övezetben legkisebb telekméret és K-Re övezetben kereskedelem elhelyezhetőségének biztosítása) rendelettervezetbe történő beépítésének felülvizsgálatát.

Szabályozási tervlap

6. Az egyes szabályozási tervlapokon (pl.: K02, K09, stb.) feltüntetésre került a Rendelet 6. melléklet 2. pont 3.1.15. alpont szerinti – RÉ – jellel ellátott „régészeti érdekű terület határa/területe” jelölés. Tekintettel arra, hogy ezen jelölés nem szerepel a jelmagyarázatban, az egyértelmű használhatóság érdekében – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által JN-07/61/03215-04/2019. számú levélben foglaltakkal egyetértve – a jelmagyarázat, illetve a tervlapokon feltüntetett jelek összhangba hozatala szükséges.

7. A szabályozási terv jelmagyarázatában az „Egyéb korlátozó tényezők” alcímhez tartozóan barna, illetve fekete szaggatott vonallal jelölt védőtávolságok tekintetében javaslom a jelmagyarázatban azok alkalmazása szerinti megkülönböztetését.
8. A szabályozási terv jelmagyarázatában – helyesen – a Rendelet 6. melléklet 2. pont 6.6 alpont szerint feltüntetett villamosenergia átviteli hálózat jele nem azonos a szabályozási tervlapokon ábrázoltakkal, valamint a B6, illetve K9 jelű tervlapokon ezen jelöléshez tartozó biztonsági övezet határának feltüntetése is hiányzik. Tárgyi jelölés felülvizsgálata és javítása szükséges.

A Jászkisér Város Önkormányzat Polgármestere által 2020. január 9-én benyújtott javított tervdokumentáció alapján – az észrevételek figyelembevételével – javaslom tárgyi módosítás képviselő-testület elé terjesztését.

Tájékoztatom, hogy az Étv. 8. § (2d) bekezdése szerint a településrendezési eszköz elfogadásakor a záró szakmai vélemény kibocsátására jogosult állami főépítész – a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító – záró szakmai véleményét figyelembe kell venni.

A fentiekén túl az alábbiakról tájékoztatom:

- A Rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja szerint teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz legkorábban az elfogadástól számított 30. napon léptethető hatályba.
- A Rendelet 43. § (2) bekezdésnek megfelelően a polgármester – a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül – a településrendezési eszközt az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt megküldi, vagy – elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva –, annak elérési lehetőségéről értesíti a Lechner Tudásközpontot, az állami főépítési hatáskörben eljáró Kormányhivatalt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet.
- Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

A dokumentumokat PDF (Portable Document Format) formátumban

- a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,
 - a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy
 - csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton
- kell a Dokumentációs Központ részére átadni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatnak településrendezési eszközeit a hatálybalépést követően a jogszabályokban meghatározottak szerint közzé kell tennie.

Kérem, hogy a jóváhagyást követően a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés előírása alapján a Helyi Építési Szabályzatot hitelesített pdf és szerkeszthető – jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt küldjék meg, vagy digitális formátumban – a jegyzőkönyvvel együtt – mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tegyék elérhetővé az állami főépítési hatáskörben eljáró Kormányhivatal részére. Hivatkozás: Rendelet 43. § (2) bekezdés.

Az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal a településrendezési eszközök egyeztetése során a Rendelet előírásai alapján ad véleményt, illetve a Rendelet 43. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, ha az elfogadott településrendezési eszköz kapcsán jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

Szolnok, 2020. január „23.”

Tisztelettel:

Dr. Berkó Attila kormány megbízott nevében
és megbízásából kiadmányozó:



Dusa Zsuzsanna
állami főépítész

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

**Ezen lap nem része az eredeti íratnak,
kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<hkp:DokumentumAdatok xmlns:reg="http://www.iop.hu/2004/reg" xmlns:iop="http://www.iop.hu/2006/01/hkp" xmlns:hkp="http://iop.gov.hu/2006/01/hkp">
  <hkp:Tartarulet>0</hkp:Tartarulet>
  <hkp:KapcsolatiKod>
  <hkp:Cimzett>1948</hkp:Cimzett>
  <hkp:Nev>Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Közműnyilvánlat KÉR</hkp:Nev>
  <hkp:Email>
  <hkp:ErkeztetesiSzam>504136738202001290945255319</hkp:ErkeztetesiSzam>
  <hkp:DokTípusHivatal>JAKTHIR</hkp:DokTípusHivatal>
  <hkp:DokTípusAzonosító>KisKuldomeny</hkp:DokTípusAzonosító>
  <hkp:DokTípusLeiras>Jászvásár Város IRE - teljes eljárás - záró szakina</hkp:DokTípusLeiras>
  <hkp:HivatkozasSzam>JN/40/00004-2/2020</hkp:HivatkozasSzam>
  <hkp:Megjegyzes>
  <hkp:FileNev>POSZ_637158879172479500.kcs</hkp:FileNev>
  <hkp:ErkeztetesiDatum>2020-01-29T09:45:18+01:00</hkp:ErkeztetesiDatum>
  <hkp:Keszitettseg>0</hkp:Keszitettseg>
  <hkp:Idopecset>MILSTADAgEAMJLLLA.YJKoZlIhveNAQcColILxTCCC8BCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgLFADCCAVQGCGyqGS1b3DQEJFALEaIBQwS
  <hkp:ValaszTitkositas>false</hkp:ValaszTitkositas>
  <hkp:ValaszUtvonal>0</hkp:ValaszUtvonal>
  <hkp:RendszerUzenet>false</hkp:RendszerUzenet>
</hkp:DokumentumAdatok>

```



JÁSZKISÉR VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE - JELMAGYARÁZAT

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.

Határelemek

- — — — — Közigazgatási határ
- — — — — Meglevő megmaradó belterületi határ
- — — — — Meglevő megszűnő belterületi határ
- — — — — Tervezett belterületi határ

A szabályozás alapelemei

- Szabályozási vonal
- - - Szabályozási vonal határvonalon
- Építési övezet, övezet határa
- ← 20 → Szabályozási szélesség
- Vt-1 Építési övezet, övezet jele
- Közúti közlekedési terület (szerkezeti jelentőségű)
- Közlekedési célú közterület
- Kötőtpályás közlekedési (vasút) terület
- Zöldterület - közkert
- Védelmi rendeltetésű erdőterület
- Gazdasági rendeltetésű erdőterület
- Vízgazdálkodási terület
- Egyéb vízgazdálkodási terület
- Különleges beépítésre nem szánt terület
- Különleges beépítésre szánt terület
- Tanyák területe

A szabályozás másodlagos elemei

- — — — — Javasolt telekhatár

Egyéb szabályozási elemek

- ○ ○ Tervezett kerékpárút nyomvonala
- — — — — Kötőtpályás tömegközlekedés

Védelem, korlátozás, kötelezettség

Örökségvédelem

Országos(nemzetközi) művi értékvédelem

- Műemlék telke
- Műemlék épülete
- Műemléki környezet határa
- Nyilvántartott régészeti lelőhely határa

Helyi művi értékvédelem

- Helyi területi védelem határa
- Helyi védelem alatt álló művi érték telke

Táj - és természetvédelem

Nemzetközi táj- és természetvédelem

Országos és térségi táj- és természetvédelem

- Nemzeti ökológiai hálózat - magterület területe
- Nemzeti ökológiai hálózat - ökológiai folyosó területe
- Natura 2000 terület határa
- BIRDLIFE Internatational terület
- Természeti terület
- Érzékeny természeti terület
- Magas természeti értékű terület
- Ex lege védett kunhalom
- Tájképvédelmi terület

Egyéb korlátozó tényezők

- Nyomvonalas közlekedési infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa (50 m, 100 m)
- Védőterület, védőhatár, védősáv határa (3.5 m, 4 m, 6 m, 13 m, 20 m, 24 m, 27 m, 50 m, 100 m, 110 m, 201 m, 300 m, 1000 m)
- Ásványi nyersanyag lelőhelyek, bányászati érdekeltségű területek
- Belvízjárta terület területe
- Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó területe

Közművek korlátozásai


- SZT Szennyvíztisztító telep
- Termékvezeték biztonsági övezettel
- T1a — T1a Vezetkes távközlési hálózat (föld alatt)
- <220> Villamosenergia átviteli hálózat (220 kV feszültség szinttel, biztonsági övezettel)
- <E> Villamosenergia elosztó hálózat (20 kV-os szabadvezeték, biztonsági övezettel)

Egyes sajátos jogintézmények

- Telekalakítási tilalom
- Beültetési kötelezettséggel érintett terület

Tájékoztató elemek




- Földrészlet határ
- Épület
- Szintvonal
- — — — — Úttengely
- Szintbeni vasúti kereszteződés
- VA Vasútállomás
- P Parkoló
- — — — — M32 távlati nyomvonala
- — — — — M32 távlati védőtávolsága
- Vízműkút
- Adótorony, átjátszó állomás
- Gázfogadó állomás
- Víztorozó, hidroglobusz
- Villamos transzformátor állomás
- Tanya területe






JÁSZKISÉR VÁROS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:4000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.






KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.







JÁSZKISÉR VÁROS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:4000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.
















K01

K05






0 125 250 500 750 1 000 Mètres

K08



4





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTÉRÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



K02


K04

K05

K10

N

90°






JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



K05
K06
K11






JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.

K07

K12




N





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000




KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000




KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000


KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



K06
K11
K16

N






JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

K07
K12
K13






KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000



KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000




KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000


KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.






JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



K11
K16
K20






JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.

0 125 250 500 750 1 000 Méter

K13
K17

K18
N






JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.

0 125 250 500 750 1 000 Méter






JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.

0 125 250 500 750 1 000 Méter

K15
K18 **K19** K20
K22







JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000

K16
K20

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





JÁSZKISÉR VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M = 1:10 000



0 125 250 500 750 1 000 Méter

K18
K21
K22
N

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.





Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkisér, Fő ut. 7.

www.jaskiser.hu

info@jaskiser.hu

tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Dózsa Zsanett jegyzői referens
Mellékletek száma:	1
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	Lukácsi György polgármester
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 23.
Az ügyirat iktatószáma:	Jk/2172/2020.

Előterjesztés

a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 2020. április 1-én kelt levelében kérte a Képviselő-testület hozzájárulását Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjének 2020. május 1. hatállyal történő kinevezéséhez.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a kinevezésre jogosult kikéri az illetékességi területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületének véleményét. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait 2019. november 1-től megbízással Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes látja el.

Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány a beosztás kinevezéssel történő betöltésére alkalmasnak tartja a megbízott kapitányságvezetőt.

Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes a kapitányságvezetői beosztásra 2020. május 1. napjával kerülhet kinevezésre.

Jászkisér, 2020. április 27.



Határozati javaslat:

**Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV.....) számú határozata
../2020. (IV.27.) Jászkisér Város Polgármesterének Határozata
(Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről)**

1./ Alulírott Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere hivatkozással a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva **Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes** Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztás kinevezését 2020. május 01-i hatállyal **támogatom.**

Határidő: azonnal

Felelős: Lukácsi György polgármester

Erről értesül:

- 1.) Lukácsi György polgármester – helyben,
- 2.) dr. Ádám Mónika jegyző – helyben,
- 3.) Képviselő-testület tagjai,
- 5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság (5002 Szolnok, Baross u. 39, Pf.:97)
- 6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
- 7.) Irattár – helyben.

Jász

Tárgy: NOVA Vezetői modul küldemény**Feladó:** jaszmrk@jasz.police.hu**Címzett:** jaskiser@vnet.hu

Tisztelt Címzett!

A(z) JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

— Mellékletek: —

Jaskiser_signed.pdf

637 KB

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020 ÁPR 01.		
76/2172-1/2020 szám		
.....mell.		
Előszám:	Utószám:	Előadó: dr. Adám N.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2020 ÁPR 01.
Érkezésszám:	2743



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE**

Lukácsi György
polgármester

Polgármesteri Hivatal

Jászkisér
Fő út 7.
5137

Tárgy: kinevezésre javaslat
Előadó: Sztrunga Márta
Tel. 56/501-635/12-76
E-mail: Sztrungam@jasz.police.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV, törvény 8. § (2) bekezdése alapján kérem a Képviselő Testület véleményét a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez.

Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes kapitányságvezetői feladatait 2019. november 01-től megbízással látja el. Kinevezésére **2020. május 01-i** hatállyal teszek javaslatot.

Kérem támogatását, hogy a Képviselő Testület a kinevezést megelőzően a mellékelten megküldött előterjesztésem alapján döntését hozza meg és a határozatot részemre legkésőbb **2020. április 27-ig** küldje meg.

Szolnok, 2020. április 1.

Tisztelettel:

Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!

Az 1994. XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében a kinevezésre jogosult kikéri az illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét.

A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait 2019. november 01-től megbízással Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes látja el.

Szakmai és személyi tulajdonsága felülvizsgálatra került, a beosztás betöltésére alkalmasnak tartom.

Megbízása előtti tevékenysége és a jelenleg ellátott feladatainak értékelése alapján
Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredest

2020. május 01-i hatállyal tervezem kinevezésre a kapitányságvezetői beosztás betöltésére.

Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes hivatásos szolgálatát 1999. július 01-én kezdte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Érdi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály állományában járőri beosztásban. 2004. július 07-től a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Közlekedésrendészeti Osztályon vizsgálói, helyszínelő majd előadói és főelőadói beosztásban látta el feladatait. 2007. június 01-től a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály, Helyszínelő és Balesetvizsgálói Alosztály alosztályvezetője. 2008. március 01-től a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Autópálya Alosztály alosztályvezetője, majd 2013. február 01-től a Forgalmellenőrző Alosztály alosztályvezetője lett.

2014. február 01-ei hatállyal áthelyezését kérte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Közlekedésrendészeti Osztály, Forgalmellenőrző Alosztály állományába alosztályvezetői beosztásba. A Szolnoki Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály vezetői feladatait 2016. november 01-től megbízással, 2018. május 01-től kinevezéssel látta el. A Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatának ellátását megbízással 2019. november 01-től kezdte meg.

2005-ban végzett a Rendőrtiszti Főiskola közlekedésrendészeti szakán, majd 2016. évben a Széchenyi István Egyetem, Jogtudományi Karán jogász egyetemi oklevelet szerzett.

Szakmai feladatait huzamos idő óta magas szinten, a szolgálati rendhez és fegyelemhez igazodóan látja el. Fegyelmezett, őszinte, határozott vezető, szakmai munkájára a pontosság, a szorgalom és az igyekezet jellemző.

Megbízás időszakában jól kamatoztatható kapcsolatrendszert épített ki a települések polgármestereivel, önkormányzataival. Az igazságszolgáltatás szerveivel konstruktív kapcsolatot alakított ki.

Pályafutása során több esetben került jutalmazásra eredményes és magas szintű munkavégzése miatt. Három alkalommal rendfokozatában soron kívül lépett elő, 2019. március 15. óta alezredes.

Képes a kiemelkedő rendőri, vezetői ismereteket megkívánó rendőri műveletek irányítására, kezelésére.

A beosztás betöltéséhez szükséges szakmai végzettségekkel, kompetenciákkal, vezetőképző és mestervezető képző szaktanfolyammal rendelkezik.

A vezetőkkal és az állománnyal kapcsolattartása kiváló. Törekszik a kiegyensúlyozott munkakörnyezet megteremtésére.

Önmagával és beosztottjaival szemben is igényes vezető.

Fenyítve nem volt, fegyelmi eljárás nincs ellene folyamatban.

Családi élete rendezett, feleségével kettő gyermeket nevelnek.

Szabadidejében is elkötelezett rendőrtisztként él és képviseli a szervezetet.

További munkájukhoz sok sikert kívánok!

Szolnok, 2020. április 1.

Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített





A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés Az 5137 Jászkisér, Kossuth Lajos u. 42. szám (hrsz. 1015) alatti ingatlanon található épület, valamint melléképületek bontásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Duka Marianna műszaki ügyintéző
Mellékletek száma:	-
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	Lévai Tamás megbízott pénzügyi osztályvezető, Duka Marianna műszaki ügyintéző
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 23.
Az ügyirat iktatószáma:	⁻² Jk/2581/2020, Jk/444/2019, 4460/2018

Előterjesztés

Az 5137 Jászkisér, Kossuth Lajos u. 42. szám (hrsz. 1015) alatti ingatlanon található épület, valamint melléképületek bontásáról

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 48/2019 (I. 31.) számú határozatában hozzájárult a Jászkisér, Kossuth Lajos u. 42. szám alatti, 1015 helyrajzi számú ingatlan 2/12 arányú tulajdonjog felajánlásának elfogadásáról. Az ingatlan 2/12 tulajdoni hányad részére vonatkozó ajándékozási szerződés megkötésére 2019. május 08.napján került sor, a Jk/444-8/2019. iktatószámú ajándékozási szerződéssel.

Az tulajdoni hányad felajánlás elfogadásának célja az volt, hogy a hosszú évek óta elhagyottan álló ingatlan miatt érkezett lakossági panaszokra megoldást találjunk. A panaszok az épület műszaki állapotára és környékének tisztaságára vonatkozóak voltak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 2018. szeptember 6-án kelt, JN-07/24600899-5/2018. számú határozatával jókarbantartási kötelezettséget írt elő az épület vonatkozásában.

Mint, tulajdonosok lehetőségünk van ezen panaszok miatt kialakult helyzet rendezésére. Mivel az épület felújítása nem gazdaságos, ezért a problémák megoldására célszerű, ha az épület bontásra kerül.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet IV. Fejezet 22. § ca) pontja szerint a bontáshoz nem szükséges kivitelezési dokumentáció, mert az építmény terepszint feletti és belső térfogata nem haladja meg az 500 m³-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert.

Az épület bontásával a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.-t (5137 Jászkisér, Fő út 7.) szükséges megbízni, tekintettel az Önkormányzat és a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. között hatályban lévő, 2020. évi Támogatási szerződésre, amely értelmében a Kft. feladata és kötelezettsége az önkormányzati ingatlanok karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jászkisér, 2020. április 27.



Lukácsi György
polgármester

Határozati javaslat:

Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV.....) számú határozata

(Az 5137 Jászkisér, Kossuth Lajos u. 42. szám (hrsz. 1015) alatti ingatlanon található épület, valamint melléképületek bontásáról)

Alulírott Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere hivatkozással a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1./ Jászkisér Város Önkormányzata az 5137 Jászkisér, Kossuth Lajos u. 42. szám alatti, 1015 helyrajzi számú 2/12 tulajdon hányadú 561m² alapterületű épület bontásával a KISÉR-SZOLG

Nonprofit Kft.-t (5137 Jászkisér, Fő út 7.) bízta meg.

2./ Az ingatlan művelési ág változásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges költség Jászkisér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete 1.1 melléklet 1.3 dologi kiadások soráról biztosítja.

Határidő: 2020. május 31.

Előadó: Duka Marianna műszaki ügyintéző

Felelős: Lukácsi György polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai,
- 2./ Lukácsi György polgármester,
- 3./ dr. Ádám Mónika jegyző – helyben -,
- 4./ KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. (5137 Jászkisér, Fő út 7.),
- 5./ Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály,
- 6./ Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Műszaki Csoport,
- 7./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
- 8./ Irattár.



A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése című pályázati projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására beérkezett ajánlat elfogadásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Dósa Zsanett jegyzői referens
Mellékletek száma:	3
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	Dósa Zsanett jegyzői referens
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 27.
Az ügyirat iktatószáma:	⁻²³ Jk/438/2020

ELŐTERJESZTÉS

az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése című pályázati projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására beérkezett ajánlat elfogadásáról

Jászkisér Város Önkormányzata 215.000.000 Ft pályázati forrást nyert a Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése című projekt megvalósítására.

A projektben vállalt feladatnak elvégzéséhez műszaki ellenőri szakértői szolgáltatást kell igénybe venni, amelyre a pályázatban összesen bruttó 2.107.000, -HUF összeg áll rendelkezésre.

Jászkisér Város Önkormányzatának hatályos beszerzési szabályzata III. 2.) „A beszerzések lebonyolításának szabályai” pontja alapján a bruttó 1 000 001 Ft értéket meghaladó beszerzések esetén árajánlat bekérése kötelező (minimum 3 db).

A szabályzatban leírtaknak megfelelően a beszerzendő szolgáltatásokra az ajánlatkérés megtörtént, ajánlattevőként olyan cégek kerültek felkérésre, akik a nyertes pályázat műszaki szakmai előkészítésében részt vettek, annak műszaki szakmai tartalmát ismerik, így nagymértékben segíthetik a mérőföldkövek és a végső teljesítési határidő betartását. Az alábbi ajánlatok érkeztek be:

Ajánlatot adó megnevezése	Címe	Ajánlati nettó ár	Áfa	Ajánlati Bruttó ár
KYMA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	5000 Szolnok, Mályva u. 21.	1.750.000, -Ft	472.500, -Ft	2.222.500, -Ft
HÁROM-D TERV Mérnöki Szolgáltató Kft.	3292 Adács, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.	1.800.000, -Ft	486.000, -Ft	2.286.000, -Ft
L-Pristine Kft.	1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A fszt. 1.	1.659.000, -Ft	447.930, -Ft	2.106.930, -Ft

A legkedvezőbb ajánlatot az L-Pristine Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A fszt. 1.) tette.

Az ajánlati ár elfogadható, mivel az összeg a pályázatban tervezett bruttó összegbe belefér, abból teljes mértékben elszámolható.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Jászkisér, 2020. április 27.


Lukács György
polgármester

Határozati javaslat:

Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV....) számú határozata

**(az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Makovecz Program keretében megvalósuló
Művelődés Háza felújítása és bővítése című pályázati projekt megvalósításához szükséges
műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására beérkezett ajánlat elfogadásáról)**

Alulírott Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere hivatkozással a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

- 1./ Jászkisér Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése című pályázati projekt keretében beszerzendő műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására a legjobb ajánlatot adó L-Pristine Kft.-vel (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A fszt. 1.) köt szerződést.
- 2./ A műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására kötendő szerződésben megjelölt megbízási díj az 5954-1/2017. számú Támogatási Szerződésből kerül finanszírozásra.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Lukácsi György polgármester

Erről értesülnek:

- 1.) Lukácsi György polgármester – helyben,
- 2.) dr. Ádám Mónika jegyző – helyben,
- 3.) Képviselő-testület tagjai,
- 4.) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Osztály,
- 5.) KYMA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (5000 Szolnok, Mályva u. 21.)
- 6.) HÁROM-D TERV Mérnöki Szolgáltató Kft. (3292 Adács, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.)
- 7.) L-Pristine Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A fszt. 1.)
- 8.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
- 9.) Irattár.

Tárgy: Műszaki ellenőri ajánlat

Feladó: András Imre <andrasii@szollak.hu>

Dátum: 2020. 04. 08. 12:25

Címzett: <Info@jaszkiser.hu>

— Mellékletek: —

MX-2651_20200407_074146.pdf

359 KB

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020 APR 01.		
OK/455-18/2020 szám		mell.
Előadó:	Utóadó:	Előadó: Dósa Zs.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2020 APR 01.
Csereztetősám:	3036

Ajánlattételi nyilatkozat

Tárgy: Jászkisér Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása

1. Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlati felhívás alapján az alábbi ajánlatot nyújtom be.

Ajánlattevő megnevezése: **KYMA Bt.**
Székhelye: 5000 Szolnok, Mátyva u. 21.
Cégjegyzékszám: 16-09-001520
Adószám: 26009212-1-16
Telefon: +36-30/965-8443
e-mail cím: andrasii@szollak.hu

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlati felhívásban megadott ajánlati feltételek rám, mint ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
4. Az ajánlatban szereplő vállalkozási díjat teljes mértékben az ajánlatkérés figyelembevételével alakítottam ki, és nyertességem esetén az alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítem vállalásaimat:

Ajánlati ár: 1.750.000.- + ÁFA 472.500.- = **2.222.500.- Ft**

Ajánlati árunk tartalmazza a feladat ellátása vonatkozásában felmerülő összes költséget.

Ajánlatomat az ajánlattételi kötelezettségi teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtást követő 180 napig változásmentesen fenntartottként kezeltem.

Nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn a szerződéses feladatok teljesítését akadályozó kizáró okok és körülmények.

Kelt: Budapest, 2020. április 5.


(cégszerű aláírás)

16-09-001520

5000 Szolnok, Mátyva u. 21.

NYILATKOZAT
adó- és járulék fizetésről

Alulírott **Andrási Imre** mint a(z) **KYMA Bt.** (5000 Szolnok, Mályva u. 21.)
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy

- a) nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és nem folyik ezekkel összefüggésben bírósági eljárás sem vele szemben;
- b) tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét nem függesztették fel;
- c) szakmai tevékenységével kapcsolatban nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított jogsértést;
- d) nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; büntető eljárás nincs folyamatban ellene;
- e) az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége nincs;
- f) nincs egy évnél régebben lejárt társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Kelt: Budapest, 2020. április 5.



(cégszerű aláírás)
KYMA Bt.
5000 Szolnok, Mályva u. 21.

Tárgy: Re: Ajánlattételi felhívás Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése pályázati projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása tárgyban

Feladó: H. István <horvath79istvan@gmail.com>

Dátum: 2020. 04. 08. 13:52

Címzett: Infó - Jászkisér Város Önkormányzata <info@jaszkiser.hu>

Tisztelt Lukácsi György Polgármester úr
Tisztelt Dósa Zsanett Úrhölgy!!

Köszönettel vettem készhez ajánlatkérésüket!
Mellékelten megküldöm ajánlatunkat

Tisztelettel:
Horváth István



Infó - Jászkisér Város Önkormányzata <info@jaszkiser.hu> ezt írta (időpont: 2020. ápr. 2., Cs, 13:33):

Tisztelt Horváth István!

Mellékelten megküldöm Lukácsi György polgármester úr levelét!

--

Üdvözlettel: Dósa Zsanett
Jegyzői referens
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
06/57-550-130
dosa.zsanett@jaszkiser.hu

— Mellékletek: —

Három_D Terv ajánlat Jászkisér.pdf

2,7 MB

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020 ÁPR 01.		
TK/428-19/2020 sz. sz. mell.		
Gépelvétel:	Utószámla:	Előadó: Dósa Zs.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2020 ÁPR 01.
Kezelés/Előadó:	8037

Ajánlattételi nyilatkozat

Tárgy: Jászkisér Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása

1. Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlati felhívás alapján az alábbi ajánlatot nyújtom be.

Ajánlattevő megnevezése: **Három-D Terv Kft.**
Székhelye: 3292 Adács, Bajcsy-Zsilinszki utca 50.
Cégjegyzékszám: 10-09-032543
Adószám: 23706556-2-10
Telefon: +36-30-630-9658
e-mail cím: horvath79istvan@gmail.com

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlati felhívásban megadott ajánlati feltételek rám, mint ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
4. Az ajánlatban szereplő vállalkozási díjat teljes mértékben az ajánlatkérés figyelembevételével alakítottam ki, és nyertességem esetén az alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítem vállalásaimat:


Ajánlati ár: 1.800.000.- + ÁFA 486.000.- = 2.286.000.- Ft

Ajánlati árunk tartalmazza a feladat ellátása vonatkozásában felmerülő összes költséget.

Ajánlatomat az ajánlattételi kötelezettségi teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtást követő 180 napig változásmentesen fenntartottként kezellem.

Nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn a szerződéses feladatok teljesítését akadályozó kizáró okok és körülmények.

Kelt: Budapest, 2020. április 4.


HORVÁTH ISTVÁN


(cégszerű aláírás)
HÁROM-D TERV KFT.

NYILATKOZAT
adó- és járulék fizetésről

Alulírott **Horváth István** mint a(z) **Három-D Terv Kft.** (3292 Adács, Bajcsy-Zsilinszki utca 50.) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy

- a) nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és nem folyik ezekkel összefüggésben bírósági eljárás sem vele szemben;
- b) tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét nem függesztették fel;
- c) szakmai tevékenységével kapcsolatban nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított jogsértést;
- d) nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; büntető eljárás nincs folyamatban ellene;
- e) az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége nincs;
- f) nincs egy évnél régebben lejárt társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Kelt: Budapest, 2020. április 4.


Horváth István
(cégszerű aláírás)
Három-D Terv Kft.

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **HÁROM-D TERV Mérnöki Szolgáltató**
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: **HÁROM-D TERV Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: 3292 Adács, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság alapítója

Név: **Horváth István**

Lakcím: **5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 12.¹**

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

7111 ' 08 Építésmérnöki tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

1813 ' 08 Nyomdai előkészítő tevékenység

2511 ' 08 Fémszerkezet gyártása

2512 ' 08 Fém épületelem gyártása

2550 ' 08 Fémalakítás, porkohászat

2561 ' 08 Fémfelület-kezelés

¹ Hatályos 2017. március 14. napjától

2562 * 08 Fémmegmunkálás
 3311 * 08 Fémfeldolgozási termék javítása
 3312 * 08 Ipari gép, berendezés javítása
 3313 * 08 Elektronikus, optikai eszköz javítása
 4120 * 08 Lakó- és nem lakó épület építése
 4211 * 08 Út, autópálya építése
 4212 * 08 Vasút építése
 4221 * 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 4291 * 08 Vízi létesítmény építése
 4299 * 08 Egyéb m.n.s. építés
 4311 * 08 Bontás
 4312 * 08 Építési terület előkészítése
 4321 * 08 Villanszerelés
 4322 * 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329 * 08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4331 * 08 Vakolás
 4332 * 08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
 4333 * 08 Padló-, falburkolás
 4334 * 08 Festés, üvegezés
 4339 * 08 Egyéb befejező építés m.n.s.
 4391 * 08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399 * 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 4764 * 08 Sportszer-kiskereskedelem
 4778 * 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 7112 * 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7311 * 08 Reklámügynöki tevékenység
 7410 * 08 Divat-, formatervezés
 8121 * 08 Általános épülettakarítás
 8122 * 08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 8129 * 08 Egyéb takarítás
 8130 * 08 Zöldterület-kezelés
 8211 * 08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 * 08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

b) határozott-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft,² azaz Hárommillió forint, amely

a) 2.550.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázötvenezer forint készpénzből,³

b) 450.000,- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget

² Hatályos 2017. március 14. napjától

³ Hatályos 2017. március 14. napjától

fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Horváth István

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft⁴

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 2.550.000,- Ft.⁵

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 450.000,- Ft

megnevezése: számítógép értéke: 100.000,- Ft.

megnevezése: ARCHICAD START EDITION szoftver (sorszám: 10-6013842) értéke: 350.000,- Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

⁴ Hatályos 2017. március 14. napjától

⁵ Hatályos 2017. március 14. napjától

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: **Horváth István**

Lakcím: **5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 12.⁶**

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2011. november 25.**

A megbízatás lejárt:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Horváth István**

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

⁶ Hatályos 2017. március 14. napjától

h) Név: és
 Név:
 együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:

Név:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:

Név:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglőnyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2017. március 14. napján

Az alapító aláírása:



Név: Horváth István


Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Szolnok, 2017. március 14. napján



ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd

ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott, Horváth István (születési neve: Horváth István, született: Budapest, 1979. április 1, anyja neve: Vámos Katalin Mária) 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 12. szám alatti lakos mint a HÁROM-D TERV Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: HÁROM-D TERV Kft., székhely: 3292 Adács, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.) ügyvezetője a társaság előre írt, előre nyomott vagy előre nyomtatott cégneve alá vagy fölé a nevemet ő n á l l ó a n, az alábbiak szerint írom:


.....
Horváth István

§ DR. TÓTA Ügyvédi Iroda,
ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd
☒ 5000 Szolnok, Baross Gábor út 2.
☎ Fax: 36-56/ 422-404, 513-549
e-mail: ifjdrtotaaaron@t-online.hu

Ellenjegyzés:

Alulírott, ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd (iroda neve, címe: DR. TÓTA Ügyvédi Iroda, 5000 Szolnok, Baross Gábor út 2., nyilvántartó kamara: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai nyilvántartási szám: 347.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Horváth István (születési neve: Horváth István, született: Budapest, 1979. április 1, anyja neve: Vámos Katalin Mária) 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 12. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 245941TA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 939514LA számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá. -----
Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. §-ában írt feltételeknek. -----
Kelt: Szolnokon, 2017. év március hó 14. napján. -----


.....
ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd



HÁROM - D TERV Kft.

3292 Adács, Bajcsy - Zsilinszky u. 50.

Tel.: + 36-30 / 247 - 5114

Jászkisér Város Önkormányzata
Lukácsi György
polgármester

Tárgy: Referencia

Tisztelt Polgármester Úr!!

Köszönettel vettem kézhez megkeresésüket a Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése c. munkához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására vonatkozó ajánlatkérés kapcsán. Az ajánlattételhez a szükséges referenciákról az alábbi tájékoztatást adom:

1. Gál József családi gazdálkodó, Kengyel 081/33 hrsz.-ú szarvasmarha telepen létesítendő fedett trágyatároló – Műszaki ellenőrzés
2. Szolnoki Ipari Park Kft. - Kerékpárút építése a Szolnoki Ipari Parkban

Szolnok, 2020. április 04.

Tisztelettel:

Horváth István
Ügyvezető

Tárgy: Árajánlat

Feladó: Livia Lázók <lazoklivia@gmail.com>

Dátum: 2020. 04. 08. 9:50

Címzett: info@jaszkiser.hu

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020 ÁPR 01		
EK/438-17/2020 sz. pm		 mell.
Előzősám:	Utószáma:	Előadó: Dosa Zs.

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen levelem mellékleteként megküldjük Jászkisér önkormányzata részére a "Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése" pályázati projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására árajánlatunkat.

Tisztelettel:

Lázók Livia
L-Pristine Kft

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2020 ÁPR 01
Érkezésszám:	3022

Mellékletek:

ajánlat művelődésház .pdf	371 KB
referencia aláírt.pdf	543 KB
aláírási címpéldány.pdf	585 KB
Tárolt cégkivonat - 01-09-915244 - L-Pristine Korlátolt Felelősségű Társaság.pdf	286 KB

Ajánlattételi nyilatkozat

Tárgy: Jászkisér Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Makovecz Program keretében megvalósuló Művelődés Háza felújítása és bővítése projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása

1. Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlati felhívás alapján az alábbi ajánlatot nyújtom be.

Ajánlattevő megnevezése: **L-Pristine Kft**
Székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A. fszt.1.
Cégjegyzékszám: 01-09-915244
Adószám: 14687987-2-42
Telefon: +36-20/922-7007
e-mail cím: lazoklivia@gmail.com

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlati felhívásban megadott ajánlati feltételek rám, mint ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
4. Az ajánlatban szereplő vállalkozási díjat teljes mértékben az ajánlatkérés figyelembevételével alakítottam ki, és nyertességem esetén az alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítem vállalásaimat:

Ajánlati ár: 1.659.000.- + ÁFA 447.930.- = **2.106.930.- Ft**

Ajánlati árunk tartalmazza a feladat ellátása vonatkozásában felmerülő összes költséget.

Ajánlatomat az ajánlattételi kötelezettségi teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtást követő 180 napig változásmentesen fenntartottként kezeltem.

Nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn a szerződéses feladatok teljesítését akadályozó kizáró okok és körülmények.

Kelt: Budapest, 2020. április 4.


(cégszerű aláírás)

L-Pristine Kft
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 25/A. fszt.1
01-09-915244
+36-20-922-7007

NYILATKOZAT
adó- és járulék fizetésről

Alulírott Lázók Livia mint a(z) L-Pristine Kft (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/a.) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy

- a) nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és nem folyik ezekkel összefüggésben bírósági eljárás sem vele szemben;
- b) tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét nem függesztették fel;
- c) szakmai tevékenységével kapcsolatban nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított jogsértést;
- d) nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; büntető eljárás nincs folyamatban ellene;
- e) az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége nincs;
- f) nincs egy évnél régebben lejárt társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Kelt: Budapest, 2020. április 4.

L-Pristine Kft
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 25/a., 1. sz. 1.
Tárgy: 15.07.2020-2-02



(cégszerű aláírás)

REFERENCIA IGAZOLÁS

Referenciát kérő kivitelező neve, címe:

L-Pristine Kft
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/a.

Referenciát adó megrendelő neve, címe:

Béres Gyógyszergyár Zrt
5000 Szolnok, Nagysándor József u. 39.

A teljesített munka pontos megnevezése és az ellenszolgáltatás összege:

A Béres Gyógyszergyár Zrt Raktárépület bővítése műszaki ellenőrzési munkái

Értéke: 9 900 000.- Ft

azaz Kilencmillió-kilencszázezer 00/100Ft

Teljesítés időtartama:

2015. február 4. – 2016. december 31.

Megjegyzés:

A kivitelezési munkák I. osztályú minőségben, az előírásoknak és a megkötött szerződésének megfelelően elkészültek.

Referenciát adó személy neve, telefonszáma:

dr Bischof Zsolt cégvezető

Szolnok, 2018. április 6.



dr Bischof Zsolt
cégvezető

Béres Gyógyszergyár
2811000 Működési Bevezetőtársaság
Szolnok
Nagysándor József u. 39.
5005 Pó. pól.
4.

REFERENCIA IGAZOLÁS

Referenciát kérő kivitelező neve, címe:

L-Pristine Kft
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/a.

Referenciát adó megrendelő neve, címe:

Béres Gyógyszergyár Zrt
5000 Szolnok, Nagysándor József u. 39.

A teljesített munka pontos megnevezése és az ellenszolgáltatás összege:

A Béres Gyógyszergyár Zrt Gyártóüzem II. sz. épületének építése műszaki ellenőrzési munkái

Értéke: 17 100 000.- Ft

azaz Tizenhétmillió-százezer 00/100Ft

Teljesítés időtartama:

2015. október 28. – 2016. november 30.

Megjegyzés:

A kivitelezési munkák I. osztályú minőségben, az előírásoknak és a megkötött szerződésének megfelelően elkészültek.

Referenciát adó személy neve, telefonszáma:

dr Bischof Zsolt cégvezető 06-20-213-5065

Szolnok, 2018. április 6.


dr Bischof Zsolt
cégvezető

Béres Gyógyszergyár Zrt
Zárkózott Működési Beszervezési Rendszer
Nagysándor József u. 39.
5000 Szolnok

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY


Alulírott Lázók Livia (született: Jászberény, 1975. év június hó 20. napján, anyja neve: Rácz Erzsébet) 5137 Jászkisér, Deák Ferenc utca 48. szám alatti lakos, mint a **L-Pristine Korlátolt Felelősségű Társaság** (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A. földszint 1.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá nevemet önállóan írom az alábbiak szerint.



Lázók Livia

54022/H/898/2013. ügyszám -----

Én, doktor Baláti Péter közjegyző-helyettes, mint doktor Nagyné doktor Török Timea szolnoki közjegyző mellett működő közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy ezt az „**ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY**” elnevezésű okiratot Lázók Livia (született: Jászberényben, 1975. év június hó 20. napján, anyja neve: Rácz Erzsébet) 5137 Jászkisér, Deák Ferenc utca 48. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 374522 RA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 215708 EL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta - miután előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. szakasz (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. szakasz (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről - előttem sajátkezűleg írta alá. -----
Kelt: Szolnokon, 2013. Kettőezer-tizenharmadik évi október hó 9. Kilencedik napján. -----



Közjegyző-helyettes



Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

info@jaskiser.hu

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2019. évi munkájáról, tevékenységéről
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Farkas Ferenc a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás elnöke
Mellékletek száma:	1
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	-
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 25.
Az ügyirat iktatószáma:	 JK/2124/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató 2019. évi munkájáról, tevékenységéről

A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve értelmében a 2020. március 26. napján tartandó soros Képviselő-testületi ülés napirendi pontja a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Regio-Kom Társulás), valamint a Regio-Kom Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Regio-Kom Kft.) 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató.

A márciusi ülésen csak a a Regio-Kom Nonprofit Kft. beszámolója került megtárgyalásra, mert Farkas Ferenc a Regio-Kom Társulás elnöke a beszámolóját a veszélyhelyzettel kapcsolatos egyéb teendői miatt nem tudta megküldeni. 2020. március 30. napján elnök úr megküldte Hivatalunk részére a beszámolóját, ami az előterjesztés mellékletét képezi.

Jászkisér, 2020. április 25.



Lukácsi György
polgármester

Határozati javaslat:

Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV....) számú határozata

(a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2019. évi munkájáról, tevékenységéről)

Alulírott Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere hivatkozással a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1./ Jászkisér Város Önkormányzata a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2019. évi munkájáról, tevékenységéről szóló tájékoztatót a mellékelt beszámoló szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukácsi György polgármester

Erről értesül:

- 1./ Lukácsi György polgármester,
- 2./ dr. Ádám Mónika jegyző,
- 3./ Képviselő-testület tagjai,
- 4./ Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (5130 Jászapáti, dr. Szlovenszák Imre út 2.)
- 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
- 6./ Irattár

Tárgy: Regio-Kom beszámoló

Feladó: Koczáné Dr. Fehérváry Mária <fehervary.maria@jaszapati.hu>

Dátum: 2020. 03. 30. 10:06

Címzett: info@jaszkiser.hu

Tisztelt dr. Ádám Mónika Jegyző Asszony!

Mellékelten megküldöm a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás beszámolóját további szíves felhasználásra.

--

Tisztelettel:

Koczáné dr. Fehérváry Mária

aljegyző

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.

Telefon: 06-57/540-100, 06-30/173-4690

Mellékletek:

SKM_C25820033010280.pdf

2,0 MB

Jászkiséri POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020 MÁRC 31.		
JAK/ELN-1/2020 szám		
.....mell.		
Nyomtatás:	Utószáma:	Előadó: Dósa Zs.

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2020 MÁRC 31.
Érkeztetőszám:	2620

T Á J É K O Z T A T Ó
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2019-2020. évi munkájáról

2019-es önkormányzati választások után a Társulásnál is tisztújítás történt, melynek következtében a tisztségviselők között személyi változások következtek be. Elnöknek – mint Jászapáti Város Polgármesterét – Farkas Ferencet választottak meg a Társult települések polgármesterei. Változtak az Elnökség tagjai is, így jelenleg Budai Lóránt, Sveiczter Sándor (elnökhelyettesek), Dr. Tóth József és Lukácsi György (elnökségi tagok) lettek megválasztva.

A Társulás a feladatait jól ellátta. A minden évben aktuális feladatok végrehajtásához az év folyamán a pénzeszközök rendelkezésre álltak. A Társulási Megállapodást a beszámolási időszak alatt több alkalommal kellett módosítani a hulladékgazdálkodási törvénynek való megfelelés, az integrációs folyamatok, valamint a tisztújítás miatt. A legutolsó módosítás értelmében a Társulás székhelye (újra) Jászapátiba került át, valamint a gazdálkodási feladatokat is a Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.

A beszámolási időszak alatt a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, az integráció kialakítása lezárult 2018. június 30. napjával, amikor is a hulladékgazdálkodási közfeladatokat a Szelektív Nonprofit Kft. vette át. Heves Város és térsége vonatkozásában a tárgyalási folyamatok eredményeként 2019. január 1-jétől a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tevékenységet NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. helyett az újonnan alakult DEHU Dél-Hevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft. látja el.

A Társulás 2018. decemberi ülésén elhatározta továbbá azt is, hogy a két gazdasági társaságát egyesíti, még pedig oly módon, hogy a REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft beolvad a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-be. Ez a folyamat a 2019. évben ment végbe.

A beszámolási időszak alatt a REGIO-KOM Társulás pályázatot nem nyújtott be, így korábbi években megvalósított – jelenleg fenntartási időszak alatt álló – projektekről tudunk beszámolni.

A Társulás – és így a társult 33 település – életében 3 nagy volumenű pályázat jelentett fejlesztési lehetőséget: a rekultivációs, a hulladékgazdálkodási és az eszközparkfejlesztési pályázat. 2020. március 23-ig a három pályázat kapcsán az alábbi lépések valósultak meg:

REKULTIVÁCIÓ:

A rekultivációs projekt 2 fordulóból, azaz 2 szakaszból áll:

- I. forduló: előkészítő szakasz
- II. forduló: megvalósítási szakasz

A pályázat 2008-ban nyert támogatást a rekultiváció előkészítésére (I. szakasz), mely 2010. év közepén fejeződött be. A II. forduló pályázat végleges változata 2010.03.31-én benyújtásra került, döntésről szóló levél 2010. október 11-én érkezett meg a Társuláshoz.

A pályázat címe és azonosító száma:

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007)

A pályázathoz tartozó támogatási szerződés 2011. február 7-én kötött meg. 2011. novemberéig megkötésre került a projekthez tartozó PR tevékenységet végző szerződése. Mindezek mellett a projekthez közbeszerzések útján kiválasztásra került a Projektmenedzsment szolgáltatást végző és a Független mérnök, műszaki ellenőr tevékenységet végző is.

Többszöri minőségbiztosítások után 2011. év végén kiírásra került a kivitelezés közbeszerzése is. A közbeszerzési eljárás egészen 2012. tavaszáig húzódott el, melynek záró akkordja 2012. május 2., amikor aláírásra került a kivitelezői szerződés. A kivitelező 1,5 év alatt teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, melyet a mérnök/műszaki ellenőr is leigazolt, így 2013. október 2-án sor kerülhetett a műszaki átadás-átvételi eljárásra. A sikeres műszaki átadást követően a kivitelező elvégeztet a hibalistán jelzett hibák javítását, így 2013. novemberében benyújtotta végszámláját. A sikeres projektzárásig a monitoring kutak üzemeltetési engedélyeinek megszerzésére volt szükség, melyek közül a legutolsó 2014. június 18-án emelkedett jogerőre, így ezt követően a Társulás benyújtotta záró csomagját a Közreműködő Szervezetnek (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), és az elfogadását követően a projekt az 5 éves fenntartási időszakba lépett. A Kivitelezés garanciális időszaka 2015. október 2-án ért véget. A fenntartási időszak 2019. június 25-ig tartott, a projekt zárásáról a közreműködő szervezet megküldte a dokumentumot.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladékgazdálkodási projekt 2 fordulóból, azaz 2 szakaszból áll:

- I. forduló: előkészítő szakasz
- II. forduló: megvalósítási szakasz

A pályázatot 2009-ben adta be a Társulás az I. fordulóra, és 2009. december 28-án lett aláírva a Támogatási Szerződés. Az előkészítő szakasz megvalósítása 2010.01.01-én kezdődött, és a 2011-es év végén ért véget. A II. forduló pályázat végleges változata 2011. szeptember 30-án került benyújtásra, a döntésről szóló levél 2011. december 12-én érkezett meg a Társuláshoz.

A projekt címe és azonosító száma:

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése (KEOP-1.1.1/2F/11-2011-0003)

2012. március elejére megkötésre került a támogatási szerződés, melynek érvénybe lépéséhez még el kellett fogadnia minden településnek a 2012. január 27-i társulási szerződés módosítást, továbbá módosítani kellett az Egységes Környezethasználati Engedélyt is. A Támogatási szerződés így 2012. december 11-én lépett hatályba.

A Támogatási szerződés eddig hétszer került módosításra, melynek eredményeképp a projekt támogatási aránya 95 %-ra nőtt, így az önerő a korábbi 26 % helyett 5 %-ra csökkent.

A Társulás 2011. szeptember 16-i határozata alapján a projekt megvalósításához EU Önerő alap támogatást igényelt, melyet teljes összegben meg is kapott. Így a projekt önerejének 55 %-át önerő támogatásból fogja finanszírozni a Társulás.

A Támogatási szerződés megkötését követően kiválasztásra került a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, akivel a szerződést 2012. április 17-én kötötte meg a Társulás. A közbeszerzési tanácsadó először a Projektmenedzsment kiválasztásánál eljárását, majd azt követően a Mérnök/műszaki ellenőr, a Tájékoztatás és nyilvánosság és a Tudatformálás eljárások következtek. A Társulás így már szerződéses kapcsolatban áll a Projektmenedzsment szervezettel, a Mérnök/műszaki ellenőrrel, a Tájékoztatás és nyilvánosságért, illetve a Tudatformálásért felelős cégekkel.

A projekt a Kivitelezésre és Eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások kidolgozásával és lefolytatásával folytatódott, mely jelentős csúszást szenvedett az eredetileg tervezettekhez képest. A Kivitelezés eljárása során 2013. szeptember 10. volt az ajánlattételi határidő, mely határidőig a jászteleki hulladékudvar fejlesztésére nem érkezett ajánlat, míg a hulladékudvarok építésére egy tervezett összeget meghaladó, de érvényes ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevővel a szerződés 2014. február 14-én került aláírásra. Az eredménytelen eljárás miatt a Társulásnak jásztelek esetében új eljárást kellett lefolytatnia. Az új kivitelezői eljárás megindítása előtt a Társulás aktualizálta a tervezői költségbecslést, mely így meghaladta a TSZ-ben jelenleg rendelkezésre álló összeget, ezért újabb többlettámogatási kérelmet nyújtott be, melyben kértük a határidő 2015. november 30-ig történő kitolását is. A jászteleki újabb tendert a KSZ és a KFF is jóváhagyta, így 2014 augusztusában megindulhatott az eljárás, azonban a fentebbiek miatt csak feltételesen. A bontásra 2014. december 1-jén került sor, és 3 ajánlat érkezett. A KFF 2015. január 13-án kiadta a Szabályossági Tanúsítványt, majd 2015 március elején a többlettámogatás is megérkezett, így 2015. április 21-én került sor a kivitelezői szerződés aláírására. A 2015-ös év őszére kiderült, hogy a szerződésben szereplő minden építési tevékenység a végső befejezési határidőig le tud zárulni, mely 2015. december 10. volt.

Az eszközbeszerzési tender is rendelkezik KFF tanúsítvánnyal, így 2013 szeptemberében megindulhatott az az eljárás is, melynek ajánlattételi határideje 2014. január 6. volt. Az ajánlattételi határidőig csak a 2-4 részfeladatokra érkezett be érvényes ajánlat, amelyeket mind a Társulás mind a KFF elfogadott. A KFF-től megkaptuk a Szabályossági Tanúsítványt, azonban a KSZ szabálytalansági eljárást indított, amelyet a KDB-nél is előterjesztett. A KDB helyt adott a KSZ észrevételeinek, ezért az eljárás 2. és 4. részét megsemmisítették. A 3. rész tekintetében megkötötte a Társulás a szállítási szerződést 2014. június 4-én. A 2. és 4. rész tekintetében a Társulásnak új bírálatot kellett lefolytatnia és új döntést hoznia, melyet követően megkötésre kerültek a szállítási szerződések. A Társulás az eszköztender kapcsán benyújtott többlettámogatást megkapta, és aláírásra került a TSZ módosítás is. A szállítási szerződések megkötésre kerültek és 2015 tavaszára megérkezett az összes eszköz is.

Az új eszköztender (hulladékudvarok felszerelése) előzetes ellenőrzését 2014 október végén indította meg a Társulás a KSZ-nél, melyre 2015 februárban megkaptuk a KFF tanúsítványt, így megindulhatott az eljárás. Az ajánlattételi határidő 2015. május 7. volt és 2 db ajánlat érkezett. A KFF Szabályossági Tanúsítványt 2015. június 24-én kapta meg a Társulás és

július 9-én került megkötésre az adás-vételi szerződés. A hulladékudvarok konténereinek szállítási határideje 2015. december 6. volt, mely sikeresen teljesült.

A 2015-ös év végén minden számla kifizetésre került, így a Társulás beadhatta a záró beszámolási csomagját is, melyet 2016 tavaszán fogadott el a Közreműködő Szervezet.

A projekt fenntartási időszaka 2021. április 12-ig tart.

ESZKÖZPARKFEJLESZTÉS

A REGIO-KOM Társulás 2013. július 26-án pályázatot nyújtott be a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése c. konstrukcióra. Jelen projekt részeként a Társulás gyűjtési rendszerének fejlesztésére kerülne sor, ennek részeként gyűjtő járművek és tömegmérésre is alkalmas RFID rendszer kerülne kiépítésre. A projekt elszámolható összes költsége: nettó 592.900.000 Ft, melyhez 540.121.874 Ft támogatást igényelt a Társulás, ami a költségek 91 %-át fedezi.

A Társulás megválaszolta a tisztázó kérdéseket 2013. október 31-én, így minden feltételt teljesített, azonban forráshiányra hivatkozva 2014. március 21-én tartaléklistára került a projekt. 2014. december 31-én a projekt Tartaléklistáról támogatást kapott, így elindulhatott ez a projekt is. Jelenleg megkötésre került a Támogatási szerződés, kiválasztásra kerültek a közbeszerző, a projektmendzsent, a kötelező nyilvánosság és a szemléletformálás feladatait ellátó cégek. A hulladékszállító járművek beszerzésére és az informatikai fejlesztésre vonatkozó tender KFF tanúsítványa 2015. május 29-én érkezett meg, így megindulhatott ez az eljárás is. Az ajánlattételi határidő 2015. július 24. volt, amely időpontig 6 ajánlat érkezett be. A bírálat lezajlott, a KFF Szabályossági Tanúsítványát 2015. szeptember 18-án kapta meg a Társulás. Ezt követően eredményhirdetésre, majd az adás-vételi szerződések megkötésére került sor 2015. október 6-án.

A szállítási határidők egyben a projekt fizikai befejezési határidejei is voltak, mely 2015. december 15. volt. A határidőt sikerült teljesíteni, így a 2015-ös év végére minden számla kifizetésre került. Ezt követően a Társulás beadhatta a záró beszámolási csomagját is, melyet 2016 tavaszán fogadott el a Közreműködő Szervezet.

Jelen projekt keretében került sor a lakossági hulladékgyűjtő edényekre történő azonosítók (chípek) felszerelésére is, mely lehetővé teszi a súly alapú számlázást, azonban egy jogszabály módosítás következtében (nevezetesen az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését is) nem alkalmazható ez a rendszer.

A projekt fenntartási időszakának vége: 2021. április 14.

Jászapáti, 2020. március 23.



Farkas Ferenc
REGIO-KOM Társulás
elnök





Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

5137 Jászkisér, Fő út 7.

www.jaskiser.hu

info@jaskiser.hu

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

A napirend címe, tárgya:	Előterjesztés Jászkisér Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Lukácsi György polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Farkas Renáta főépítész, Dósa Zsanett jegyzői referens
Mellékletek száma:	2
Képviselő-testület által tárgyalás időpontja/formája:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Feladatot jelent:	Farkas Renáta főépítész
Véleményező bizottság:	-40/2020 (III.11.) Korm.rend., -2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	dr. Ádám Mónika jegyző 
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2020. április 14.
Az ügyirat iktatószáma:	Jk/70-3/2020

ELŐTERJESZTÉS
Jászkisér Város Településszerkezeti Tervének
elfogadásáról

Jászkisér város jelenleg hatályos településrendezési tervei az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásai szerint készültek. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) átmeneti rendelkezései az ilyen, 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készített és elfogadott településrendezési tervek alkalmazhatóságát határidőhöz kötötte. Ez a határidő 2012 óta folyamatosan tolódott, jelenleg 2021. december 31.

Jászkisér város Képviselő-testülete 2015-ben kezdte meg településrendezési terveinek felülvizsgálatát. A tervek készítése folyamán a vonatkozó jogszabályok gyakorta változtak, ami az eljárást lassította, sokszor meg is állította. Ilyen volt 2017-ben a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása, vagy Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXI. törvény megszületése, illetve annak felhatalmazásával kiadott, a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet megalkotásának elhúzódása.

A felülvizsgálat során a felmerült módosítási célok beillesztésre kerültek a rendezési tervekbe. A felülvizsgálat véleményezési eljárása a Korm. rendelet előírásainak megfelelően lezajlott.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírása szerint a környezeti értékelés elkészült.


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben előírt egyeztető tárgyalás összehívásra került, mivel az Állami főépítész véleményével kapcsolatban egyet nem értő tervezői válaszok érkeztek. Az eltérő vélemények a tárgyaláson tisztázásra kerültek, a tervező a terveket annak megfelelően javította.

Korm. rendelet 29/A § előírása szerint lefolytatott partnerségi eljárás lezárásáról a képviselő-testület határozattal döntött.

A Korm. rendelet 40. § előírásai szerint a településrendezési eszköz tervezete, illetve a jogszabályban előírt dokumentumok egy példánya, továbbá azok másolati példánya elektronikus adathordozón megküldésre került végső szakmai véleményezésre az Állami főépítésznek.

Az Állami főépítész záró szakmai véleményében a településszerkezeti terv elfogadását javasolta, végső szakmai véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.

Jászkisér, 2020. április 14.


Lukácsi György
polgármester

Határozati javaslat:

Jászkisér Város Polgármesterének .../2020. (IV....) számú határozata (Jászkisér Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról)

Alulírott Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere hivatkozással a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, az Étv. 9/B.§ (2) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozom:

- 1./ Jászkisér Város Önkormányzata a határozat alábbi mellékleteinek megfelelően elfogadja Jászkisér Város Településszerkezeti Tervét:
 1. melléklet Jászkisér Város Településszerkezeti Terve M=1:10.000
/Jelmagyarázat, szelvényháló, tervlapok/
 2. melléklet A településszerkezeti terv leírása
 3. melléklet Változások
 - 3.1. melléklet Változások bemutatása M=1:10.000
 - 3.2. melléklet Változások leírása
 4. melléklet A település területi mérlege
 5. melléklet A területrendezési tervvel való összhang igazolása
 6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye
- 2./ Jászkisér Város Önkormányzata a határozat hatálybalépésével egyidejűleg Jászkisér Város 81/2008. (V. 13.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét hatályon kívül helyezi.
- 3./ Jelen határozat az elfogadását követő 30. napon (2020. május 30-án) lép hatályba.

Felelős: Lukácsi György polgármester

Határidő: 2020. május 30.

Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai,
2. Lukácsi György polgármester,
3. dr. Ádám Mónika jegyző,
4. Farkas Renáta főépítész
5. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete
6. VÁTI Városépítési Kft. (1076 Budapest, Thököly út 7.)
7. Lakosság (hirdetmény útján)
8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
9. Irattár

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2020 JAN 31.
Beérkezésszám:	870



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYPEGBÍZOTTI KABINET

Lukácsi György polgármester úr
részére

Jászkisér Város Önkormányzata

Jászkisér
Fő út 7.
5137

Jászkisér POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2020 JAN 31.		
JN/70-2/2020. szám		mell.
Előzetes:	Utószó:	Előadó: Duka M.

Iktatószám: JN/40/00004-2/2020.

Tárgy: Jászkisér településrendezési eszközeinek készítése
- teljes eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz

Melléklet: -

Ügyintéző: Pallagi Linda

Telefon: 56/523-930

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva „JÁSZKISÉR Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata – Állami Főépítési hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal végső szakmai véleményezésére készült anyag” tárgyú, Jk/70-1/2020 számú levelére, Jászkisér város településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 40. § szerinti záró szakmai véleményemet – a teljes eljárás végső véleményezési szakaszának keretében – az alábbiakban adom meg:

Jászkisér város a település teljes közigazgatási területére kiterjedő új településrendezési eszközöket készít, melynek során – a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján – az alábbi részterületeket érintő változtatásokat tervezi:

1. Falusias lakóterületből kisvárosias lakóterület kijelölése (Lf→Lk);
2. Településközpont vegyes területből kisvárosias lakóterület kijelölése (Vt→Lk);
3. Településközpont vegyes területből kertvárosias lakóterület kijelölése (Vt→Lke);
4. Egyéb gazdasági területből kertvárosias lakóterület kijelölése (Ge→Lke);
5. Közlekedési célú közterületből kertvárosias lakóterület kijelölése (kt.→Lke);
6. Zöldterületből kertvárosias lakóterület kijelölése (Z→Lke);
7. Kertvárosias lakóterületből falusias lakóterület kijelölése (Lke→Lf);
8. Településközpont vegyes területből falusias lakóterület kijelölése (Vt→Lf);
9. Általános mezőgazdasági területből falusias lakóterület kijelölése (Má→Lf);
10. Falusias lakóterületből településközpont vegyes terület kijelölése (Lf→Vt);

11. Vízgazdálkodási területből településközpont vegyes terület kijelölése ($V \rightarrow Vt$);
12. Kereskedelmi-szolgáltató területből általános gazdasági terület kijelölése ($Gksz \rightarrow G$);
13. Egyéb gazdasági területből általános gazdasági terület kijelölése ($Ge \rightarrow G$);
14. Kötőpályás közlekedési területből általános gazdasági terület kijelölése ($KÖk \rightarrow G$);
15. Védelmi rendeltetésű erdőterületből általános gazdasági terület kijelölése ($Ev \rightarrow G$);
16. Általános mezőgazdasági területből általános gazdasági terület kijelölése ($Má \rightarrow G$);
17. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre szánt temetőterület kijelölése ($Má \rightarrow K-T$);
18. Falusias lakóterületből különleges beépítésre szánt garázsterület kijelölése ($Lf \rightarrow K-G$);
19. Kertvárosias lakóterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Lke \rightarrow K-Mü$);
20. Falusias lakóterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Lf \rightarrow K-Mü$);
21. Egyéb gazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Ge \rightarrow K-Mü$);
22. Vízgazdálkodási területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($V \rightarrow K-Mü$);
23. Közlekedési célú közterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($kt. \rightarrow K-Mü$);
24. Védelmi rendeltetésű erdőterületből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Ev \rightarrow K-Mü$);
25. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése ($Má \rightarrow K-Mü$);
26. Településközpont vegyes területből különleges beépítésre szánt közműterület kijelölése ($Vt \rightarrow K-Km$);
27. Kereskedelmi-szolgáltató területből különleges beépítésre szánt közműterület kijelölése ($Gksz \rightarrow K-Km$);
28. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre szánt közműterület kijelölése ($Má \rightarrow K-Km$);
29. Településközpont vegyes területből különleges beépítésre szánt rekreációs és idegenforgalmi terület kijelölése ($Vt \rightarrow K-RE$);
30. Falusias lakóterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Lf \rightarrow V$);
31. Egyéb gazdasági területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Ge \rightarrow V$);
32. Mezőgazdasági üzemi területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Gmg \rightarrow V$);
33. Közúti közlekedési területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($KÖu \rightarrow V$);
34. Közlekedési célú közterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($kt. \rightarrow V$);
35. Zöldterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Z \rightarrow V$);
36. Védelmi rendeltetésű erdőterületből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Ev \rightarrow V$);
37. Kertés mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Mk \rightarrow V$);
38. Általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület kijelölése ($Má \rightarrow V$);
39. Vízgazdálkodási területből egyéb vízgazdálkodási terület kijelölése ($V \rightarrow Ve$);
40. Védelmi rendeltetésű erdőterületből egyéb vízgazdálkodási terület kijelölése ($Ev \rightarrow Ve$);
41. Általános mezőgazdasági területből egyéb vízgazdálkodási terület kijelölése ($Má \rightarrow Ve$);
42. Vízgazdálkodási területből különleges beépítésre nem szánt halgazdaság területének kijelölése ($V \rightarrow Kb-Hg$);

43. Közlekedési célú közterületből különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó kijelölése (kt.→Kb-Hu/F);
44. Védelmi rendeltetésű erdőterületből különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó kijelölése (Ev→Kb-Hu/F);
45. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó kijelölése (Má→Kb-Hu/F);
46. Településközpont vegyes területből különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér kijelölése (Vt→Kb-Kt/B);
47. Zöldterületből különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér kijelölése (Z→Kb-Kt/B);
48. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület kijelölése (Má→Kb-Mü);
49. Általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület kijelölése (Má→Kb-En);
50. Mezőgazdasági üzemi területből közlekedési célú közterület kijelölése (Gmg→kt.);
51. Védelmi rendeltetésű erdőterületből közlekedési célú közterület kijelölése (Ev→kt.);
52. Kertvárosias lakóterületből zöldterület - közkert kijelölése (Lke→Zkk);
53. Falusias lakóterületből zöldterület - közkert kijelölése (Lf→Zkk);
54. Településközpont vegyes területből zöldterület - közkert kijelölése (Vt→Zkk);
55. Közlekedési célú közterületből zöldterület - közkert kijelölése (kt.→Zkk);
56. Kertvárosias lakóterületből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Lke→Ev);
57. Egyéb gazdasági területből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Ge→Ev);
58. Kertes mezőgazdasági területből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Mk→Ev);
59. Általános mezőgazdasági területből védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése (Má→Ev);
60. Kereskedelmi-szolgáltató területből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Gksz→Eg);
61. Egyéb gazdasági területből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Ge→Eg);
62. Közlekedési célú közterületből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (kt.→Eg);
63. Zöldterületből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Z→Eg);
64. Védelmi rendeltetésű erdőterületből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Ev→Eg);
65. Általános mezőgazdasági területből gazdasági rendeltetésű erdőterület kijelölése (Má→Eg);
66. Kertvárosias lakóterületből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Lke→Mk);
67. Mezőgazdasági üzemi területből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Gmg→Mk);
68. Zöldterületből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Z→Mk);
69. Védelmi rendeltetésű erdőterületből kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→Mk);
70. Egyéb gazdasági területből általános mezőgazdasági terület kijelölése (Ge→Má);
71. Különleges beépítésre szánt bányaterületből általános mezőgazdasági terület kijelölése (K-B→Má);
72. Közlekedési célú közterületből általános mezőgazdasági terület kijelölése (kt.→Má);
73. Védelmi rendeltetésű erdőterületből általános mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→Má);
74. Kertes mezőgazdasági területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Mk→Mkko);

75. Vízgazdálkodási területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (V→Mkko);
76. Közúti közlekedési területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (KÖu→Mkko);
77. Közlekedési célú közterületből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (kt.→Mkko);
78. Védelmi rendeltetésű erdőterületből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→Mkko);
79. Kertes mezőgazdasági területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Mk→Mkko);
80. Általános mezőgazdasági területből korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület kijelölése (Má→Mkko);
81. Vízgazdálkodási területből természetközeli terület kijelölése (V→Tk);
82. Védelmi rendeltetésű erdőterületből természetközeli terület kijelölése (Ev→Tk);
83. Általános mezőgazdasági területből természetközeli terület kijelölése (Má→Tk);
84. Vízgazdálkodási területből vízgazdálkodási célú erdőterület kijelölése (V→V-E);
85. Védelmi rendeltetésű erdőterületből vízgazdálkodási célú erdőterület kijelölése (Ev→V-E);
86. Általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási célú erdőterület kijelölése (Má→V-E);
87. Vízgazdálkodási területből vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület kijelölése (V→V-Mg);
88. Védelmi rendeltetésű erdőterületből vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület kijelölése (Ev→V-Mg);
89. Általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület kijelölése (Mg→V-Mg);
90. Jászkisér Város Önkormányzat által kezdeményezett egyéb, a rendelettervezetet érintő módosítások kiegészítve az általános gazdasági területen lakó rendeltetés elhelyezhetőség tekintetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) alóli felmentéssel.

A megkereső levelében megfogalmazottak szerint a város településrendezési eszközei az OTÉK jelenleg hatályos településrendezési követelményeinek, valamint a Rendelet előírásainak figyelembevételével készülnek, hivatkozásaimat erre a jogi állapotra alapoztam.

I. Környezeti vizsgálat

A környezeti értékelés szükségességéről – a véleményezési eljárás megkezdésekor hatáskörrel rendelkező – Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építéstügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítész HBD/02/171-4/2014. számú levelében adta meg nyilatkozatát.

A benyújtott környezeti vizsgálat és értékelés mind felépítésében, mind tartalmában megfelel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KvR.) vonatkozó előírásainak.

A véleményezésre benyújtott dokumentáció „Terviratok” munkarész „Vélemények alapján javított dokumentum-oldalak” fejezetében a „Környezeti értékelés” oldalain a „TERÜLET-FELHASZNÁLÁSONKÉNTI ÁTTEKINTÉS” címhez tartozó egyes alcímekben javasolom a változások sorszámaának összhangba hozatalát a szerkezeti terv 3.2 mellékletét képező „VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA” munkarészben foglaltakkal. Továbbá ugyanezen munkarészben javasolt az egyes területfelhasználások megnevezésének és jelölésének összhangba hozatala is a jóváhagyandó munkarészekben feltüntetettekkel (pl.: T1. ... (V1-V9.), T2. ... (V10-V11.), T3. ... (V12-V16.), T5. ... (V42-V49.), T9. ... (V30-V41., ...), illetve a V18. esetben Lf→K-G, a V21. esetben Ge→K-Mű, a V29. esetben Vt→K-Re, a V43-V45. esetben kt., Ev, Má→Kb-Hu/F, a V49. esetben Má→Kb-En, valamint a K-RE, a Kb-kt/B és a Kb-En területfelhasználások neveinek felülvizsgálata javasolt). Mindezeket túl javasolom a „TERÜLET-FELHASZNÁLÁSONKÉNTI ÁTTEKINTÉS” Fejezet felsorolását kiegészíteni a V50-V51. változtatások feltüntetésével.

Kérem a KvR. 11. § c) pontjában foglaltak szerinti tájékoztatást.

II. Partnerségi egyeztetés

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzatnak – a Rendelet 21. alcímében foglalt partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai szerint – partnerségi szabályzatot kell elfogadni, melyben foglaltakat érvényesíteni kell az eljárás valamennyi szakaszában.

Tájékoztatom, hogy a Rendelet 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a véleményezési szakasz során a polgármester az elkészült tervezetet a partnerekkel a Rendelet 29/A. §-ban rögzítettek szerint véleményezteti. Mindezek értelmében a tájékoztatás módja legalább a lakossági fórum megtartását, az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és – ha van ilyen – a helyi lapban való együttes közzétételét foglalja magába.

1. Felhívom szíves figyelmét, hogy Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete nem a Rendelet előírásaival összhangban tartalmazza a partnerségi egyeztetés szabályait, így annak felülvizsgálata javasolt.
2. A Rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a véleményezési szakasz lezárását követően a Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 297/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozata Jászkisér Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatáról, véleményezési szakaszának lezárásáról, továbbá az eljárás során – a partnerségi egyeztetéssel összefüggésben – beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példánya megküldésre került a Kormányhivatal részére.

III. Jogosult településtervező és szakági tervezők

A településrendezési tervezési munkát az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott, megfelelő minősítésű, a szakágak munkáját is irányító, a tervezői névjegyzékbe bejegyzett, jogosult településtervező készítheti.

A kötelező alátámasztó munkarészeket, illetve azok aktualizálását csak a hivatkozott kormányrendeletben meghatározott, arra jogosult szakági tervezők készíthetik el.

A településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapjának tartalmaznia kell a településtervező és a feladat elvégzésében részt vett szakági tervező(k) nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és – legalább egy eredeti példányon – a tervező(k) saját kezű aláírását.

A benyújtott tervdokumentációból, illetve a szakmai kamarák nyilvántartásából megállapítható, hogy tárgyi módosítást készítő településtervező, valamint szakági tervezők a jogszabályban előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkeznek.

IV. Megalapozó, alátámasztó munkarészek

Örökségvédelmi hatástanulmány

Jászkisér Város Önkormányzata az Örökségvédelmi Hatástanulmányát a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (III. 11.) Korm. rendelet alapján készítette el, mely Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2017. (VI. 29.) határozatával került jóváhagyásra.

1. Tekintettel a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet. 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra a 14. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában meghatározott – „A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület esetén terepbejárással” – vizsgálatot a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni a helyi építési szabályzat kidolgozásához. Mindezek alapján az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése indokolt a véleményezésre benyújtott dokumentáció „Régészeti terepbejárás iratai” részében az újonnan beépítésre szánt területek esetében kérelmezett régészeti terepbejárás eredményével.
2. A szerkezeti és szabályozási tervlapokon az örökségvédelmi hatástanulmányban felsorolt kunhalmok – a jelmagyarázatokban található jelek ellenére – nem kerültek feltüntetésre. Mindezek alapján szükséges a tervlapokon a jelölések felülvizsgálata, indokolt esetben azok pótlása.

Megalapozó vizsgálat

A Rendelet 3/A. § (1) és (2) bekezdései értelmében a megalapozó vizsgálat – meghatározott keretek között – felhasználható a stratégia és a településrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz módosítása során is.

A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. A Rendelet 3/A. § (3) bekezdése alapján jelen véleményezési dokumentációhoz csatolt, 2018. szeptember hónapban kiadott főépítési feljegyzés a határozattal jóváhagyott megalapozó vizsgálatot változatlan tartalommal elfogadja.

Alátámasztó javaslat

A dokumentációban kerültek bemutatásra a tervezett módosítások és fejlesztések, valamint a hozzájuk kapcsolódó szakági javaslatok.

3. Tekintettel arra, hogy az alátámasztó javaslat 1.1.1. pontjában, a 6. oldalon megjelölt különleges beépítésre szánt sportterület a hatályos településrendezési eszközökben is ugyanezen az építési övezetben található – illetve a változások leírása sem tartalmazza –, annak megjelölése nem releváns tárgyi „*Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer*” alcím alatt. Az alátámasztó javaslat 2.1.4. pontjában, a 22. oldalon megjelölt „*biológiai aktivitásérték növekmény*” értéke nem azonos a végső szakmai véleményezésre benyújtott anyag 38. oldalán megállapított értékkel. Kérem az észrevételek alapján az összhang megteremtését.

V. Településrendezési eszközök tervezete

Az OTÉK II-III. fejezeteiben meghatározott követelményektől való eltérés

A Rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal záró szakmai véleményében hozzájárul.

Jászkisér Város Polgármestere által Jk/499-77/2019 számon és „*Jászkisér Város Településrendezési Terv egyeztető tárgyalásra történő meghívás*” tárgyban kiadott megkereséséhez mellékelte „*MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK*” dokumentációban Jászkisér Város Önkormányzat érdemi észrevételei alcím alatt ismertetett, illetve a végső szakmai vélemény iránti kérelemmel egyidejűleg megküldött a VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. (1076 Budapest, Thököly út 7.) által 2019. decemberben elkészített tervdokumentáció alapján – az OTÉK 111. §-ában foglaltak biztosítására való hivatkozással – kérte hozzájárulásomat az OTÉK-ban meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények megállapítására a 90. számú módosításokra vonatkozóan – az általános gazdasági területen lakó rendeltetés elhelyezhetőség tekintetében –, mellyel kapcsolatosan az alábbi véleményt adom:

Az OTÉK 111. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a II-III. fejezetben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, közérdeket nem sért, valamint az OTÉK 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.

A településrendezési eszközök jelen felülvizsgálatának keretében – a hatályos OTÉK előírásainak figyelembevételével, tekintettel a 19. §-ban, valamint a 20. §-ban foglaltakra – a rendelettervezet 25. § (2) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban az általános gazdasági terület övezetében lakó rendeltetés elhelyezhetőségének engedélyezéséhez hozzájárulok.

Javasolom az áttekinthetőség és követhetőség céljából a rendelettervezet függelékkel történő bővítését az OTÉK II-III. fejezeteiben meghatározott követelményektől való eltérések rögzítésével.

A. Településszerkezeti terv

Szerkezeti tervlap

A településszerkezeti tervlapon és a jelmagyarázatán a Rendelet 6. melléklet 1. pontjában foglaltak szerint szükséges feltüntetni az egyes jelöléseket, melyekkel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

1. A szerkezeti terv jelmagyarázatán a „Kb-En” jelű területfelhasználáshoz tartozó megnevezés nem azonos a szerkezeti terv egyéb mellékleteiben alkalmazott „Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület” megnevezéssel, ezért annak pontosítása javasolt.
2. A „védőterület, védőtávolság, védősáv határa”, a „Nyomvonalas közlekedési infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa” jelölések szerkezeti tervlapokon történő megjelenítése nem egyértelmű, ezért azok felülvizsgálata és javítása szükséges (pl.: a T08 jelű tervlapon „←1000 1000→” és a T09 jelű tervlapon „←300 300→” vélhetően szaggatott vonallal jelölt – a K08 jelű szabályozási tervlapon ábrázolt Jászapáti szennyvíztisztítóhoz tartozó, illetve a B04 jelű szabályozási tervlapon ábrázolt trágyatelephez tartozó – védőidom nélküli, illetve ellentmondásos méreteket tartalmazó jelek nem értelmezhetőek).
3. A T09 jelű tervlapon megjelenő „←201 201→” jel esetében, illetve valamennyi vonalmenti létesítmény (pl.: út, vasút, villamosenergia átviteli hálózat) mentén a védőterületre vonatkozó jelölés tekintetében ellentmondás jelentkezik a jelben feltüntetett méret és a tervlapon ábrázolt szélesség között. A jelölés javítása szükséges.
4. A T09 jelű tervlapon a vasút vonalától északra lévő egyes tömbök, a temető melletti általános gazdasági terület, valamint a Petőfi út és a Szőlő utca mentén egyes tömbök területfelhasználásának betűjele hiányzik (pl.: G, Zkk, K-...), melyek pótlása szükséges.
5. A településszerkezeti tervlapokon a villamosenergia átviteli hálózatnak, valamint védőtávolságának jelölése – a számok átfedése miatt – nehezen olvasható, ezért felülvizsgálatuk javasolt.

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 18. § (3) bekezdés c) pontja alapján – a 208-2/2019. számon kiadott megyei főépítési vélemény figyelembevételével – az alábbi nyilatkozatot adom:

A Rendelet tartalmi előírásai szerint elkészített településrendezési eszközeik és az országos, illetve megyei területrendezési tervek összhangja biztosított.

- a) A jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési tervek:
- a 2019. március 15-e előtt indult településrendezési eszköz készítése, módosítása során az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTvT);
 - a 2019. március 15-e után indult településrendezési eszköz készítése, módosítása során a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban: Trtv.) jóváhagyott Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTvT'18), valamint a Trtv. végrehajtására kiadott a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet);
 - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek a *Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervéről* szóló 18/2004. (XI. 9.) számú rendelete (MTvT).

A 2019. március 15-e előtt indult településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosított OTvT-vel való összhangba hozataláig az OTvT 31/B. § átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 2019. március 15-e után indult településrendezési eszközök készítése során a Trtv.-vel összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetén a Trtv. 91. § előírásai alapján kell a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezni.

- b) A területrendezési terv és a településrendezési terv összhangját igazoló munkarészt, illetve vizsgálatot – mint a módosítás Rendelet 9. § (7) bekezdése, valamint 4. melléklete alapján kötelező munkarészét – a határozattervezet 5. melléklete tartalmazza.

Amennyiben a Képviselő-testület 2019. március 15-e előtt határozta el településrendezési eszközeinek módosítását, a Trtv. 90. §-a alapján az Önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a területrendezési terveknek való megfelelés igazolása során az OTvT követelményeit vegye alapul. A vonatkozó munkarészből megállapítható, hogy az Önkormányzat a Trtv. előírásainak való megfelelést igazolja a dokumentációban.

A szerkezeti terv 5. mellékletében „Az alábbi országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények érintik a területet” alcímhez tartozó felsorolásban a 3225. illetve 3227. jelű utak nem országos jelentőségűek, ezért törlésük javasolt. Továbbá a megyei területrendezési tervnek való területi megfeleltetés során a mezőgazdasági térségre kiterjedő vizsgálatban egyes számértékek javítása szükséges a mezőgazdasági térség települést érintő területe, valamint a területi mérleg figyelembevételével. Mindezekkel együtt a terv megfelel a Trtv. előírásainak.

A Trtv.-ben megállapított Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét a terv figyelembe veszi, azt nem változtatja meg.

Az MTrT-ben alkalmazott országos, illetve megállapított megyei övezetek kapcsán a vizsgálat a Trtv. 91. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő, a terv nem ellentétes a Trtv., az MvM rendelet, illetve az MTrT előírásaival.

Biológiai aktivitásérték számítás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.

A biológiai aktivitásérték számítását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM. rendelet (továbbiakban: ÖTM. rendelet) alapján kell elkészíteni.

A szerkezeti terv mellékletét képező biológiai aktivitásérték számítás alapján igazolt az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti követelménynek való megfelelés.

B. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Rendelettervezet

1. A rendeletervezet bevezető részében hivatkozott Rendelet 38. § helyett a 28. §-ra történő javítása szükséges.
2. Az egyértelmű alkalmazhatóság érdekében a rendeletervezet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „kötelező telekhatár” kifejezés alkalmazása indokolatlan, tekintettel az OTÉK 1. számú melléklet 107. pontjának szabályozási vonalra vonatkozó fogalom meghatározására.
3. A rendeletervezet 25. § (2) bekezdésében az OTÉK 10. § (2) bekezdés megjelölésének törlése javasolt. Ugyanezen szakaszban az általános gazdasági terület építési övezetben – az OTÉK II-III. fejezeteiben meghatározott követelményektől jelen véleményben foglaltak alapján történő eltérés alapján – elhelyezni kívánt lakó rendeltetés feltüntetése is szükséges.
4. A rendeletervezet 39. §-ában javasolt az Mkk övezet paramétereinek feltüntetése.
5. Javasolom a 90. pontban ismertetett módosítási pontok (Lk építési övezetben legkisebb telekméret és K-Re övezetben kereskedelem elhelyezhetőségének biztosítása) rendeletervezetbe történő beépítésének felülvizsgálatát.

Szabályozási tervlap

6. Az egyes szabályozási tervlapokon (pl.: K02, K09, stb.) feltüntetésre került a Rendelet 6. melléklet 2. pont 3.1.15. alpont szerinti – RÉ – jellel ellátott „régészeti érdekű terület határa/területe” jelölés. Tekintettel arra, hogy ezen jelölés nem szerepel a jelmagyarázatban, az egyértelmű használhatóság érdekében – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által JN-07/61/03215-04/2019. számú levélben foglaltakkal egyetértve – a jelmagyarázat, illetve a tervlapokon feltüntetett jelek összhangba hozatala szükséges.

7. A szabályozási terv jelmagyarázatában az „Egyéb korlátozó tényezők” alcímhez tartozóan barna, illetve fekete szaggatott vonallal jelölt védőtávolságok tekintetében javaslom a jelmagyarázatban azok alkalmazása szerinti megkülönböztetését.
8. A szabályozási terv jelmagyarázatában – helyesen – a Rendelet 6. melléklet 2. pont 6.6 alpont szerint feltüntetett villamosenergia átviteli hálózat jele nem azonos a szabályozási tervlapokon ábrázoltakkal, valamint a B6, illetve K9 jelű tervlapokon ezen jelöléshez tartozó biztonsági övezet határának feltüntetése is hiányzik. Tárgyi jelölés felülvizsgálata és javítása szükséges.

A Jászkisér Város Önkormányzat Polgármestere által 2020. január 9-én benyújtott javított tervdokumentáció alapján – az észrevételek figyelembevételével – javaslom tárgyi módosítás képviselő-testület elé terjesztését.

Tájékoztatom, hogy az Étv. 8.§ (2d) bekezdése szerint a településrendezési eszköz elfogadásakor a záró szakmai vélemény kibocsátására jogosult állami főépítész – a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító – záró szakmai véleményét figyelembe kell venni.

A fentiekben túl az alábbiakról tájékoztatom:

- A Rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja szerint teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz legkorábban az elfogadástól számított 30. napon léptethető hatályba.
- A Rendelet 43. § (2) bekezdésnek megfelelően a polgármester – a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül – a településrendezési eszközt az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt megküldi, vagy – elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva –, annak elérése lehetőségéről értesíti a Lechner Tudásközpontot, az állami főépítész hatáskörében eljáró Kormányhivatalt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet.
- Az Építészeti Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építészeti Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-melléleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

A dokumentumokat PDF (Portable Document Format) formátumban

- a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,
 - a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig az építészeti hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy
 - csak egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton
- kell a Dokumentációs Központ részére átadni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatnak településrendezési eszközeit a hatálybalépést követően a jogszabályokban meghatározottak szerint közzé kell tennie.

Kérem, hogy a jóváhagyást követően a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés előírása alapján a Helyi Építési Szabályzatot hitelesített pdf és szerkeszthető – jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas – digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt küldjék meg, vagy digitális formátumban – a jegyzőkönyvvel együtt – mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tegyék elérhetővé az állami főépítési hatáskörben eljáró Kormányhivatal részére. Hivatkozás: Rendelet 43. § (2) bekezdés.

Az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal a településrendezési eszközök egyeztetése során a Rendelet előírásai alapján ad véleményt, illetve a Rendelet 43. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, ha az elfogadott településrendezési eszköz kapcsán jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

Szolnok, 2020. január „23.”

Tisztelettel:

Dr. Berkó Attila kormány megbízott nevében
és megbízásából kiadmányozó:



Dusa Zsuzsanna
állami főépítész

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak,
kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<hkp:DokumentumAdatok xmlns:reg="http://www.iop.hu/2004/reg" xmlns:iop="http://www.iop.hu/2004" xmlns:hkp="http://iop.gov.hu/2006/01/hkp">
  <hkp:Tartterulet>0</hkp:Tartterulet>
  <hkp:KapcsolatiKod/>
  <hkp:Cimzett>1948</hkp:Cimzett>
  <hkp:Nev>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÉR</hkp:Nev>
  <hkp:Email/>
  <hkp:ErkeztetesiSzam>504136738202001290945255319</hkp:ErkeztetesiSzam>
  <hkp:DokTipusHivatal>JAK THIR</hkp:DokTipusHivatal>
  <hkp:DokTipusAzonosito>KrxKuldemeny</hkp:DokTipusAzonosito>
  <hkp:DokTipusLeiras>Jászisér Város TRE - teljes eljárás - záró szakma</hkp:DokTipusLeiras>
  <hkp:HivatkozasSzam>JN/40/00004-2/2020</hkp:HivatkozasSzam>
  <hkp:Megjegyzes/>
  <hkp:FileNev>POSZ_637158879172479500.krx</hkp:FileNev>
  <hkp:ErkeztetesiDatum>2020-01-29T09:45:18+01:00</hkp:ErkeztetesiDatum>
  <hkp:Kebzesitettseg>0</hkp:Kebzesitettseg>
  <hkp:Idopeccet>MIIL3TADA,gEAMMILIA,YJKoZlhwCNAQcCoILxTCCC8ECAQMxDzANBgIghkgBZQMEAgEFADCCAQGCyqGSIb3DQEJFAEEoIIBQwS
  <hkp:ValaszTitkositas>false</hkp:ValaszTitkositas>
  <hkp:ValaszUtvonal>0</hkp:ValaszUtvonal>
  <hkp:RendszerUzenet>false</hkp:RendszerUzenet>
</hkp:DokumentumAdatok>

```




1. melléklet a .../2020. (...) Kt. határozathoz

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE M=1: 10.000

/Jelmagyarázat: szelvényháló, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 tervlap/

Határelemek

- Közigazgatási határ
- Meglevő megmaradó belterületi határ
- Meglevő megszűnő belterületi határ
- Tervezett belterületi határ

A szabályozás alapelemei

- Szabályozási vonal
- Szabályozási vonal határvonalon
- Építési övezet, övezet határa
- ← 20 → Szabályozási szélesség
- Vt-1 Építési övezet, övezet jele
- Közüti közlekedési terület (szerkezeti jelentőségű)
- Közlekedési célú közterület
- Kötőpályás közlekedési (vasút) terület
- Zöldterület - közpark
- Védelmi rendeltetésű erdőterület
- Gazdasági rendeltetésű erdőterület
- Vízgazdálkodási terület
- Egyéb vízgazdálkodási terület
- Különleges beépítésre nem szánt terület
- Különleges beépítésre szánt terület
- Tanyák területe

A szabályozás másodlagos elemei

- Javasolt telekhatár

Egyéb szabályozási elemek

- Tervezett kerékpárút nyomvonala
- Kötőpályás tömegközlekedés

Védelem, korlátozás, kötelezettség

Örökségvédelem

Országos(nemzetközi) művi értékvédelem

- Műemlék telke
- Műemlék épülete
- Műemléki környezet határa
- Nyilvántartott régészeti lelőhely határa

Helyi művi értékvédelem

- Helyi területi védelem határa
- Helyi védelem alatt álló művi érték telke

Táj - és természetvédelem

Nemzetközi táj- és természetvédelem

Országos és térségi táj- és természetvédelem

- Nemzeti ökológiai hálózat - magterület területe
- Nemzeti ökológiai hálózat - ökológiai folyosó területe
- Natura 2000 terület határa
- BIRDLIFE International terület
- Természeti terület
- Érzékeny természeti terület
- Magas természeti értékű terület
- Ex lege védett kunhalom
- Tájképvédelmi terület

Egyéb korlátozó tényezők

- Nyomvonalas közlekedési infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa (50 m, 100 m)
- Védőterület, védőhatár, védősáv határa (3.5 m, 4 m, 6 m, 13 m, 20 m, 24 m, 27 m, 50 m, 100 m, 110 m, 201 m, 300 m, 1000 m)
- Ásványi nyersanyag lelőhelyek, bányászati érdekelttségű területek
- Belvízjárta terület területe
- Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó területe

Közművek korlátozásai


- Szennyvíztisztító telep
- Termékvezeték biztonsági övezettel
- Vezetkes távközlési hálózat (föld alatt)
- Villamosenergia átviteli hálózat (220 kV feszültségűvel, biztonsági övezettel)
- Villamosenergia elosztó hálózat (20 kV-os szabadvezeték, biztonsági övezettel)


Egyes sajátos jogintézmények


- Telekalakítási tilalom
- Beültetési kötelezettséggel érintett terület


Tájékoztató elemek

- Földrészlet határ
- Épület
- Szintvonal
- Úttengely
- Szintbeni vasúti kereszteződés
- Vasútállomás
- Parkoló
- M32 távlati nyomvonala
- M32 távlati védőtávolsága
- Vízműkút
- Adótorony, átjátszó állomás
- Gázfogadó állomás
- Víztorony, hidroglobusz
- Villamos transzformátor állomás
- Tanya területe





























T04
T09
T10
T14










KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



















KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.




KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.

0 100 200 400 600 800 1 000
Méter

N





2. melléklet a .../2020. (...) Kt. határozathoz

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

Jászkisér Város:

- az Észak-Alföld régióban található.
- Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el.
- része a Jászapáti Járásnak.
- szomszédos Jászapáti várossal, Jászládány nagyközséggel, valamint Jászivány, Pély, Tiszasüly, Jászsós-szentgyörgy és Jásztelek községekkel.

1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS

A település közigazgatási területe építési szempontból

- beépítésre szánt, valamint
- beépítésre nem szánt területekre osztható.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TAGOZÓDÁSA:

Jászkisér közigazgatási területén a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következő terület-felhasználási egységekbe sorolódnak:

(Zárójelben a megengedett legnagyobb beépítési-sűrűség szerepel.)

(1) Lakóterületek:

- Lk – kisvárosias lakóterület (bs.: max. 1,5 m²/m²)
- Lke – kertvárosias lakóterület (bs.: max. 0,6 m²/m²)
- Lf – falusias lakóterület (bs.: max. 0,5 m²/m²)

(2) Vegyes területek:

- Vt – településközpont terület (bs.: max. 2,4 m²/m²)

(3) Gazdasági területek:

- G – általános gazdasági terület (bs.: max. 2,0 m²/m²)

(4) Különleges beépítésre szánt területek:

- K-G – különleges beépítésre szánt garázsterület (bs.: max. 1,0 m²/m²)
- K-Km – különleges beépítésre szánt közműterület (bs.: max. 2,0 m²/m²)
- K-Mű – különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület (bs.: max. 2,0 m²/m²)
- K-Re – különleges beépítésre szánt rekreációs és idegenforgalmi terület (bs.: max. 2,0 m²/m²)
- K-Sp – különleges beépítésre szánt sportterület (bs.: max. 2,0 m²/m²)
- K-T – különleges beépítésre szánt temetőterület (bs.: max. 1,0 m²/m²)

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TAGOZÓDÁSA:

Jászkisér közigazgatási területén a beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos rendeltetésük szerint a következő területfelhasználási egységekbe sorolódnak:

(1) Közlekedési és közműterületek:

- KÖu – közúti közlekedési terület
- kt. – közlekedési célú közterület
- KÖk – kötöttpályás közlekedési terület

(2) Zöldterületek:

- Zkk – közkert

(3) Erdőterületek:

- Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület
- Eg – gazdasági rendeltetésű erdőterület

(4) Mezőgazdasági területek:

- Mk – kertes mezőgazdasági terület
- Mkko – korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület



Má – általános mezőgazdasági terület

(5) Vízgazdálkodási területek:

V – vízgazdálkodási terület

Ve – egyéb vízgazdálkodási terület

V-E – vízgazdálkodási célú erdőterület

V-Mg – vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület

(6) Természetközeli terület

Tk – természetközeli terület (nádas)

(7) Különleges beépítésre nem szánt területek:

Kb-Hg – különleges beépítésre nem szánt halgazdasági terület

Kb-Hu/F – különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó területe

Kb-Kt/B – különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér

Kb-En – különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

Kb-Mü – különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület

2. A TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

(1) Nemzetközi jelentőségű természeti értékek

- Natura 2000 területek:
 - Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – HUHN20085 Jászapáti–jászkiséri szikesek
 - Különleges Madárvédelmi Terület – HUHN10005 Jászság
- BirdLife International nemzetközi természetvédelmi szervezet kritériumai alapján kijelölt fontos madár-élőhelyek – Dél-Hevesi-sík, Heves Plain

(2) Országos jelentőségű természeti értékek

- Nemzeti ökológiai hálózat: Magterület, ökológiai folyosó, puffterület
- Tájképvédelmi terület
- Ex lege védett kunhalom
- Magas Természeti Értékű Terület – Hevesi-sík, Jászság
- Érzékeny természeti területek
 - Kiemelten fontos ÉTT-ek térsége: 3.1.1. Hevesi-sík,
 - Tervezett ÉTT-ek térsége: 7.3.1. A Jászság régiója

3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

(1) Köztérületi zöldfelületek

Közkertek

Közlekedési nyomvonalakat kísérő zöldfelületek

(2) Egyéb zöldfelületek

Intézményi kertek

Temető kertek

Lakóterületi kertek

Erdőterületek, erdősávok

Mezőgazdasági művelésű ingatlanok

4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM

(1) Országos jelentőségű művi értékek

Műemlékek:

- 15790 azonosítószámú, műemlék Kőkereszt,
- 5984 azonosítószámú, műemlék Ref. templom,
- 5985 azonosítószámú, műemlék R.k. templom (Szent Kereszt feltalálása).

*Műemléki környezetek:*

- Azonosító: 27707, törzsszám: 4014
979/2, 982, 732/5, 230/2, 231, 232, 233, 315, 597/1, 597/25, 596, 594/3, 594/5, 594/6, 594/7, 594/8, 548 hrsz.-ok
- Azonosító: 27708, törzsszám: 10643
890/5, 893, 962/1, 974/4, 974/5, 975, 976, 977/1, 977/2, 978, 989, 995/1, 1036, 1037, 1068, 1069/1, 1069/2, 1069/3 1070 hrsz.-ok

Régészeti lelőhelyek:

- 49440 azonosítószámú, Jászivány - Iványi-Ördöghát-dűlő II. megnevezésű,
- 49442 azonosítószámú, Jászivány - Iványi-Ördöghát-dűlő III. megnevezésű,
- 32971 azonosítószámú, Szőlő-halom megnevezésű,
- 34723 azonosítószámú, Rókás megnevezésű,
- 34722 azonosítószámú, Névtelen megnevezésű,
- 57563 azonosítószámú, Ladányi út mente-dűlő megnevezésű,
- 67677 azonosítószámú, Nagy-árka megnevezésű,
- 67679 azonosítószámú, Parajos-part I. megnevezésű,
- 67683 azonosítószámú, Parajos-part II/b. megnevezésű,
- 67687 azonosítószámú, Parajos-part III. megnevezésű,
- 67689 azonosítószámú, Ludas-oldal I. megnevezésű,
- 67693 azonosítószámú, Ludas-oldal II. megnevezésű,
- 67697 azonosítószámú, Parajos-part IV. megnevezésű,
- 66094 azonosítószámú, Magos-határ-dűlő megnevezésű,
- 65546 azonosítószámú, Ördög-halom megnevezésű,
- 65550 azonosítószámú, Ördög-hát dűlő II. megnevezésű,
- 65552 azonosítószámú, Ördög-hát dűlő III. megnevezésű,
- 65560 azonosítószámú, Csukás-hát megnevezésű,
- 65562 azonosítószámú, Kőkút-hát dűlő II. - Rassang megnevezésű,
- 65564 azonosítószámú, Nagy-Kapitány-rét I. - Rassang megnevezésű,
- 65566 azonosítószámú, Szőlő-dűlő II. megnevezésű,
- 65570 azonosítószámú, Homokos-part III. megnevezésű,
- 65572 azonosítószámú, Szárcsás-part I. megnevezésű,
- 65574 azonosítószámú, Fövényes megnevezésű,
- 65576 azonosítószámú, Pusztakürt-Templompart I. megnevezésű,
- 65578 azonosítószámú, Pusztakürt-Templomkert II. megnevezésű,
- 65582 azonosítószámú, Pusztakürt-Templomkert III. megnevezésű,
- 65588 azonosítószámú, Tarna-folyás part III. megnevezésű,
- 65590 azonosítószámú, Pap-halom megnevezésű,
- 65594 azonosítószámú, Miklós-halom megnevezésű,
- 65598 azonosítószámú, Ördög-hát dűlő IV. megnevezésű,
- 65600 azonosítószámú, Ördög-hát dűlő V. megnevezésű,
- 65602 azonosítószámú, Varsa-hely megnevezésű,
- 65604 azonosítószámú, Parajos-part II/a. megnevezésű,
- 65608 azonosítószámú, Fövényes I. megnevezésű,
- 65614 azonosítószámú, Járási-dűlő I. megnevezésű,
- 65616 azonosítószámú, Járási-dűlő II. megnevezésű,
- 65618 azonosítószámú, Szárcsás-part II. megnevezésű,
- 65620 azonosítószámú, Határ-halom megnevezésű,
- 66961 azonosítószámú, MÁV Járműjavító megnevezésű,
- 82513 azonosítószámú, Járási- dűlő megnevezésű,



- 82515 azonosítószámú, Büt-hát I. megnevezésű,
- 82517 azonosítószámú, Büt-hát II. megnevezésű,
- 87899 azonosítószámú, Felső-vasúti megálló megnevezésű.

(2) Helyi jelentőségű művi értékek

Helyi területi építészeti védelem alatt álló településrész:

- Történeti településrész

Helyi egyedi építészeti védelem alatt álló létesítmények:

- Községháza (hrsz. 1/1, Fő utca 7.)
- Mozi (hrsz. 986, Fő utca 4.)
- Teleház (hrsz. 982, Fő utca 2.)
- Római katolikus iskola (hrsz. 978, Kossuth tér 6.)
- Református iskola (hrsz. 597/1, Hősök tér 1.)
- Művelődés háza (hrsz. 978, Jubileum tér 1.)
- Lakóépület (hrsz. 232, Ady Endre utca 4.)
- Nepomuki Szt. János szobra (hrsz. 994, Jubileum tér)
- I. világháborús szobor (hrsz. 230/2, Hősök tér)
- Csete Balázs Tájház (hrsz. 1979/3, Bocskai utca 26.)
- Népi ház (hrsz. 1905, Bercsényi utca 38.)

5. A KÖZLEKEDÉS

Közúthálózati elemek:

Országos főút nem halad át a településen.

Országos mellékút:

- 3225 j. Szolnok-Jászkisér összekötő út
- 3227 j. Újszász-Jászapáti összekötő út
- 32327 j. Jászkisér állomáshoz vezető út

6. A KÖZMŰELLÁTÁS

(1) Vízellátás:

Jászkisér vízellátását a TRV (Tiszamenti Regionális Vízművek) Zrt. biztosítja.

- A település vízbázisát 4 db üzemelő vízműkút adja.
- A település vízvezeték hálózatán a megfelelő nyomást a 100 m³-es hidroglobusz biztosítja, mely a 889 hrsz.-ú ingatlanon található.
- Vízvezeték hálózattal a belterület utcái ellátottak.

(2) Szennyvízelvezetés és tisztítás

Jászkisér szennyvízelvezetését a TRV (Tiszamenti Regionális Vízművek) Zrt. biztosítja.

- Jászkisér – a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján – az 16.890 LE szennyvízterhelésű Jászapáti központú szennyvízelvezetési agglomeráció települése. Az Agglomeráció tagja még Jászapáti, Jászszentandrás. A 2000m³/nap kapacitású Szennyvíztisztító Telep Jászapáti külterületén, a 070/1 hrsz.-ú ingatlanon található.
- A telepről elvezetett tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a 25. csatorna.
- A település csatornahálózata gravitációs és nyomott rendszerű, melyben 4 szennyvízátemelő és 6 szennyvízbeemelő üzemel. A hálózatba bekapcsolt lakások aránya magas.
- A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. telepe önálló szennyvíztisztító teleppel rendelkezik.

(3) Felszíni vízrendezés

A város teljes közigazgatási területe a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik. A település közigazgatási területe belvízzel érintett. A településen átfogó belvízrendezési terv készítése szükséges az elmúlt évek belvízi tapasztalatai alapján.



- A településen nyílt, árkos vízelvezető rendszer lett kiépítve. Számos belvízcsatorna található a településen. Ezek közül többet Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Trtv.) 2. mellékletét képező az Ország Szerkezeti terve megnevezésű tervlap is feltüntet. Tisasülyi (28.) főcsatorna, Millér-csatorna, Jászsági főcsatorna zagyva ága.
- A település közigazgatási területén helyezkedik el a Hanyi-Tisasülyi árvízszint csökkentő tározó.

(4) Villamosenergia-ellátás

A település villamosenergia ellátását az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja.

- Az elektromos energia betáplálás Jászapáti felől történik. A településen 13 trafótelep került kiépítésre a kisfogyasztók részére és 13 db ipari transzformátor az ipari fogyasztók részére.
- A közigazgatási területen a MAVIR Zrt. vezetékei is megtalálhatók:
 - a Detk – Szolnok 220 kV-os átviteli vezeték biztonsági övezetének terjedelme 24-24 m,
 - Sajószöged – Szolnok 220 kV-os vezeték védőtávolsága, 27-27 m.

(5) Vezetékes gázellátás

A település gázellátását a TIGÁZ Zrt. biztosítja.

A közigazgatási területen az FGSZ Földgázszállító Zrt, valamint a MOL Nyrt. vezetékei is megtalálhatók.

- A település ellátása a Jászdózsa-Jászapáti-Jászkisér nagyközép-nyomású vezetékről megoldott. A település gázfogyasztója a belterület északkeleti részén található.
- MOL Nyrt adatszolgáltatása alapján Jászkisér város területét az alábbi termékvezetékek érintik:
 - Szajol-Tiszaújváros DN200 termékvezeték, biztonsági övezete 10-10 m.
 - Szajol-Tiszaújváros DN300 termékvezeték, biztonsági övezete 13-13 m.
- A lakossági fogyasztók ellátása egyedi gáznyomás-szabályozókkal került megoldásra. A belterület ingatlanainak túlnyomó többsége rákötött a gázhálózatra.

(6) Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások közül elsősorban a termálvíz, valamint a napenergia jelenik meg a településen. Előbbit döntően az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtésére, utóbbit meleg víz előállításra használnak. Napelem Park telepítése van tervbe véve a település több területén.

(7) Elektronikus hírközlés

A település hírközlési hálózatának szolgáltatója a Fiber System Kft., az Invitech ICT Services Kft., az MVM NET Zrt. és a PR-TELECOM Zrt.

A mobil rádiótelefon szolgáltatás vétele megfelelő a településen. Mindhárom mobilszolgáltató (Telenor, Telekom, Vodafone) lefedi a települést-

- A település területén egy hírközlő kábel és egy optikai kábel is áthalad:
 - a Tisasüly-Füzesabony bányászati hírközlő kábel,
 - a Tisasüly-Füzesabony bányászati optikai kábel

(8) Kábeltelevíziós hálózat

Több szolgáltató is elérhető a településen, UPC, Telekom, Digi.

7. A KÖRNYEZETVÉDELME

(1) Talaj- és talajvízvédelem

A település néhány részterülete – A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5.§(1)b)bb) alpontja, mint kijelölési szempont alapján – nitrátérzékeny területnek minősül, ugyanakkor a felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint a település területe sem 2006-ban, sem 2013-ban nem volt nitrátérzékenyként kijelölt terület.

A belterület körül átlagosnál jobb minőségű termőföldek találhatók nagy kiterjedésben.

A település talajait folyóvízi aleurit, lösz, infúziós lösz alkotják. (<https://map.mbfisz.gov.hu/fdt100/>)

Jászkisér – a Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve alapján - a Tisza részvízgyűjtőhöz tartozó, 2-9 számú Hevesi-sík alegységben található. A település felszín alatti sekély porózus (sp.2.9.2), felszín alatti porózus (p.2.9.2)



és felszín alatti porózus termál (pt.2.2.) víztesttel érintett. A sekély porózus és a porózus víztest mennyiségi állapota gyenge, a porózus termál víztest mennyiségi állapota jó. Kémiai állapota az sp.2.9.2 víztestnek gyenge, a p.2.9.2 víztestnek és a pt.2.2 víztestnek jó.

(2) Levegővédelem

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján Jász Kisér város – az ország önálló légszennyezettségi zónába nem tartozó területeihez hasonlóan – a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. Légszennyezettségi állapota tehát kedvező.

(3) Zaj- és rezgésvédelem

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezik a határértékekről.

A stratégiai zajterképezésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapján Jász Kisér egyetlen útszakasza sem érintett, mivel évi 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat egyik sem bonyolít le.

(4) Hulladékgazdálkodás

Jász Kisér a Régió-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás tagja. A Város területén keletkező kommunális hulladék elszállítását a település saját maga végzi. A regionális hulladéklerakó Jásztelek területén, a 090/2 hrsz.-ú ingatlanon található.

8. A VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK (MEGHATÁROZVA A MÁS JOGSZABÁLYVAL ÉRVÉNYESÜLŐ ELEMÉKET IS)

(1) Védőterületek, védősávok

- Hidrogeológiai védőterületek
- Közművezetékek védősávja
- Termékvezetékek védősávja
- Szennyvízátemelők védőterülete
- Csatornák parti sávja
- Rendszeresen belvízjárta terület
- Hanyi-Tisasülyi árvízi tározó területe

(2) Kezelői hozzájárulási sávok


- Mellékút külterületi szakaszának tengelyétől számított 50-50 m
- Közforgalmú vasút szélső vágányától számított 50-50 m



3. melléklet a .../2020. (...) Kt. határozathoz


VÁLTOZÁSOK


3.1. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M=1:10.000






KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.










KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.











JÁSZKISÉR VÁROS VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M = 1:10 000


KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.












JÁSZKISÉR VÁROS VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M = 1:10 000

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.






JÁSZKISÉR VÁROS VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M = 1:10 000


KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.


0 100 200 400 600 800 1 000 Méter

V10
V14 V15 V16
V19












KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.






KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.



KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSÁVAL.

0 100 200 400 600 800 1 000 Méter

N





3.2. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

HATÁLYOS TERÜLET-FELHASZNÁLÁS			TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁS	
V1.	Lf	Falusias lakóterület	Lk	Kisvárosias lakóterület
V2.	Vt	Településközpont vegyes terület	Lk	Kisvárosias lakóterület
V3.	Vt	Településközpont vegyes terület	Lke	Kertvárosias lakóterület
V4.	Ge	Egyéb gazdasági terület	Lke	Kertvárosias lakóterület
V5.	kt.	Közlekedési célú közterület	Lke	Kertvárosias lakóterület
V6.	Z	Zöldterület	Lke	Kertvárosias lakóterület
V7.	Lke	Kertvárosias lakóterület	Lf	Falusias lakóterület
V8.	Vt	Településközpont vegyes terület	Lf	Falusias lakóterület
V9.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Lf	Falusias lakóterület
V10.	Lf	Falusias lakóterület	Vt	Településközpont terület
V11.	V	Vízgazdálkodási terület	Vt	Településközpont terület
V12.	Gksz	Kereskedelmi-szolgáltató terület	G	Általános gazdasági terület
V13.	Ge	Egyéb gazdasági terület	G	Általános gazdasági terület
V14.	KÖk	Kötőtpályás közlekedési terület	G	Általános gazdasági terület
V15.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	G	Általános gazdasági terület
V16.	Má	Általános mezőgazdasági terület	G	Általános gazdasági terület
V17.	Má	Általános mezőgazdasági terület	K-T	Különleges beépítésre szánt temetőterület
V18.	Lf	Falusias lakóterület	K-G	Különleges beépítésre szánt garázsterület
V19.	Lke	Kertvárosias lakóterület	K-Mü	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
V20.	Lf	Falusias lakóterület	K-Mü	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
V21.	Ge	Egyéb gazdasági terület	K-Mü	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
V22.	V	Vízgazdálkodási terület	K-Mü	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
V23.	kt.	Közlekedési célú közterület	K-Mü	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
V24.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	K-Mü	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
V25.	Má	Általános mezőgazdasági terület	K-Mü	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
V26.	Vt	Településközpont vegyes terület	K-Km	Különleges beépítésre szánt közműterület
V27.	Gksz	Kereskedelmi-szolgáltató terület	K-Km	Különleges beépítésre szánt közműterület



V28.	Má	Általános mezőgazdasági terület	K-Km	Különleges beépítésre szánt közműterület
V29.	Vt	Településközpont vegyes terület	K-Re	Különleges beépítésre szánt rekreációs és idegenforgalmi terület
V30.	Lf	Falusias lakóterület	V	Vízgazdálkodási terület
V31.	Ge	Egyéb gazdasági terület	V	Vízgazdálkodási terület
V32.	Gmg	Mezőgazdasági üzemi terület	V	Vízgazdálkodási terület
V33.	KÖu	Közúti közlekedési terület	V	Vízgazdálkodási terület
V34.	kt.	Közlekedési célú közterület	V	Vízgazdálkodási terület
V35.	Z	Zöldterület	V	Vízgazdálkodási terület
V36.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	V	Vízgazdálkodási terület
V37.	Mk	Kertes mezőgazdasági terület	V	Vízgazdálkodási terület
V38.	Má	Általános mezőgazdasági terület	V	Vízgazdálkodási terület
V39.	V	Vízgazdálkodási terület	Ve	Egyéb vízgazdálkodási terület
V40.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	Ve	Egyéb vízgazdálkodási terület
V41.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Ve	Egyéb vízgazdálkodási terület
V42.	V	Vízgazdálkodási terület	Kb-Hg	Különleges beépítésre nem szánt halgazdasági terület
V43.	kt.	Közlekedési célú közterület	Kb-Hu/F	Különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó
V44.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	Kb-Hu/F	Különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó
V45.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Kb-Hu/F	Különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó
V46.	Vt	Településközpont vegyes terület	Kb-Kt/B	Különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér
V47.	Z	Zöldterület	Kb-Kt/B	Különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér
V48.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Kb-Mü	Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi terület
V49.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Kb-En	Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület
V50.	Gmg	Mezőgazdasági üzemi terület	kt.	Közlekedési célú közterület
V51.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	kt.	Közlekedési célú közterület
V52.	Lke	Kertvárosias lakóterület	Zkk	Zöldterület - közkert
V53.	Lf	Falusias lakóterület	Zkk	Zöldterület - közkert
V54.	Vt	Településközpont vegyes terület	Zkk	Zöldterület - közkert
V55.	kt.	Közlekedési célú közterület	Zkk	Zöldterület - közkert
V56.	Lke	Kertvárosias lakóterület	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület



V57.	Ge	Egyéb gazdasági terület	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület
V58.	Mk	Kertes mezőgazdasági terület	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület
V59.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület
V60.	Gksz	kereskedelmi-szolgáltató terület	Eg	Gazdasági rendeltetésű erdőterület
V61.	Ge	Egyéb gazdasági terület	Eg	Gazdasági rendeltetésű erdőterület
V62.	kt.	Közeledési célú közterület	Eg	Gazdasági rendeltetésű erdőterület
V63.	Z	Zöldterület	Eg	Gazdasági rendeltetésű erdőterület
V64.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	Eg	Gazdasági rendeltetésű erdőterület
V65.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Eg	Gazdasági rendeltetésű erdőterület
V66.	Lke	Kertvárosias lakóterület	Mk	Kertes mezőgazdasági terület
V67.	Gmg	Mezőgazdasági üzemi terület	Mk	Kertes mezőgazdasági terület
V68.	Z	Zöldterület	Mk	Kertes mezőgazdasági terület
V69.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	Mk	Kertes mezőgazdasági terület
V70.	Ge	Egyéb gazdasági terület	Má	Általános mezőgazdasági terület
V71.	K-B	Különleges beépítésre szánt bányaterület	Má	Általános mezőgazdasági terület
V72.	kt.	Közeledési célú közterület	Má	Általános mezőgazdasági terület
V73.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	Má	Általános mezőgazdasági terület
V74.	Mk	Kertes mezőgazdasági terület	Mkko	Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület
V75.	V	Vízgazdálkodási terület	Mkko	Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület
V76.	KÖu	Közüti közlekedési terület	Mkko	Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület
V77.	kt.	Közeledési célú közterület	Mkko	Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület
V78.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	Mkko	Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület
V79.	Mk	Kertes mezőgazdasági terület	Mkko	Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület
V80.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Mkko	Korlátozott használatú kertes mezőgazdasági terület
V81.	V	Vízgazdálkodási terület	Tk	Természetközeli terület
V82.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	Tk	Természetközeli terület
V83.	Má	Általános mezőgazdasági terület	Tk	Természetközeli terület
V84.	V	Vízgazdálkodási terület	V-E	Vízgazdálkodási célú erdőterület
V85.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	V-E	Vízgazdálkodási célú erdőterület
V86.	Má	Általános mezőgazdasági terület	V-E	Vízgazdálkodási célú erdőterület
V87.	V	Vízgazdálkodási terület	V-Mg	Vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület



V88.	Ev	Védelmi rendeltetésű erdőterület	V-Mg	Vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület
V89.	Má	Általános mezőgazdasági terület	V-Mg	Vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület



4. melléklet a .../2020. (... . .) Kt. határozathoz

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

HATÁLYOS TERÜLET-FELHASZNÁLÁS JELE	TERÜLET (HA)	TERÜLETI MEGOSZLÁS (%)	TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁS JELE	TERÜLET (HA)	TERÜLETI MEGOSZLÁS (%)
Lk	0,23	0,00	Lk	32,29	0,25
Lke	149,61	1,15	Lke	76,80	0,59
Lf	189,85	1,46	Lf	170,51	1,31
Vt	16,71	0,13	Vt	14,70	0,11
G	0	0	G	139,51	1,07
Gksz	28,38	0,22	Gksz	0	0
Gip	132,64	1,02	Gip	0	0
K-B	1,21	0,01	K-B	0	0
K-G	0	0	K-G	0,01	0,00
K-Km	0	0	K-Km	0,80	0,01
Gmg	60,03	0,46	K-Mü	118,83	0,91
K-Re	9,24	0,07	K-Re	10,19	0,07
K-Sp	1,81	0,01	K-Sp	1,81	0,01
K-T	6,18	0,05	K-T	6,45	0,05
V	428,27	3,29	V	321,76	2,47
Ve	0	0	Ve	66,12	0,51
V-E	0	0	V-E	281,79	2,17
V-Mg	0	0	V-Mg	2 038,11	15,67
Kb-En	0	0	Kb-En	84,19	0,65
Kb-Hg	0	0	Kb-Hg	178,32	1,37
Kb-Hu/F	0	0	Kb-Hu/F	6,84	0,05
Kb-Kt/B	0	0	Kb-Kt/B	1,34	0,01
Kb-Mü	0	0	Kb-Mü	15,40	0,12
KÖu	384,17	2,95	KÖu	367,81	2,83
KÖk	14,57	0,11	KÖk	14,38	0,11
Z	27,37	0,21	Zkk	16,86	0,13
Ev	2 147,17	16,51	Ev	66,91	0,51
Eg	0	0	Eg	495,76	3,81
Mk	195,15	1,5	Mk	147,99	1,14
Mkko	0	0	Mkko	2 515,80	19,34
Má	9 216,43	70,85	Má	5 767,82	44,34
Tk	0	0	Tk	49,94	0,38
Összesen:	13 009,04	100,00	Összesen:	13 009,04	100,00



5. melléklet a .../2020. (... .) Kt. határozathoz

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 4.§ (2) bekezdése kimondja:

„(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek.”

Az Eljr. 4. melléklete a településszerkezeti terv tartalmi követelményeként írja elő a területrendezési tervvel való összhang igazolását.

Jász Kisér város területrendezési tervvel való összhangját három hatályos jogszabály vizsgálatával kell bemutatni:

- A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Trtv.)
- a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), valamint
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 18/2004. (XI.9.) Kgy. rendelet.

2018. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

„3. A törvény hatálya”

„3. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a megyei területrendezési terv, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.

(2) A megyei területrendezési terv, valamint a településrendezési eszközök e törvényben meghatározott előírásoknál szigorúbb területfelhasználási követelményeket megállapíthatnak.

(3) A megyei területrendezési terv rendelkezéseit – a 91. §-ban foglaltakra is tekintettel – alkalmazni kell a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.

(4) A településrendezési eszközök e törvényben meghatározott előírásoknál szigorúbb követelményeket megállapíthatnak.

(5) Ha a településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor e törvény és az e törvénnyel összhangban lévő megyei területrendezési terv rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Trtv. 2. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve



ORSZÁGOS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK

„9. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek elhelyezése”

„15. § (2) A településrendezési eszközökben

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától.”

(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.

16. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőkön áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.

17. § (1) A 4/4-4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükségessé és korrekciókkal kell megvalósítani.

(2) A 4/1–4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét – érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell meavalósítani.

(3) A 4/5. és 4/7–4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével,

az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

(4) A 4/10. melléklet 1. pontjában szereplő VTT-tározókat az ott felsorolt települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

18. § (1) Kúlfejtéses művelésű bányateleket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának szándékáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet – ha van elfogadott településrendezési eszköz – a településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta.”

Az alábbi országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények érintik a területet:

- M32 tervezett gyorsforgalmi út (Szolnok – Füzesabony közti része)
- 86. sz. Vámosgyörk – Újszász – Szolnok vasútvonal - országos törzshálózati vasút pálya
- Detk – Szolnok 220 kV-os átviteli vezeték,
- Sajószöged – Szolnok 220 kV-os vezeték,
- Szajol – Tiszaújváros DN200 termékvezeték,
- Szajol – Tiszaújváros DN300 termékvezeték,
- Csátés-csatorna,
- 22. csatorna,
- 12. (Pélyi)-csatorna,
- Tiszasülyi-(28.)-csatorna,
- tervezett országos csatorna,
- Millér-csatorna,
- Hanyi-Tiszasülyi VTT-tározó

A felsorolt infrastruktúra-hálózati elemek nyomvonala, valamint a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helye – adatszolgáltatás alapján –, a szükséges védőtávolságokkal együtt a településrendezési eszközökben feltüntetésre került. Nyomvonalkorrekció nem vált szükségessé.

ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

„8. Új beépítésre szánt terület kijelölése”

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:

- a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
- b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és
- c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezet

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.”

A kijelölt új beépítésre szánt terület:

- csatlakozik a meglévő települési területhez,
- nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését,
- a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítetlen földrészlet.

„12. § (3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdőt területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”


Kijelölt új beépítésre szánt gazdasági, valamint különleges terület együttes nagysága: 46,30 ha

Elvárt zöldterület, vagy védelmi rendeltetésű erdőterület nagysága (5%): 2,32 ha

Kijelölt zöldterület, vagy védelmi rendeltetésű erdőterület nagysága: 76,12 ha

Elvárt új beépítésre szánt egyéb területtel kapcsolatban lévő kijelölt zöld- vagy erdőterület nagysága: 1,16 ha

Kijelölt új beépítésre szánt egyéb területtel kapcsolatban lévő kijelölt zöld- vagy erdőterület nagysága: 2,80 ha



Kijelölt új beépítésre szánt egyéb terület nagysága: 7,90 ha

Elvárt zöldterület nagysága: 0,40 ha

Kijelölt zöldterület nagysága:


0,46 ha

Elvárt új beépítésre szánt egyéb területtel kapcsolatban lévő kijelölt zöldterület nagysága:

0,20 ha

Kijelölt új beépítésre szánt egyéb területtel kapcsolatban lévő kijelölt zöldterület nagysága:

0,23 ha



Együttes megfeleltetés:

	Zöld- vagy védelmi rendeltetésű erdőterület	Védelmi rendeltetésű erdőterület
Elvárt összterület	2,32	0,40
Újonnan kijelölt terület	76,12	0,46
Teljesülés	Megfelel	Megfelel

Az újonnan beépítésre szánt területekkel együttesen elvárt zöldterület, illetve védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése, az előírásnak megfelelő mértékben megtörtént.

„13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté.

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté.”

Jász Kisér város esetében mind a borszőlő termőhelyi kataszter I-II. osztályú területek (Forrás: http://fish.fomi.hu/letoltes/nyilvanos/vingis/33_Duna-Tisza_kozi_OFJ-1.jpg), mind a gyümölcs termőhelyi kataszter I. és II. osztályú területek (Forrás: <https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny>) nyilvánosan elérhető adatai alapján, a területen új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

A Településszerkezeti terv az új beépítésre szánt területkijelölés előírásainak megfelel.

Az országos övezeteknek a Trtv. mellékleteiben szereplő lehatárolását – az adatkérés időpontjában hatályos előírásokat követve – a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő, előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervektől kapott adatszolgáltatás alapján pontosítottuk az övezeti lehatárolásokat.

Trtv.

„19. § (1) Az országos övezetek a következők:

1. ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
6. erdők övezete,
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
8. tájképvédelmi terület övezete,
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
10. vízminőség-védelmi terület övezete,
11. nagyvízi meder övezete,
12. VTT-tározók övezete,
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.

(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”

Kék színű szöveg = MvM rendeletben megállapított országos övezet

„11. A térségi övezetek lehatárolása”

„22. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.


23. § (2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.”

A Trtv.3/1. melléklete szerinti lehatárolás:

Trtv. 3/1. melléklete – Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete



A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától kapott adatszolgáltatás szerinti lehatárolás:



A tervezési terület a Trtv. 3/1. sz. melléklete szerinti övezetek általi érintettsége:

- Ökológiai hálózat magterületének övezete: érinti.
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: érinti.
- Ökológiai hálózat pufferterületének övezete: érinti.

Az övezetek lehatárolásának pontosítását a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2019. február hónapban, elektronikus úton küldött adatszolgáltatása szerint végeztük.

Trtv.

„13. Ökológiai hálózat magterületének övezete”

„25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.



(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.”

Az ökológiai hálózat magterület övezetében új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a Trtv. előírásai betartásra kerültek.

Trtv.

„14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete”

„26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat



magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető."

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a Trtv. előírásai betartásra kerültek.

Trtv.

„15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete”

„27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési

	eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és puffertérülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. (2) Az ökológiai hálózat puffertérületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. (3) Az ökológiai hálózat puffertérületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. (4) Az ökológiai hálózat puffertérületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely <u>nem létesíthető.</u> Az ökológiai hálózat puffertérület övezetében a Trtv. előírásai figyelembe vételre kerültek.
A Trtv. 3/2. melléklete szerinti lehatárolás: 	Trtv. 3/2. melléklete – Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Az övezet a tervezési területet, a Trtv. 3/2. melléklete szerint, <u>érinti.</u> Adatszolgáltatás hiányában a tervlapon szereplő lehatárolást vettük alapul. Trtv. „16. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete” 28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei




	kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján <u>jelölhető ki</u>. A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület <u>nem került kijelölésre</u>, a Trtv. előírásai <u>betartásra kerültek</u>.
Az MvM rendelet 1. melléklete szerinti lehatárolás:  Jó termőhelyi adottságú szántók övezete	MvM rendelet. 1. melléklete – Jó termőhelyi adottságú szántók övezete Az övezet a tervezési területet, az MvM rendelet 1. melléklete szerint, <u>érinti</u>. Adatszolgáltatás hiányában a tervlapon szereplő lehatárolást vettük alapul. MvM rendelet „2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete” 2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén <u>javasolt</u> kijelölni. (2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében az MvM rendelet előírásai figyelembe vételre <u>kerültek</u>.

A Trtv. 3/3. melléklete szerinti lehatárolás:



Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti lehatárolás:



Trtv. 3/3. melléklete – Erdők övezete

Az övezet a tervezési területet, a Trtv. 3/3. melléklete szerint, érinti.

Az övezet lehatárolásának pontosítását az Országos Erdőállomány Adattár alapján végeztük. /<http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/>

Trtv.

„3. Értelmező rendelkezések”

4. § 8. erdők övezete: az OTRT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak;

„17. Erdők övezete”

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek [hosszú felsorolás], továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelek megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

Erdők övezetének területe: 737,1 ha

Az övezetből erdőterületbe sorolt terület: 737,1 ha

Besorolás aránya: 100,0 %

Az erdők övezetének erdőterület területfelhasználási egységbe való besorolása megfelel a jogszabályi előírásoknak.



Az MvM rendelet 2. melléklete szerinti lehatárolás:



MvM rendelet. 2. melléklete – Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Az övezet a tervezési területet, az MvM rendelet 2. melléklete szerint, érinti.

Adatszolgáltatás hiányában a tervlapon szereplő lehatárolást vettük alapul.

MvM rendelet

„3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete”

3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni.”

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetében az MvM rendelet előírásai figyelembe vételre kerültek.

Az MvM rendelet 3. melléklete szerinti lehatárolás:



Tájképvédelmi terület övezete

MvM rendelet. 3. melléklete – Tájképvédelmi terület övezete

Az övezet a tervezési területet, az MvM rendelet 3. melléklete szerint, érinti.

Adatszolgáltatás hiányában a tervlapon szereplő lehatárolást vettük alapul.

MvM rendelet

„4. Tájképvédelmi terület övezete”

4. § ...

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településképvédelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,

b) a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

A tájképvédelmi terület övezetében az MvM rendelet előírásai figyelembe vételre kerültek.



	Trtv. 3/4. melléklete – Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete Az övezet a tervezési területet, a Trtv. 3/4. melléklete szerint, <u>nem érinti</u>. Fenti tényt megerősíti, hogy a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján Jász Kisér város területén világörökségi, vagy világörökségi várományos terület <u>nem található</u>.
	MvM rendelet. 4. melléklete – Vízminőség-védelmi terület övezete Az övezet a tervezési területet, az MvM rendelet 4. melléklete szerint, <u>nem érinti</u>.
	MvM rendelet. 5. melléklete – Nagyvízi meder övezete Az övezet a tervezési területet, az MvM rendelet 5. melléklete szerint, <u>nem érinti</u>.
Az MvM rendelet 6. melléklete szerinti lehatárolás:  VTT-tározók övezete	MvM rendelet. 6. melléklete – VTT-tározók övezete Az övezet a tervezési területet, az MvM rendelet 6. melléklete szerint, <u>érinti</u>. Adatszolgáltatás hiányában a tervlapon szereplő lehatárolást vettük alapul. MvM rendelet „7. VTT-tározók övezete” 7. § A VTT-tározók övezetében új beépítésre szánt terület <u>nem jelölhető ki.</u>” A VTT-tározókövezetében új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, a Trtv. előírásai <u>figyelembe vételre kerültek</u>.



	Trtv. 3/5. melléklete – Honvédelmi és katonai célú terület övezete A tervezési terület az övezetet, a Trtv. 3/5. melléklete szerint, <u>nem érinti</u>. Fenti tényt megerősíti, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól 2019. április hónapban, elektronikus úton kapott adatszolgáltatás alapján Jász Kisér város területén honvédelmi és katonai célú terület <u>nem található</u>.
--	---

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI FELÜLVIZSGÁLATA A TRTV. ELŐÍRÁSAIVAL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT.

**JNSZMTrT**

Jász-Nagykanizsa-Szolnok Megye Területrendezési Terve a Trtv. jóváhagyását megelőzően került elfogadásra. Ennek okán jelen településrendezési eszköz készítésére a Trtv. átmeneti rendelkezései az irányadóak.

A Trtv. előírásokat fogalmaz meg a településrendezési eszköz készítésére e törvénnyel összhangban nem álló megyei területrendezési terv megléte esetén:

„91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál

a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1–4/11. melléklet előírásainak alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni,

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett térség esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos előírásait kell figyelembe venni,

c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni,

d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni,

e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban e törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni,

f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni,

g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg, vagy megyei területrendezési tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, vagy megállapításra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a 22. §-ban és a 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e törvény, illetve a 88. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni.

(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell.”


A megyei területrendezési tervvel való összhang igazolásánál:

- egyrészt a megyei területfelhasználási kategóriák Trtv. szerinti előírásainak teljesülése,
- másrészt a Trtv.-ben megállapított megyei övezetek előírásainak teljesülése

kerül bemutatására.

*Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 18/2004. (XI. 9.) számú önkormányzati rendelete
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről*

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv 1. melléklete – Térségi Szerkezeti Terv



TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS

2018. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület, vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.”



Jászkisér város közigazgatási területét az alábbi megyei területfelhasználási kategóriák érintik:

<u>kategória</u>	<u>terület*</u>
erdőgazdálkodási térség	502,26 ha
mezőgazdasági térség	8 906,71 ha
vegyes területfelhasználású térség	2 642,48 ha
városias települési térség	712,36 ha
hagyományosan vidéki települési térség	42,68 ha
vízgazdálkodási térség	203,34 ha
Összes terület	1 3009,83 ha

* Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_insz_trt/

Az alábbiakban bemutatjuk a megyei területrendezési tervnek való területi megfeleltetést a térségi területfelhasználási kategóriák tekintetében.

ELŐÍRÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁRA:

A területi megfeleltetés értékeit a Trtv. 11. §-a határozza meg.

ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG:

„az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;” [Trtv.11. § a)]

<u>Térségi kategória</u>	<u>terület</u>	<u>elvárás</u>
erdőgazdálkodási térség	502,26 ha	Lásd erdők övezete!
<u>Területfelhasználás</u>	<u>terület</u>	<u>megfelelés</u>
Ev, Eg	562,67 ha	A településszerkezeti terv MEGFELEL a térségi kategóriához tartozó előírásnak.
562,67 ha	> 502,26 ha	» <u>Megfelel</u>

MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG:

„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;” [Trtv. 11. b)]

<u>Térségi kategória</u>	<u>terület</u>	<u>számítás (terület-felhasználási előírás)</u>
mezőgazdasági térség	8906,71 ha	$8906,71 \times 0,75 = 6680,03$ ha
<u>Területfelhasználás</u>	<u>terület*</u>	<u>megfelelés</u>
Mk, Mă, Mkko, Tk	8481,55 ha	A településszerkezeti terv MEGFELEL a térségi kategóriához tartozó előírásnak.
8481,55 ha	> 6680,03/2 ha	» <u>Megfelel</u>

VEGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉG:

„Vegyes területfelhasználású térség”-et a Trtv. nem alkalmaz. A Trtv. e törvénnyel összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetére átmeneti rendelkezéseket határoz meg.

„A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál

...

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett térség esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos előírásait kell figyelembe venni, [Trtv. 91. § (1) b)]

„c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület, vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” [2003. évi XXVI. tv. 2019.03.14.-ei szövegállapota 6. § (2) c)]

Térségi kategória	terület	számítás (terület-felhasználási előírás)
vegyes területfelhasználású térség	2642,48 ha	2642,48 x 0,85 = 2246,11 ha
Területfelhasználás	terület*	megfelelés
Mk, Má, Mko, Ev, Eg, Tk	9044,22 ha	A településszerkezeti terv MEGFELEL a térségi kategóriához tartozó előírásnak.
9044,22 ha	> 2246,11 ha	» <u>Megfelel</u>

TELEPÜLÉSI TÉRSÉG:

„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” [Trtv. 11. d)]

» Megfelel

VÍZGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG:

„a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszzerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;” [Trtv. 11. c)]

Térségi kategória	terület	számítás (terület-felhasználási előírás)
vízgazdálkodási térség	203,34 ha	203,34 x 1,00 = 203,34 ha
Terület-felhasználás	terület	megfelelés
V, Ve, Tk, V-Mg, V-E	2757,72 ha	A településszerkezeti terv MEGFELEL a térségi kategóriához tartozó előírásnak.
2757,72 ha	> 203,34 ha	» <u>Megfelel</u>

ERDŐTERVI MEGFELELTETÉS

Az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő tagedrőknek való területi megfeleltetés értékét a Trtv. 29. §-a határozza meg.

„Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt

települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” [Trtv. 29.5]]

Az erdőterületek lehatárolásának pontosítását az Országos Erdőállomány Adattár erdőterületeket nyilvántartó térinformatikai állományának adatai alapján végeztük.

- Üzemtervezett erdőterületek területe Jászkesér Város közigazgatási területén:	737,1 ha
- Erdőterületbe sorolt üzemtervezett erdőterületek területe:	737,1 ha
- Besorolási arány:	100 %

A módosítás a jogszabályi előírásnak megfelel.

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁINAK ELŐÍRÁSAIVAL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT.

INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK

Jászkesér város közigazgatási területét az alábbi infrastruktúra hálózatok érintik:

- Gyorsforgalmi út
 - tervezett M32-es gyorsforgalmi út
- Mellékutak
 - 3225 j. (Szolnok-Jászkesér) összekötő út
 - 3227 j. (Újszász-Jászapáti) összekötő út
 - Jászkesér-Pély térségi mellékút
 - Jászkesér-Besenyszög-Szolnok térségi mellékút
- Vasút
 - 86. sz. (Vámosgyörk)-Jászárokszállás-Jászapáti-Újszász országos törzshálózati vasútvonal
- Kerékpárút
 - Jászszentandrás-Jászapáti-Jászkesér térségi kerékpárút
 - Jászfényszaru-Jászberény-Jásztelek-Jászkesér térségi kerékpárút
- Közmű
 - Sajószöged-Szolnok 400 kV átviteli hálózat eleme (adatszolgáltatás alapján 220 kV)
 - Detk-Szolnok 220 kV átviteli hálózat eleme
 - 2 db MOL termékvezeték / Vásárosnamény-Tiszaújváros-Füzesabony-Szolnok-Százhalmabatta /
- Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó

Trtv.

„91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál

a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1–4/11. melléklet előírásainak alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni,”

Az infrastruktúra hálózatok közül az országos jelentőségű hálózatok a Trtv. alapján, a térségi jelentőségűek, a hozzájuk tartozó védőtávolságokkal együtt, az adatszolgáltatások szerint kerültek kijelölésre a településrendezési eszközökben.

MEGYEI ÖVEZETEK**Trtv.**

„19. § (3) A megyei övezetek a következők:

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete,
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete,
3. tanyás területek övezete,
4. földtani veszélyforrás terület övezete,
5. egyedileg meghatározott megyei övezet.”

„(5) A (3) bekezdés 1–4. pontjaiban meghatározott megyei övezetek övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv állapítja meg.”

„21. § (1) A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek előírásait is alkalmazni kell.

(2) A törvény és a 19. § (4) és (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.”

„11. A térségi övezetek lehatárolása”

„22. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.

23. § (2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTv-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.”

Érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek lehatárolása:

Forrás: <https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek/>

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

Új megyei övezet, amelyet a JNSZTrT nem ábrázolt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Osztály Bányászati Osztály JN/HF/BO/112-2/2018 ügyiratszámú előzetes véleményében az alábbiakat írta:

„– a mellékletek szerint a Bányafelügyelet adatbázisában lévő bányatelkek EOv koordináták alapján vannak nyilvántartva – koncessziós és bányatelkek találhatóak:”

A település érintett az övezettel.

MvM rendelet

8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete

8. § „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben




kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el."


A tervlapokon az adatszolgáltatásként kapott ásványi nyersanyag lelőhelyek, valamint bányászati érdekelttségű területek ábrázolásra kerültek.

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetére vonatkozó előírások betartásra kerültek.

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adat-szolgáltatása



Pálfai-féle belvízveszélyeztetettségi térkép



Rendszeresen belvízjárta terület övezete – JNSZMTrT 3.12. melléklete

JNSZTrT 3.12. melléklete szerint Jász Kisér külterülete több foltban is érintett az övezettel.

Az övezet lehatárolásáról – az adatkéréskor hatályban lévő – 282/2009. Korm. rendeletben nevesített szerv, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szolgáltatott adatot.

(Ikt.szám: KP-0458-002/2018)

A Pálfai-féle belvízveszélyeztetettségi térképen Jász Kisér város szerepel.

A település érintett az övezettel.

MvM rendelet

9. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

9. § „(1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.”

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, így a rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó előírások betartásra kerültek.

Tanyás területek övezete

Új megyei övezet, amelyet a JNSZTrT nem ábrázolt. Jász Kisér város esetében – a legutóbbi (2011-es) Népszámlálás alapján – a mezőgazdasági jellegű külterületen élő népesség aránya az összes lakónépességhez viszonyítva az országos átlag alatt maradt.



	A település <u>nem érintett</u> az övezettel.
	Földtani veszélyforrás terület övezete A JNSZTrT 4. melléklete szerint Jász-kisér – Jász-Nagykun-Szolnok megye többi településéhez hasonlóan – <u>nem érintett</u> az övezettel.

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELŐÍRÁSAIVAL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT.

FENTIEK ALAPJÁN JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE A TÉRSÉGI TERVEKKEL ÖSSZHANGBAN ÁLL.

6. melléklet a .../2020. (... ..) Kt. határozathoz

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSERTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 7. § (3) b) pontja kimondja:

„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,”

Jászkisér város közigazgatási területére szóló településrendezési eszközeinek felülvizsgálata beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével együtt jár, így **a biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása jogszabályi kötelezettség.**

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A. § szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell igazolni.

A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték megállapításához – az ÖTM rendelet 3. § b) pontja alapján – a hatályos településszerkezeti tervi besorolásnak megfelelő értéket vettük alapul.

A változtatás utáni érték megállapításához ugyancsak az ÖTM rendelet 1. mellékletében szereplő, az egyes terület-felhasználási egységekre megadott biológiai aktivitásérték mutatót alkalmaztuk.

	Hatályos			Tervezett			
	Terület (ha)	BAÉ-mutató	BAÉ-érték		Terület (ha)	BAÉ mutató	BAÉ érték
Lk	0,23	1,2	0,28	Lk	32,29	1,2	38,75
Lke	149,61	2,7	403,95	Lke	76,80	2,7	207,36
Lf	189,85	2,4	455,64	Lf	170,51	2,4	409,22
Vt	16,71	0,5	8,36	Vt	14,70	0,5	7,35
G	0	0,4	0	G	139,51	0,4	55,80
Gksz	28,38	0,4	11,35	Gksz	0	0,4	0
Gip	132,64	0,4	53,06	Gip	0	0,4	0
Kb	1,21	0,1	0,12	K-B	0	0,1	0
Kg	0	0,5	0	K-G	0,01	0,5	0,01
Kkm	0	1,5	0	K-Km	0,80	0,5	0,40
Gmg	60,03	0,7	42,02	K-Mü	118,83	0,7	83,18
Kre	9,24	3,0	27,72	K-Re	10,19	3,0	30,57
Ksp	1,81	3,0	5,43	K-Sp	1,81	3,0	5,43
Kt	6,18	3,0	18,54	K-T	6,45	3,0	19,35
V	428,27	6,0	2 569,62	V	321,76	6,0	1 930,56
Ve	0	1,5	0	Ve	66,12	6,0	396,72
Kb-En	0	3,20	0	Kb-En	84,19	3,2	269,41
Kb-Hg	0	3,2	0	Kb-Hg	178,32	3,2	570,62
Kb-Hu/F	0	0,3	0	Kb-Hu/F	6,84	3,2	21,89
Kb-Kt/B	0	1,5	0	Kb-Kt/B	1,34	0,3	0,40
Kb-Mü	0	3,2	0	Kb-Mü	15,40	3,2	49,28
KÖu	384,17	0,6	230,50	KÖu	367,81	0,6	220,69



KÖk	14,57	0,6	8,74	KÖk	14,38	0,6	8,63
Z	27,37	6,0	164,22	Zkk	16,86	6,0	101,16
Ev	2 147,17	9,0	19 324,53	Ev	66,91	9,0	602,19
Eg	0	9,0	0	Eg	495,76	9,0	4 461,84
Mk	195,15	5,0	975,77	Mk	147,99	5,0	739,95
Má	9 216,43	3,7	34 100,79	Má	5 767,82	3,7	21 340,93
Mko	0	6,0	0	Mkko	2 515,80	5,0	12 579,00
Tk	0	8,0	0	Tk	49,94	8,0	399,52
V-E	0	6,0	0	V-E	281,79	6,0	1 690,74
V-Mg	0	6,0	0	V-Mg	2 038,11	6,0	12 228,66
Összesen:	13 009,04		58 400,61		13 009,04		58 469,61

A változtatás utáni számított BAÉ emelkedett a változtatás előtti értékhez képest, így a tervmódosítás az Étv. vonatkozó előírását betartja.

$$58.469,61 - 58.400,61 = 69,00$$

A biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett biológiai aktivitásérték növekmény mértéke 69,00 pont, amely – a településszerkezeti terv későbbi módosítása során történő felhasználhatóság szándékával – rögzítésre kerül.